



Świdnica, 22.10.2024

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 08/10/2024/PP w ramach Projektu pt. „Zwiększenie skali prowadzonej działalności oraz poprawa efektywności energetycznej istniejącego zakładu poprzez inwestycje w rzeczowe składniki majątku w firmie "PASOL - PACO" Sp. z o.o. nr umowy o dofinansowanie FEDS.09.04-IP.01-0013/23-00 - działanie 9.4 Transformacja gospodarcza, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.

INFORMACJA NR 1

W dniu 21.10.2024r. do Zamawiającego wpłynęły, za pośrednictwem Bazy konkurencyjności, następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Według zapytania przedmiotem zamówienia ma być carport. Jak ostatecznie ma wyglądać montaż? W zapytaniu jest napisane, że wykonanie instalacji ma być na gruncie. Nie jest sprecyzowane czy jeden car port dwustanowiskowy czy więcej, ponadto jaka część ma być zamontowana gruncie a jaka na carporcie?

Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

- **konstrukcja gruntowa (Wiata/Carport) 60szt paneli składająca się z 8 stanowisk do parkowania.**
- **konstrukcja gruntowa 26szt paneli na 2 stołach**
- **Montaż w systemie palowanym bez fundamentów**

Pytanie nr 2:

1. *Czy cała instalacja fotowoltaiczna ma być wykonana na carport ?*

Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

- **30% konstrukcja gruntowa**
- **70% konstrukcja gruntowa podwyższana (Carport)**

2. *Czy istnieją fundamenty na których maja być wykonane carporty ?*

Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

Nie - Konstrukcja ma być palowana bez dodatkowego wykonania fundamentu.

3. *Czy możemy otrzymać projekt carportów/ projekt elektryczny ?*

Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie posiada projektu Carportów oraz projektu elektrycznego.

4. *Jak długie przyłącze energetyczne należy wykonać ? Czy należy wykonać wykop pod kabel zasilający -jake warunki gruntowa ?*

Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

- **Teren utwardzony tłuczeń, miejscami z elementami starych fundamentów po starej zabudowie.**
- **przyłącze około 100m**

5. *Jakie maja być parametry tech. ładowarki samochodowej ?*



Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

- ładowanie trójfazowe
- autoryzacja na bluettooth, RFID oraz aplikacja
- możliwość podłączenia przewodu różnej długości z różnymi typami wejść
- pełna kontrola ekosystemu fotowoltaicznego w obrębie jednej aplikacji
- dynamiczne dostosowanie mocy ładowania
- możliwość zablokowania przewodu w ładowarce, żeby uniknąć kradzieży przewodu oraz nieautoryzowanego ładowania
- sieci TN i TT
- komunikacja wifi oraz ethernet

6. *Gdzie mają być wykonane carport-y, to znaczy istniejący parking itp - prosimy o mapę z lokalizacją inwestycji?*

Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

- **dostosowanie miejsca montażu do warunków gruntowych oraz w celu osiągnięcia najlepszych uzysków**

Pytanie nr 3:

Jaka będzie odległość instalacji od miejsca wpięcia (rozdzielnia główna)?

Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

- **około 100m**

Jaki jest adres inwestycji?

Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

„PASOL-PACO Sp. z o.o.; ul. Husarska 3; 58-100 Świdnica

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez oferentów wizji lokalnej miejsca montażu instalacji. W celu odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym, w okresie publikacji ogłoszenia, przed terminem składania ofert pod adresem: pasol@pasol.com.pl/Tel: +48 74 856 96 48.

Jaka jest odległość montażu stacji ładowania do rozdzielni?

Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

- około 100m**

W związku z doprecyzowaniem Zamawiający umieszcza w bazie konkurencyjności zaktualizowane wersje zapytania ofertowego i załącznika nr 1 – formularza ofertowego (z którego proponuje skorzystać przy składaniu oferty) oraz **wydłuża termin składania ofert do dnia 28.10.2024r.**

W imieniu Zamawiającego

Katarzyna Jarosz-Lenkiewicz