

Kosztorys ślepy

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PRODUKCJĘ I USŁUGI.

Budowa: **1. Stolarka okienna , posadzki - parter, I piętro**
2. Elewacje- całość

Lokalizacja: **powiat: jarosławski**
jedn. ewid.: 180404_2.0009
obręb: nr: 0009 Surochów
dz. nr ew. gr.: 34/121
identyfikator działki: 180404_2.0009.34/121

Inwestor: **P.H.U. POTPOL S.C P.I S. POTASZ**
Maleniska 17A
37-500 Jarosław

Kosztorys ślepy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PRODUKCJĘ I USŁUGI.				
1	Rozdział	PARTER				
1.1	Element	Roboty demontażowe				
1.1.1	KNR 401/354/8	Demontaz okien	m2	94,97		
1.1.2	KNR 401/354/12	Demontaz parapetów wewn.	m	44,20		
1.2	Element	Stolarka okienna				
1.2.1	KNR 19/1024/3 (2)	Okna aluminiowe	m2	95,67		
1.2.2	KNR 401/321/1	Obsadzenie parapetów wewn. z PCV	szt	21,00		
1.3	Element	Posadzki				
1.3.1	KNR 401/804/7	Analogia - Usunięcie luźnych elementów istniejącej posadzki - przyjęto 15 % pow.	m2	116,23		
1.3.2	KNR 202/1102/1	Analogia - nadłanie do poziomu 1 stopnia schodów istniejących	m2	1,92		
1.3.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m2	73,51		
1.3.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3	4,96		
1.3.5	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km Krotność=4	m3	4,96		
1.3.6	KNR 401/803/1	Naprawa ubytków na powierzchni posadzek	m2	116,23		
1.3.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Zagruntowanie powierzchni podłogi	m2	774,86		
1.3.8	KNR 202/616/1	Izolacje z folii budowlanej PCV gr. 0,3 mm	m2	774,86		
1.3.9	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2	774,86		
1.3.10	KNR 202/1106/7	Zbrojenie wylewki betonowej siatką fi 3mm o oczku 15x15 cm	m2	774,86		
1.3.11	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej- ułożenie gresu technicznego	m2	215,08		
1.3.12	KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej	m2	25,67		
1.3.13	KNR 202/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 15·cm	m	188,74		
1.3.14	KNR 202/1122/8	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej	m	19,08		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2	Rozdział	I PIĘTRO				
2.1	Element	Roboty demontażowe				
2.1.1	KNR 401/354/8	Demontaz okien	m2	52,56		
2.1.2	KNR 401/354/12	Demontaz parapetów wewn.	m	33,05		
2.2	Element	Stolarka okienna				
2.2.1	KNR 19/1024/3 (2)	Okna aluminiowe	m2	52,56		
2.2.2	KNR 401/321/1	Obsadzenie parapetów wewn. z PCV	szt	14,00		
2.3	Element	Posadzki				
2.3.1	KNR 401/804/7	Analogia - Usunięcie luźnych elementów istniejącej posadzki - przyjęto 15 % pow.	m2	82,03		
2.3.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	2,46		
2.3.3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km Krotność=4	m3	2,46		
2.3.4	KNR 401/803/1	Naprawa ubytków na powierzchni posadzek	m2	82,03		
2.3.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Zagrunтовanie powierzchni podłogi	m2	546,85		
2.3.6	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Wylewka z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm,	m2	546,85		
2.3.7	KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej	m2	25,67		
2.3.8	KNR 202/1122/8	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej	m	19,08		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3	Rozdział	ELEWACJE				
3.1	Element	Elewacje				
3.1.1	KNR 202/1604/3 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m2	1 613,62		
3.1.2	KNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1 613,62		
3.1.3	KNR 202/925/1	Oslony okien, folią polietylenową	m2	189,74		
3.1.4	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich- parapety zewnętrzne	m2	32,61		
3.1.5	KNR 23/2614/1 (3)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej	m2	1 409,24		
3.1.6	KNR 23/2614/7 (3)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - ościeża	m2	116,57		
3.1.7	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	291,42		
3.1.8	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej- parapety zewnętrzne	m2	145,71		