

Przedmiar robót

Obiekt	„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
Branża	Budowlana, Instalacyjna, Elektryczna
Kod CPV	45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	86-200 Chełmno Łożyńskiego 9
Inwestor	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Łożyńskiego 9 86-200 Chełmno NIP 5342001100

Tabela przedmiaru robót

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Remont budowlany pomieszczeń		
		1.1. Podłoga		
		1.1.1. Rozbiórki posadzek		
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2	15,97
2	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m2	75,67
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek	m2	52,6
4	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię	m3	3,608
5	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,608
6	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,608
		1.1.2. Nowe warstwy posadzki		
7	KNR 4-01 0409/04	Wymiana warstw konstrukcyjnych podłóg z wymianą desek	m2	137,49
8	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2	137,49
9	KNR BC-02 0416/02	Wylewka samopoziomująca TERMOBETON TB1	m2	39,9
10	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych	m2	91,64
11	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża	m2	61,5
12	KNR K-32 0201/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm	m2	61,5
13	KNR K-32 0201/07	Gruntowanie podłoża dwukrotnie pod okładziny posadzek	m2	61,5
14	KNR K-32 0204/03	Posadzki z płytek gresowych przy użyciu zaprawy klejącej	m2	61,5
		1.1.3. Remont schodów zewnętrznych		
15	KNR-W 2-02 0219/01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,321
16	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,679
17	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,679
18	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,679
19	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek	m2	1,51
20	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża	m2	1,51
21	KNR K-32 0201/07	Gruntowanie podłoża dwukrotnie pod okładziny posadzek	m2	1,51
22	KNR K-32 0204/03	Posadzki z płytek gresowych przy użyciu zaprawy klejącej	m2	1,51
		1.2. Ściany		
		1.2.1. Rozebranie starych okładzin ściennych		
23	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	76,838
24	KNR 19-01 1020/06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew	m2	31,2
25	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię	m3	2,701
26	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,701
27	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,701
		1.2.2. Demontaż drzwi		
28	KNR 4-01 0354/07	Demontaż drzwi	szt	10
29	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku drzwi	m3	0,8

Tabela przedmiaru robót

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,8
31	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,8
1.2.3. Stolarka Drzwiowa				
32	KNR-W 2-02 1006/06	ZEWNĘTRZE DREWNIANE DZI DWUDZIELNE 90+40 NAŚWIEITL LAKIEROWANE - LAKIER BEZBARWNY MATOWY	m2	3,5
33	KNR-W 2-02 1022/01	WEWNĘTRZE DREWNIANE Dw1 SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	4,5
34	KNR-W 2-02 1022/01	WEWNĘTRZE DREWNIANE D1 SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	6,75
35	KNR-W 2-02 1022/01	WEWNĘTRZE DREWNIANE D3 SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	6,15
36	KNR-W 2-02 1022/01	WEWNĘTRZE DREWNIANE D4 SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	2,05
37	KNR-W 2-02 1022/01	WEWNĘTRZE DREWNIANE D4X SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	2,255
38	KNR-W 2-02 1022/01	WEWNĘTRZE DREWNIANE D1X SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	2,255
39	KNR-W 2-02 0135/01	Demontaż istniejących podokienników	szt	7
40	KNR-W 2-02 0135/01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników	szt	7
1.2.4. Rozbiórki ścianek				
41	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek	m2	11,88
42	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię	m3	1,549
43	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,549
44	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 10x)	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,549
1.2.5. Ścianki z płyty G-K				
45	KNR-W 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01	m2	31,35
1.2.6. Odnowienie powierzchni ściennych malowanych				
46	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	473,344
47	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	473,344
48	KNR-W 2-02 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	473,344
49	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich - farbą	m2	473,344
50	KNR-W 2-02 1036/03	Boazerie z płyty meblowej odpornej na wilgoc i uszkodzenia	m2	31,2
1.2.7. Okładziny ścian z płytek ceramicznych				
51	KNR K-32 0101/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian	m2	108,38
52	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym	m2	108,38
53	KNR K-32 0103/03	Okładziny ścian z płytek ceramicznych przy użyciu zaprawy klejowej	m2	108,38
1.3. Sufit				
54	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	144,24

Tabela przedmiaru robót

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
55	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	144,24
56	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	144,24
57	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	144,24
58	KNR-W 2-02 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	144,24
59	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	144,24
2. Wyposażenie				
60	KNR-W 2-02 1214/03	POCHWYT PODNOSZONY - P1	szt	1
61	KNR-W 2-02 1214/03	POCHWYT STAŁY - P2	szt	2
62	KNR-W 2-02 1214/03	POCHWYT STAŁY - P3	szt	2
63	KNR-W 2-02 1214/03	POCHWYT STAŁY - P4	szt	1
64	Kalkulacja indywidualna	Meble kuchenne	kpl	1
65	Kalkulacja indywidualna	Wypaźarka	kpl	1
66	Kalkulacja indywidualna	Schodolaz	kpl	1
3. Instalacje sanitarne				
3.1. Wodna				
67	KNNR 5 1207/07	Wykucie bruzd dla rur	m	35
68	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	35
69	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	3
70	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii wannowej	szt	3
71	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm dla niepełnosprawnych	szt	2
72	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
73	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
74	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory przyłączeniowe do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
75	KNR-W 2-15 0132/02	Zawory do WC	szt	1
76	KNR-W 2-15 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym	szt	12
77	KNR-W 2-15 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
78	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 15mm	m	35
79	KNR-W 2-15 0128/02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m	35

Tabela przedmiaru robót

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
80	KNR-W 2-15 0127/03	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 63mm w budynkach	m	35
		3.2. Kanalizacji		
81	KNNR 5 1207/15	Wykucie bruzd dla rur	m	13,5
82	KNNR 5 1208/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	13,5
83	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PVC/ kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach	m	10,5
84	KNR-W 2-15 0207/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
85	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika	kpl	1
86	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	2
87	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską	kpl	3
88	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	3
89	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
90	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze z syfonem	kpl	1
91	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze z syfonem dla niepełnosprawnych	kpl	1
92	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak	szt	1
93	KNR-W 2-15 0232/02	Brodziki natryskowe - odwodnienie liniowe	kpl	2
94	KNR-W 2-15 0218/02	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm	szt	1
95	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1
96	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla niepełnosprawnych	kpl	1
97	KNR 2-15u2 0105/02	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1
98	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	7
99	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	3
		3.3. Wentylacji		
100	KNR-W 2-17 0122/02	Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej	m2	6
101	KNR-W 2-17 0138/01	Kratki wentylacyjne	szt	3
102	KNR-W 2-17 0204/01	Wentylatory - wentylator z wyłącznikiem czasowym,	szt	3
		4. Przebudowa instalacji elektrycznych		
		4.1. Gniazda		
103	KNNR 5 0204/03	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na betonie - 3 x 2,5 mm	m	9
104	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych podwójnych 2-biegunowych	szt	3
105	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych	szt	3
106	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1

Tabela przedmiaru robót

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
107	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1
108	KNNR 5 0404/02	Montaż tablicy rozdzielczej elektryczne - wymiana istniejącej skrzynki	szt	1
		4.2. Oświetlenie		
109	KNNR 5 1207/03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	80
110	KNNR 5 0204/03	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na betonie - 3 x 1,5 mm	m	80
111	KNNR 5 0503/02	Montaż opraw oświetleniowych LED w sufitach	kpl	16
112	KNNR 5 0503/02	Montaż opraw oświetleniowych LED w sufitach z czujnikiem ruchu	kpl	1
113	KNNR 5 0502/01	Punkty oświetleniowe posadzki z czujką ruchu i programatorem czasowym	kpl	7
114	KNNR 5 0306/04	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika	szt	10
115	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych	szt	10
116	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1
117	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1

Zestawienie robocizny

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	107,243		
2	Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	26,36		
3	Posadzkarze gr.II	r-g	44,904		
4	Robotnicy	r-g	1 067,835		
5	Robotnicy gr.I	r-g	400,488		
6	Stolarze gr.II	r-g	15,6		
	Razem		1 662,43		

Zestawienie materiałów

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm	szt	1		
2	Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwym 15mm	szt	1		
3	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm dla niepełnosprawnych	szt	2		
4	Beton zwykły	m3	0,327		
5	Blachowkręty	szt	870,276		
6	Boazerie z płyty meblowej odpornej na wilgoc i uszkodzenia	m2	32,136		
7	Brodziki natryskowe - odwodnienie liniowe	szt	2		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,022		
9	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 28-45mm	m3	4,4		
10	Drewno na stemple	m3	0,002		
11	Elementy do miski ustępowej	kpl	1		
12	Farba	dm3	179,828		
13	Folia polietylenowa	m2	51,494		
14	Gips budowlany szpachlowy	t	3,402		
15	Gips budowlany szpachlowy	kg	185,275		
16	Gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	3,06		
17	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	13,749		
18	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	18,195		
19	Kołki do wstrzeliwania z nabojem	szt	127,281		
20	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm	szt	15		
21	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm	szt	3		
22	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm	szt	4		
23	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm	szt	3		
24	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, typ A o obwodzie 800mm	szt	3		
25	Kształtki 15mm	szt	20,3		
26	Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200mm	m2	1,74		
27	Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 15mm	szt	12		
28	Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm	szt	2,21		
29	Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	12		
30	Kształtki z PCW ciśnieniowe łączone na klej o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	36		
31	Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	33,88		
32	Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	12,27		
33	Kształtowniki stalowe profil C	m	64,268		
34	Kształtowniki stalowe profil U	m	23,826		
35	Listwy przyściennie z drewna	m	106,302		
36	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II dł.0,9-2,3m	m3	0,412		
37	Łączniki instalacyjne schodowe	szt	10,2		
38	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	10		
39	Meble kuchenne	kpl	1		
40	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych	szt	1		
41	Oprawy LED	szt	16		
42	Oprawy LED z czujnikiem ruchu	szt	1		
43	Panele podłogowe winylowe	m2	95,306		
44	Pianka poliuretanowa	kg	0,175		
45	Płytki podłogowe gresowe	m2	66,161		
46	Płytki ściennie ceramiczne	m2	113,799		
47	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	64,581		
48	Płyty gumowe bez przekładek 15mm	kg	0,63		
49	Płyty wiórowe OSB	m2	151,239		
50	Płyty z wełny mineralnej	m2	32,291		
51	POCHWYT PODNOSZONY - P1	szt	1		
52	POCHWYT STAŁY - P2	szt	2		
53	POCHWYT STAŁY - P3	szt	2		
54	POCHWYT STAŁY - P4	szt	1		
55	podkład pod panele podłogowe winylowe	m2	95,306		
56	Podokienniki prefabrykowane	szt	7		
57	Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy do 200mm	szt	2,46		
58	Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o średnicy do 200mm	m2	4,5		
59	Przewód YDYp 750V do 7,5mm2 3x1,5	m	83,2		
60	Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2	m	9,36		
61	Przycisk do spłuczek podtynkowych publicznych	szt	1		
62	Punkty oświetleniowe posadzki z czujką ruchu i programatorem czasowym	szt	7		

Zestawienie materiałów

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
63	Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm	szt	13,26		
64	Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 16/2,0 mm	m	39,2		
65	Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm	m	10,08		
66	Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm	m	2,58		
67	Rury z PCW przepustowe 50mm	m	1,68		
68	Rury z PCW przepustowe 110mm	m	0,45		
69	Schodolaz	kpl	1		
70	Sedesy	szt	1		
71	Spusty do brodzików natryskowych	szt	2		
72	Syfony umywalkowe, mosiężne ze spustem	szt	2		
73	Syfony wannowe z tworzywa sztucznego nadstropowe 50mm	szt	1		
74	Sznur konopny smołowany	kg	0,47		
75	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	35,992		
76	Śruby M 8x100mm	kg	0,66		
77	Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	2,22		
78	Tablice rozdzielcze	szt	1		
79	Taśma	mb	113,675		
80	Uchwyty do rur	szt	2		
81	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 50	szt	7		
82	Uchwyty do rurociągów z PCW 20mm	szt	50,05		
83	Uchwyty do rurociągów z PCW 50mm	szt	10,5		
84	Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm	szt	5,4		
85	Umywalki porcelanowe	szt	1		
86	Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych	szt	1		
87	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200mm	szt	12,12		
88	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800mm	szt	3,12		
89	wentylator z wyłącznikiem		3		
90	WEWNĘTRZE DREWNIANE D1 SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	6,75		
91	WEWNĘTRZE DREWNIANE D1X SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	2,255		
92	WEWNĘTRZE DREWNIANE D3 SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	6,15		
93	WEWNĘTRZE DREWNIANE D4 SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	2,05		
94	WEWNĘTRZE DREWNIANE D4X SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	2,255		
95	WEWNĘTRZE DREWNIANE Dw1 SKRZYDŁO PŁYTA WIÓROWA PEŁNA LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE	m2	4,5		
96	Woda	m3	2,681		
97	Wsporniki do umywalek	szt	2		
98	Wylewka samopoziomująca TERMOBETON TB1	m2	39,9		
99	Wypażarka	kpl	1		
100	Zaprawa	m3	0,063		
101	Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA	kg	68,556		
102	Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK	kg	378,06		
103	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	650,28		
104	Zaprawa wyrównująca ATLAS	kg	516,6		
105	Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm	szt	0,07		
106	Zawory przyłączeniowe do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	6		
107	Zawory wodne do WC	szt	1		
108	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm	szt	0,07		
109	ZEWNĘTRZE DREWNIANE DZ1 DWUDZIELNE 90+40 NAŚWIEITLE LAKIEROWANE - LAKIER BEZBARWNY MATOWY	m2	3,5		
110	Zlewozmywaki	szt	1		

Zestawienie sprzętu

„Adaptacja i modernizacja pomieszczeń” Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3,0m ³ /h	m-g	3,705		
2	Samochód dostawczy	m-g	0,75		
3	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	8,591		
4	Spawarka elektryczna wirująca	m-g	2,01		
5	Środek transportowy	m-g	15,09		
6	Wyciąg	m-g	36,546		
	Razem		66,692		