

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS:				
1		Dach- papa termozgrzewalna		
1 d.1	KNR 9-14 0101-01	Pokrycia dachów nowe w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, ; grubość układu 5,7 mm	m2	249,000
Razem dział: Dach- papa termozgrzewalna				
2		Termomodernizacja elewacji		
2 d.2	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	1 340,000
3 d.2	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2	160,000
4 d.2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	1 340,000
5 d.2	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej	m2	419,000
6 d.2	ZKNR C-2 0105-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2	m2	419,000
7 d.2	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m2	419,000
8 d.2	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m	120,000
9 d.2	ZKNR C-2 0108-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2	419,000
10 d.2	ZKNR C-2 0109-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych na gotowym podłożu; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm	m2	419,000
11 d.2	ZKNR C-2 0108-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2	489,000
12 d.2	ZKNR C-2 0106-08	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m2	489,000
13 d.2	ZKNR C-2 0109-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu; ziarno 1,5 mm	m2	489,000
14 d.2	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2	432,000
15 d.2	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie elewacji farbą silikonowo - silikatową CT 54 dwukrotnie	m2	432,000
16 d.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m	25,200
17 d.2	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 3 cm i szerokości do 35 cm - granit	m	25,200
Razem dział: Termomodernizacja elewacji				
3		Okładzina z płytek podłoża tarasu		
18 d.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	60,000
19 d.3	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony	m2	60,000
20 d.3	ZKNR C-2 0501-06	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m2	60,000
21 d.3	KNR 9-15 0301-02	Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podłoża betonowe	m2	60,000
22 d.3	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe grub. 5 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu	m3	3,000
23 d.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	60,000
24 d.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	60,000
Razem dział: Okładzina z płytek podłoża tarasu				