
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45215140-0	ROBOTY BUDOWLANE
45215140-0	NADBUDOWA I PIĘTRA
45215140-0	Roboty przygotowawcze
45110000-1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
45215140-0	Roboty budowlane nadbudowy
45111200-0	Wykopy
45223000-6	Wzmocnienia konstrukcji istniejących i zamurowania
45215140-0	Konstrukcje żelbetowe i stalowe nadbudowy
45215140-0	Konstrukcje murowe
45422000-1	Dach - konstrukcja
45215140-0	Dach pokrycie
45400000-1	Roboty wykończeniowe
45400000-1	Tynki i oblicowania
45442100-8	Roboty malarskie
45215140-0	Podkłady pod posadzki
45421146-9	Sufity podwieszane
45421130-4	Montaż stolarki i ślusarki otworowej
45430000-0	Posadzki
45421160-3	Roboty kowalsko-ślusarskie
45321000-3	Termoizolacja ścian w standardzie ETICS

NAZWA INWESTYCJI	:	NADBUDOWA PIĘTRA Z ODDZIAŁEM ŁÓŻKOWYM RADIOTERAPII NAD PRZYCHODNIĄ PRZYJĘĆ PIERWSZORAZOWYCH I ROZBUDOWĄ KLATEK SCHODOWYCH K-1 I K-2 W ETAPIE NR II., PO DOBUDOWIE W ETAPIE NR I. ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU SZPITALNEGO ORAZ ŁĄCZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU "A" OPOLSKIE
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Katowicka 66A w Opolu
INWESTOR	:	Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
ADRES INWESTORA	:	ul. Katowicka 66A w Opolu
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	
BRANŻA	:	Budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys inwestorski dla projektu architektoniczno-budowlanego "NADBUDOWY PIĘTRA Z ODDZIAŁEM ŁÓŻKOWYM RADIO-TERAPII NAD PRZYCHODNIĄ PRZYJĘĆ PIERWSZORZĄDOWYCH I ROZBUDOWĄ KLATEK SCHODOWYCH K-1 I K-2 W ETAPIE NR II., PO DOBUDOWIE W ETAPIE NR I. ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU SZPITALNEGO ORAZ ŁĄCZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU "A" OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU".						
1		45215140-0	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		45215140-0	NADBUDOWA I PIĘTRA			
1.1.1		45215140-0	Roboty przygotowawcze			
1.1.1.1		45110000-1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	ST-0.0	KNR 2-25 0319-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia tymczasowe - budowa	m ²		
d.1.1.1.1			Oznaczenia wg PB			
		Elew. wsch.	(6,00+58,00)*2,00	m ²	128,00	
		Elew. pn.	(6,00+7,50+6,00)*2,00	m ²	39,00	
		Elew. zach.	(6,00+63,00)*2,00	m ²	138,00	
					RAZEM	305,00
2	ST-0.0	KNR 2-25 0319-02 analiza indywidualna	Ogrodzenia tymczasowe - rozebranie	m ²		
d.1.1.1.1			poz.1	m ²	305,00	
					RAZEM	305,00
3	ST-0.0	KNR 2-25 0312-01 analiza indywidualna	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m ²		
d.1.1.1.1			6,00*2,00*2	m ²	24,00	
					RAZEM	24,00
4	ST-0.0	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.1.1.1.1			poz.3	m ²	24,00	
					RAZEM	24,00
5	ST-0.0	KNR 2-22 0601-06 analiza indywidualna	Ścianki drewniane obite jednostronnie płytami wiórowymi - z drzwiami	m ²		
d.1.1.1.1			Oznaczenia wg PB			
			Ścianki rozdzielające strefę robót od strefy ogólnie dostępnej			
		Pom. 2	(1,00*2+9,00)*3,70	m ²	40,70	
		Pom. 12	(1,00*2+3,00)*3,70	m ²	18,50	
		Pom. 48	(2,27+2,27)*3,70	m ²	16,80	
		Piwnice - Pom. 01	3,05*2,50	m ²	7,62	
		Piwnice - Pom. 02	(1,20+4,50)*2,50	m ²	14,25	
					RAZEM	97,87
6	ST-0.0	KNR 4-01 0407-02 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakułami - drzwi robocze	szt.		
d.1.1.1.1			Oznaczenia wg PB			
			Obsadzenie w ściankach rozdzielających strefę robót od strefy ogólnie dostępnej			
		Pom. 2	1	szt.	1,00	
		Pom. 12	1	szt.	1,00	
		Pom. 35	1	szt.	1,00	
		Pom. 48	1	szt.	1,00	
		Piwnice - Pom. 01	1	szt.	1,00	
		Piwnice - Pom. 02	1	szt.	1,00	
					RAZEM	6,00
7	ST-0.0	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.1.1.1			Oznaczenia wg PB			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Elew. wsch.	Przychodnia 1,80*1,20*(2+1+1+1)+1,80*1,80*(1+1+2)+0,60*1,20*(2+2)	m ²	26,64	
		Elew. zach.	1,60*2,10	m ²	3,36	
		Wejście główne	1,20*1,80*(7+9)	m ²	34,56	
		Pom. 48	1,60*2,10	m ²	3,36	
			(4,10*2+2,60*2+3,35*2+2,75*2)*2,20*2+7,90*1,60*2+2,80*3,45*2	m ²	157,24	
			1,88*2,70*2	m ²	10,15	
			1,60*2,10*1	m ²	3,36	
					RAZEM	238,67
8	ST-0.0	KNR 2-02 0925-02 analogia	Oslony okien płytami pilśniowymi	m ²		
d.1.1.1.1			Oznaczenia wg PB			
			poz.7	m ²	238,67	
					RAZEM	238,67
9	ST/B 0.2	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
d.1.1.1.1			1+1	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
10	ST/B 0.2	analiza indywidualna	Roboty rozbiórkowe - rozebranie elementów informacyjnych i innych elementów podlegających ochronie lub odzyskowi (ryczałt)	kpl.		
d.1.1.1.1			1,00	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
11	ST/B 0.16	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m ²		
d.1.1.1.1			Oznaczenia wg PB			
		Elew. wsch.	(15,31+4,13+8,41+4,13+18,70)*10,00	m ²	506,80	
		Elew. pn.	(9,50+0,30+0,75)*10,00	m ²	105,50	
		Elew. zach.	(0,30+51,65+0,30+0,75)*2,00	m ²	106,00	
		Elew. pd.	(0,30+9,46+3,36+9,60+2,67+1,91+0,30+0,75+2,52)*10,00	m ²	308,70	
					RAZEM	1 027,00
12	ST/B 0.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1.1.1			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia	Obróbki blacharskie ogniomurów			
			51,60*0,60*2	m ²	61,92	
			18,05*0,60*2	m ²	21,66	
					RAZEM	83,58
13	ST/B 0.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1.1.1			Oznaczenia wg PB			
		Posadzki wewnątrz strefy roboczej				
		Przychodnia				
		Pom. 1	3,06	m ²	3,06	
		Pom. 2	69,80	m ²	69,80	
		Pom. 3	12,70	m ²	12,70	
		Pom. 4	12,80	m ²	12,80	
					RAZEM	98,36
14	ST/B 0.2	KNR-W 4-01 0819-03 analiza indywidualna	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - ochrona posadzek płytą pilśniową miękką	m ²		
d.1.1.1.1			Oznaczenia wg PB			
		Posadzki wewnątrz strefy roboczej				
		Przychodnia				
		Pom. 1	3,06	m ²	3,06	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4	69,80 12,70 12,80	m ² m ² m ²	69,80 12,70 12,80	
					RAZEM	98,36
15 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 1111-02 analiza indywidualna Łącznik	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych Oznaczenia wg PB Okna do demontażu 3,14*0,90^2/4*1	m ² m ²	 0,64	
					RAZEM	0,64
16 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1104-01 1104-03 analogia	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.15*21,00*0,001	t t	 0,01	
					RAZEM	0,01
17 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.16	t t	 0,01	
					RAZEM	0,01
18 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0354-05 analiza indywidualna Łącznik	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnice okienne Oznaczenia wg PB 3,14*0,90^2/4*1	m ² m ²	 0,64	
					RAZEM	0,64
19 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1104-01 1104-03 analogia	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.18*15,00*0,001	t t	 0,01	
					RAZEM	0,01
20 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.19	t t	 0,01	
					RAZEM	0,01
21 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 1111-02 analiza indywidualna Przychodnia	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych Oznaczenia wg PB Fasada aluminiowa 1,18*3,21*2 1,41*3,44*2 1,41*3,58*2 1,41*3,68*2 1,41*3,74*2 1,41*1,99*2+2,71*1,75*2+2,95*1,75 7,20*1,06*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7,58 9,70 10,10 10,38 10,55 20,26 15,26	
					RAZEM	83,83
22 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1104-01 1104-03 analogia	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.21*21,00*0,001	t t	 1,76	
					RAZEM	1,76
23 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.22	t t	 1,76	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,76
24 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 0-19 1024-11 z sz. 2.3. analiza indy- widualna	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - DEMONTAŻ	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia	Fasada aluminiowa			
			1,18*3,21*2	m ²	7,58	
			1,41*3,44*2	m ²	9,70	
			1,41*3,58*2	m ²	10,10	
			1,41*3,68*2	m ²	10,38	
			1,41*3,74*2	m ²	10,55	
			1,41*1,99*2+2,71*1,75*2+2,95*1,75	m ²	20,26	
			7,20*1,06*2	m ²	15,26	
					RAZEM	83,83
25 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1104-01 1104-03 analogia	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	t		
			poz.24*15,00*0,001	t	1,26	
					RAZEM	1,26
26 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indy- widualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska	t		
			poz.25	t	1,26	
					RAZEM	1,26
27 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia	9,30	m	9,30	
					RAZEM	9,30
28 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia	Stropodach			
		Przychodnia	50,80*17,20	m ²	873,76	
		wejście gł.	110,02	m ²	110,02	
		Łącznik	3,43*3,05	m ²	10,46	
					RAZEM	994,24
29 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 Oznaczenia wg PB	m ²		
			poz.28	m ²	994,24	
					RAZEM	994,24
30 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1106-01 1106-03 analiza indy- widualna	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	t		
			poz.29*35,00*0,001	t	34,80	
					RAZEM	34,80
31 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indy- widualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska	t		
			poz.30	t	34,80	
					RAZEM	34,80
32 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przychodnia	Oznaczenia wg PB Stropodach 50,80*17,20	m ²	873,76	
					RAZEM	873,76
33 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1106-01 1106-03 analiza indywidualna	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.32*0,032*650,00*0,001	t t	 18,17	
					RAZEM	18,17
34 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.33	t t	 18,17	
					RAZEM	18,17
35 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0430-06 Przychodnia Łącznik	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste Oznaczenia wg PB Stropodach 50,80*17,20 3,43*3,05	m ² m ² m ²	 873,76 10,46	
					RAZEM	884,22
36 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1106-01 1106-03 analiza indywidualna	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km 0,08*0,18*poz.35/0,90*650,00*0,001	t t	 9,20	
					RAZEM	9,20
37 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.36	t t	 9,20	
					RAZEM	9,20
38 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 2-02 0613-03 analiza indywidualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - DEMONTAŻ DEMOLACYJNY poz.28	m ² m ²	 994,24	
					RAZEM	994,24
39 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1106-01 1106-03 analiza indywidualna	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.28*0,20*35*0,001	t t	 6,96	
					RAZEM	6,96
40 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.39	t t	 6,96	
					RAZEM	6,96
41 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 13-15 0706-01 Przychodnia- wejście gł.	Stemplowanie sklepień i nadproży Oznaczenia wg PB Stropodach +7,45 - zabezpieczenie na czas rozbiórki 122,62	m ² m ²	 122,62	
					RAZEM	122,62

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR-W 4-01 1216-01 Przychodnia- wejście gł.	Zabezpieczenie podłóg folią Oznaczenia wg PB Stropodach +7,45 - zabezpieczenie na czas rozbiórki 122,62	m ² m ²	 122,62	
					RAZEM	122,62
43 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR-W 4-01 0819-03 analiza indywidualna Przychodnia- wejście gł.	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - ochrona desekowania płytą pilśniową miękką Oznaczenia wg PB Stropodach +7,45 - zabezpieczenie na czas rozbiórki 122,62	m ² m ²	 122,62	
					RAZEM	122,62
44 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 0604-05 z. sz.2.3. Przychodnia- wejście gł.	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetonowych zbrojonych specjalnie o grubości do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych Oznaczenia wg PB Stropodach +7,45 122,62	m ³ m ³	 122,62	
					RAZEM	122,62
45 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1106-01 1106-03 analiza indywidualna	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.44*0,18*2500,00*0,001	t t	 55,18	
					RAZEM	55,18
46 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.45	t t	 55,18	
					RAZEM	55,18
47 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0349-02 Przychodnia Łącznik	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Oznaczenia wg PB Ogniomury 51,60*1,50*0,25*2 18,05*1,50*0,25*2 3,43*(0,28+0,60)*0,25	m ³ m ³ m ³ m ³	 38,70 13,54 0,75	
					RAZEM	52,99
48 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km Oznaczenia wg PB poz.47	m ³ m ³	 52,99	
					RAZEM	52,99
49 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WKI 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska poz.48	m ³ m ³	 52,99	
					RAZEM	52,99
50 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych Oznaczenia wg PB Strop łącznika	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Łącznik	3,43*3,05*0,25	m ³	2,62	
					RAZEM	2,62
51 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-04 1106-01 1106-03 analiza indywidualna	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	t		
			poz.50*2,30	t	6,03	
					RAZEM	6,03
52 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska	t		
			poz.51	t	6,03	
					RAZEM	6,03
53 d.1.1. 1.1	ST/B 0.16	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:12,15,16,17,18,21,24,28,29,32,35,38,44)			
54 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 2-02 1213-04 analiza indywidualna	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m - Demontaż	m		
			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia - el. pd.	Drabina na dach	m	5,50	
					RAZEM	5,50
55 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia pom. 12	Otwór dla DZ-2 (1,60+2,20*2)*0,38	m ²	2,28	
					RAZEM	2,28
56 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia pom. 12	Otwór dla DZ-2 (1,60*2,20)*0,38	m ³	1,34	
					RAZEM	1,34
57 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
			Oznaczenia wg PB			
			poz.56	m ³	1,34	
					RAZEM	1,34
58 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	WKI 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki-opłata za korzystanie ze środowiska	m ³		
			poz.57	m ³	1,34	
					RAZEM	1,34
59 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia pom. 12	Otwór dla DZ-2 (1,60+0,25*2)*0,38*0,25	m ³	0,20	
					RAZEM	0,20

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm Oznaczenia wg PB Otwór dla DZ-2 - poduszki betonowe dla belek nadproży	szt. szt.	 2,00	
		Przychodnia pom. 12	2			
					RAZEM	2,00
61 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - IPE 160 Oznaczenia wg PB Otwór dla DZ-2 (1,60+0,25*2)*3	m m	 6,30	
		Przychodnia pom. 12				
					RAZEM	6,30
62 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek poz.61	m m	 6,30	
					RAZEM	6,30
63 d.1.1. 1.1	ST/B 0.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Oznaczenia wg PB Otwór dla DZ-2	szt. szt.	 3,00	
		Przychodnia pom. 12	3			
					RAZEM	3,00
1.1.2		45215140-0	Roboty budowlane nadbudowy			
1.1.2.1		45111200-0	Wykopy			
64 d.1.1. 2.1	ST/B 0.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 25 cm Oznaczenia wg PB Klatka schodowa K-2 (8,01+1,50)*(1,50+3,90+1,50)	m ² m ²	 65,62	
					RAZEM	65,62
65 d.1.1. 2.1	ST/B 0.1	KNR 4-04 1103-01 analiza indywidualna	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze poz.64*0,25	m ³ m ³	 16,40	
					RAZEM	16,40
66 d.1.1. 2.1	ST/B 0.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km poz.65	m ³ m ³	 16,40	
					RAZEM	16,40
67 d.1.1. 2.1	ST/B 0.1	WK I 2.702.04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.65*2,30	t t	 37,72	
					RAZEM	37,72
68 d.1.1. 2.1	ST/B 0.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm poz.64	m ² m ²	 65,62	
					RAZEM	65,62

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.1.1. 2.1	ST/B 0.1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km Oznaczenia wg PB	m ³		
		Wykop Skarpy	Klatka schodowa K-2 0,60*1,60*(2,52+2,17+1,73+6,30) 0,5*1,60*1,60*(2,52+2,17+1,73+6,30)*2	m ³ m ³	12,21 32,56	
					RAZEM	44,77
70 d.1.1. 2.1	ST/B 0.1	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.69	m ³ m ³		
					RAZEM	44,77
1.1.2. 2		45223000-6	Wzmocnienia konstrukcji istniejących i zamurowania			
71 d.1.1. 2.2	ST/B 0.5	NNRNKB 202 0136-02 analiza indywidualna	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej Oznaczenia wg PB Rys. K-46n 3,20*2,40*0,24	m ³ m ³		
					RAZEM	1,84
72 d.1.1. 2.2	ST/B 0.4	KNR 13-20 0401-01	Wykonanie wzmocnionych elementów konstrukcji metalowych - belki stropowe o masie elementu do 0,5 t Oznaczenia wg PB Rys. K-51n, K-42n, K-44n, K-45n 0,26*0,01*4,13*7850,00*0,001*1 0,26*0,01*2,75*7850,00*0,001*1 0,26*0,01*3,72*7850,00*0,001*2 0,26*0,01*1,90*7850,00*0,001*1 0,26*0,01*2,10*7850,00*0,001*1 0,26*0,01*3,14*7850,00*0,001*1 0,26*0,01*3,29*7850,00*0,001*1	t t t t t t t t		
		BS-2a BS-2b BS-2c BS-2d BS-2e BS-2f BS-2g			0,084 0,056 0,152 0,039 0,043 0,064 0,067	
					RAZEM	0,505
73 d.1.1. 2.2		KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego Oznaczenia wg PB Rys. K-51n, K-42n, K-44n, K-45n 4,90*1 3,50*1 4,50*2 2,70*1 2,90*1 3,90*1 3,90*1	m m m m m m m		
		BS-2a BS-2b BS-2c BS-2d BS-2e BS-2f BS-2g			4,90 3,50 9,00 2,70 2,90 3,90 3,90	
					RAZEM	30,80
74 d.1.1. 2.2	ST/B 0.2	KNR 4-04 1106-01 1106-03 analiza indywidualna	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.73*0,20*0,24*2500,00*0,001	t t		
					RAZEM	3,70
75 d.1.1. 2.2	ST/B 0.2	WK I 2.702. 04 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska poz.74	t t		
					RAZEM	3,70
76 d.1.1. 2.2		KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		BS-2a - BS-2g, poz. 2	Oznaczenia wg PB Rys. K-51n, 23,10*1	kg	23,10	
					RAZEM	23,10
77 d.1.1. 2.2		KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników Oznaczenia wg PB Rys. K-51n, 86*0,20*2	m spoiny m spoiny	 34,40	
		Poz. 2			RAZEM	34,40
78 d.1.1. 2.2	ST/B 0.5	KNR 2-02 0123-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg. Oznaczenia wg PB Rys. K-51n, K-42n, K-44n, K-45n	m ²		
		BS-2a	4,13*0,20*2*1	m ²	1,65	
		BS-2b	2,75*0,20*2*1	m ²	1,10	
		BS-2c	3,72*0,20*2*2	m ²	2,98	
		BS-2d	1,90*0,20*2*1	m ²	0,76	
		BS-2e	2,10*0,20*2*1	m ²	0,84	
		BS-2f	3,14*0,20*2*1	m ²	1,26	
		BS-2g	3,29*0,20*2*1	m ²	1,32	
					RAZEM	9,91
79 d.1.1. 2.2	ST/B 0.5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami Oznaczenia wg PB Rys. 2 3,14*0,90^2/4*0,38	m ³ m ³	 0,24	
		Pom. 48			RAZEM	0,24
1.1.2. 3		45215140-0	Konstrukcje żelbetowe i stalowe nadbudowy			
80 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Oznaczenia wg PB Klatka schodowa K-2 (0,60+0,10*2)*(2,22+1,88+1,43+6,29)*0,10	m ³ m ³	 0,95	
		Ława F-1			RAZEM	0,95
81 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej Oznaczenia wg PB Klatka schodowa K-2 (0,60+0,10*2)*(2,22+1,88+1,43+6,29)	m ² m ²	 9,46	
		Ława F-1			RAZEM	9,46
82 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 0-20 0265-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) Oznaczenia wg PB Klatka schodowa K-2 0,60*0,40*(2,22+1,88+1,43+6,29)	m ³ m ³	 2,84	
		Ława F-1			RAZEM	2,84
83 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 0-20 0267-01	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) Oznaczenia wg PB	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Ściana S-2	Klatka schodowa K-2 1,04*(2,22+1,88+1,43+6,29)	m ²	12,29	
					RAZEM	12,29
84 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 0-20 0267-03	Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) Krotność = 14 poz.83	m ²		
				m ²	12,29	
					RAZEM	12,29
85 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-41n 32,00*0,001	t		
				t	0,032	
					RAZEM	0,032
86 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-41n 52,00*0,001	t		
				t	0,052	
					RAZEM	0,052
87 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-41n 41,00*0,001	t		
				t	0,041	
					RAZEM	0,041
88 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii - gruntowanie ręcznie Oznaczenia wg PB	m ²		
		Ława F-1	Klatka schodowa K-2 (0,60-0,24+0,40*2)*(2,22+1,88+1,43+6,29)	m ²	13,71	
		Ściana S-2	Klatka schodowa K-2 1,04*2*(2,22+1,88+1,43+6,29)	m ²	24,59	
					RAZEM	38,30
89 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą grubowarstwową poz.88	m ²		
				m ²	38,30	
					RAZEM	38,30
90 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	ZKNR C-2 0703-05 analiza indywidualna	Montaż kotew chemicznych systemowych; wiercenie otworu o śr. 14 mm i gł. 300 mm w betonie - wklejanie prętów startowych trzpieni Rys. K-49n	szt.		
		T-1	4*22	szt.	88,00	
		T-2	4*9	szt.	36,00	
		T-3	6*4	szt.	24,00	
		T-4	4*4	szt.	16,00	
					RAZEM	164,00
91 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 0-20 0269-06	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu systemowym wariant I (transport betonu żurawiem) Oznaczenia wg PB Rys. K-49n	m ³		
		T-1	3,80*0,25*0,25*22	m ³	5,22	
		T-2	2,20*0,25*0,25*9	m ³	1,24	
		T-3	3,80*0,25*0,25*4	m ³	0,95	
		T-4	(3,90+3,80)*0,25*0,25*4	m ³	1,92	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,33
92 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-49n 182,00*0,001	t t	 0,182	
					RAZEM	0,182
93 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-49n 906,00*0,001	t t	 0,906	
					RAZEM	0,906
94 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0211-04 B-1 B-2	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m Oznaczenia wg PB Rys. K-47n (16,00+16,00)*0,25*0,20 9,00*0,25*0,08	m ³ m ³ m ³	 1,60 0,18	
					RAZEM	1,78
95 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR-W 2-02 20226-07 W-1	Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem - wieńce monolityczne Oznaczenia wg PB Rys. K-47n (17,20+306,00)*0,24*0,20	m ³ m ³	 15,51	
					RAZEM	15,51
96 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-47n 340,00*0,001	t t	 0,340	
					RAZEM	0,340
97 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-47n 1444,00*0,001	t t	 1,444	
					RAZEM	1,444
98 d.1.1. 2.3		KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej Oznaczenia wg PB Rys. K-47n 435,00*0,001 111,00*0,001	t t t	 0,435 0,111	
					RAZEM	0,546
99 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR AT-17 0101-01 z. sz. 1.3. Podciąg PS-1	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu Oznaczenia wg PB Rys. K-54n 25*(2+2)*2	cm cm	 200,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	200,00
100 d.1.1. 2.3		KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra	kg		
			Oznaczenia wg PB			
		Podciąg PS-1 (M 20)	Rys. K-54n 0,70*2*2	kg	2,80	
					RAZEM	2,80
101 d.1.1. 2.3		KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra	kg		
			Oznaczenia wg PB			
		Podciąg PS-1 (M 16)	Rys. K-54n 0,45*2*2	kg	1,80	
					RAZEM	1,80
102 d.1.1. 2.3		KNR 7-24 0148-04	Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie 50 kg	kg		
			Oznaczenia wg PB			
		Podciąg PS-1 (Poz. 1)	Rys. K-54n 19,00*2	kg	38,00	
					RAZEM	38,00
103 d.1.1. 2.3		KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć,zawiesznień i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
			Oznaczenia wg PB			
		Podciąg PS-1	Rys. K-53n 850,50*1,02*1,025*0,001	t	0,89	
					RAZEM	0,89
104 d.1.1. 2.3		analiza indywidualna	Dostawa konstrukcji stalowej	t		
			poz.103	t	0,89	
					RAZEM	0,89
105 d.1.1. 2.3		KNR BC-02 0217-02	Wykonanie podlewki i wypełnień mineralną zaprawą systemową o gr. 20 mm na powierzchniach poziomych	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
		Podciąg PS-2	Rys. K-52n 0,25*0,25*2*2	m ²	0,25	
					RAZEM	0,25
106 d.1.1. 2.3		KNR BC-02 0217-03	Wykonanie podlewki i wypełnień mineralną zaprawą systemową - dodatek za każdy nast. 1 mm gr. warstwy Krotność = 10 poz.105	m ² m ²	 0,25	
					RAZEM	0,25
107 d.1.1. 2.3		KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć,zawiesznień i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
			Oznaczenia wg PB			
		Podciąg PS-2	Rys. K-52n 861,50*1,02*1,025*0,001*2	t	1,80	
					RAZEM	1,80
108 d.1.1. 2.3		analiza indywidualna	Dostawa konstrukcji stalowej	t		
			poz.107	t	1,80	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,80
109 d.1.1. 2.3		KNR 0-20 0271-03	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) Oznaczenia wg PB Rys. K-48n, K-45n, K-46n, 0,25*0,40*21,25*2	m ³ m ³	 4,25	
					RAZEM	4,25
110 d.1.1. 2.3		KNR 0-20 0271-02	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) Oznaczenia wg PB Rys. K-48n, K-45n, K-46n, 0,25*0,60*21,25*1	m ³ m ³	 3,19	
					RAZEM	3,19
111 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-48n, K-45n, K-46n, 176,00*0,001	t t	 0,176	
					RAZEM	0,176
112 d.1.1. 2.3		KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej Oznaczenia wg PB Rys. K-48n, K-45n, K-46n, 721,00*0,001	t t	 0,721	
					RAZEM	0,721
113 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 0-20 0268-03	Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) Oznaczenia wg PB Rys. 11, K-42n, 138,72-3,14*2,80^2/4 Rys. 11, K-43n, 916,71-3,14*1,80^2/4 Rys. KN-04 28,39	m ² m ² m ² m ²	 132,57 914,17 28,39	
					RAZEM	1 075,13
114 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 0-20 0268-04	Płyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) Krotność = 10 Oznaczenia wg PB Rys. 11, K-42n, 138,72-3,14*2,80^2/4 Rys. 11, K-43n, 916,71-3,14*1,80^2/4 Rys. KN-04 28,39	m ² m ² m ² m ²	 132,57 914,17 28,39	
					RAZEM	1 075,13
115 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Oznaczenia wg PB Rys. 11, K-43n,	t		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Strop I piętra	3437,00*0,001	t	3,437	
					RAZEM	3,437
116 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Oznaczenia wg PB Rys. 11, K-42n, Strop parteru 132,57/0,15*2*2*0,888*0,001 Rys. 11, K-43n, Strop I piętra 8826,00*0,001	t t t	 3,139 8,826	
					RAZEM	11,965
117 d.1.1. 2.3	ST/B 0.4	KNR 7-24 0148-04	Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o masie 50 kg Oznaczenia wg PB Rys. K-50n Schody S2 3,06*12,20	kg kg	 37,33	
					RAZEM	37,33
118 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	ZKNR C-2 0703-05 analiza indywidualna	Montaż kotew chemicznych; wiercenie otworu o śr. 18 mm i gł. 140 mm w betonie Oznaczenia wg PB Rys. K-50n Schody S2 6	szt. szt.	 6,00	
					RAZEM	6,00
119 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm - ręczne układanie betonu Oznaczenia wg PB Rys. K-50n Schody S2 1,40*(3,73+3,84)+3,06*2,23+3,06*1,79	m ² m ²	 22,90	
					RAZEM	22,90
120 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu Oznaczenia wg PB Rys. K-50n Schody S2 0,25*0,40*3,54*2	m ³ m ³	 0,71	
					RAZEM	0,71
121 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-50n Schody S2 39,60*0,001	t t	 0,040	
					RAZEM	0,040
122 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Oznaczenia wg PB Rys. K-50n Schody S2 36,40*0,001	t t	 0,036	
					RAZEM	0,036
123 d.1.1. 2.3	ST/B 0.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm Oznaczenia wg PB	t		

- 17 -

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia - K-2	Ściany parteru - łączniki mechaniczne ściana nowa - ściana istniejąca (3,85/0,25+2)*2	szt.	35	
		Przychodnia - do K-1	Ściany I piętra - łączniki mechaniczne ściana nowa - ściana istniejąca [(3,85+1,45)/0,25+2]*3	szt.	70	
					RAZEM	105
128 d.1.1. 2.4	ST/B 0.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych systemowych 23,8	m		
			Oznaczenia wg PB			
		Przychodnia - K-2	Ściany parteru 1,75*3	m	5,25	
		Przychodnia - el. wsch.	Ściany nadbudowy (I piętro) 2,5*3*4+1,00*3*2+2,50*3*4+1,00*3*(2+2)	m	78,00	
		Przychodnia - wewn.I	1,50*3*6+1,75*3*6	m	58,50	
		Przychodnia - wewn.II	1,25*3*31,25*3*2	m	703,12	
		Przychodnia - el. zach.	1,75*3*8+3,00*3*(1+1)+2,50*3*3+1,50*3*8	m	118,50	
		Przychodnia - poprz. II	1,25*3*2+2,75*3*1+1,25*3*1	m	19,50	
		Przychodnia - poprz. III	1,25*3*1	m	3,75	
					RAZEM	986,62
129 d.1.1. 2.4	ST/B 0.5	NNRNKB 202 0195a-01	(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
		Pom. 102-104	Przychodnia Ściany nadbudowy (I piętro) (8,75+2,53*2+1,21*2)*3,85-1,00*2,10*3	m ²	56,19	
		Pom. 105	1,66*3,85	m ²	6,39	
		Pom. 108	5,15*3,85*2-1,00*2,10*1	m ²	37,56	
		Pom. 109, 110	(2,10+5,15)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	25,81	
		Pom. 111	5,15*3,85	m ²	19,83	
		Pom. 112	5,15*3,85-1,00*2,10*1	m ²	17,73	
		Pom. 113, 114	(2,10+5,15)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	25,81	
		Pom. 117	(2,60+1,80)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	14,84	
		Pom. 118	(4,12+6,11)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	37,29	
		Pom. 119	(4,21+6,11)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	37,63	
		Pom. 120-122	(5,50+1,80*4)*3,85-1,00*2,10*3	m ²	42,60	
		Pom. 123	(4,21+6,11)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	37,63	
		Pom. 124	(4,21+6,11)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	37,63	
		Pom. 125-126	(4,61+1,80*3)*3,85-1,00*2,10*2	m ²	34,34	
		Pom. 127	4,12*3,85-1,00*2,10*1	m ²	13,76	
		Pom. 128	6,65*3,85-1,00*2,10*1	m ²	23,50	
		Pom. 130	5,15*3,85	m ²	19,83	
		Pom. 131	(1,83+2,63)*3,85	m ²	17,17	
		Pom. 133	(2,81+1,80*2)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	22,58	
		Pom. 134	5,15*3,85-1,00*2,10-1,50*1,20	m ²	15,93	
		Pom. 135	(4,21+6,11)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	37,63	
		Pom. 136	(3,97+6,11)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	36,71	
		Pom. 137-138	(6,76+1,80*3)*3,85-1,00*2,10*3	m ²	40,52	
		Pom. 139	(4,30+5,15+2,66+0,71)*3,85-1,00*2,10*1	m ²	47,26	
		Pom. 142	(2,41+1,20+2,74)*3,85	m ²	24,45	
		Pom. 144	(1,22+2,74+5,15)*3,85	m ²	35,07	
		Pom. 145	5,15*3,85	m ²	19,83	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 146 Pom. 148 Pom. 149, 150	(3,58+0,52+1,57)*3,85 (1,20+1,57)*3,85 (5,15+2,02*2)*3,85-1,00*2,10*1	m ² m ² m ²	21,83 10,66 33,28	
					RAZEM	851,29
130 d.1.1. 2.4	ST/B 0.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowan- nych systemowych 11,5 Oznaczenia wg PB Ściany nadbudowy (I piętro)	m		
		Pom. 102- 104	1,25*3	m	3,75	
		Pom. 108	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 109, 110	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 112	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 113, 114	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 117	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 118	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 119	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 120- 122	1,25*3	m	3,75	
		Pom. 123	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 124	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 125- 126	1,25*2	m	2,50	
		Pom. 127	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 128	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 133	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 134	1,25*1+2,00*1	m	3,25	
		Pom. 135	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 136	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 137- 138	1,25*3	m	3,75	
		Pom. 139	1,25*1	m	1,25	
		Pom. 149, 150	1,25*1	m	1,25	
					RAZEM	37,00
1.1.2. 5		45422000-1	Dach - konstrukcja			
131 d.1.1. 2.5	ST/B 0.6	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Oznaczenia wg PB Konstrukcja drewniana dachu	m ³ drew. m ³ drew.	 0,194	
		Poz. 1	0,194			
					RAZEM	0,194
132 d.1.1. 2.5	ST/B 0.6	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Oznaczenia wg PB Konstrukcja drewniana dachu	m ³ drew. m ³ drew.	 0,056	
		Poz. 2	0,056	m ³ drew.	0,056	
		Poz. 3	0,114	m ³ drew.	0,114	
		Poz. 4	0,172	m ³ drew.	0,172	
		Poz. 5	0,230	m ³ drew.	0,230	
		Poz. 6	0,286	m ³ drew.	0,286	
		Poz. 7	0,177	m ³ drew.	0,177	
		Poz. 8	0,083	m ³ drew.	0,083	
		Poz. 9	0,172	m ³ drew.	0,172	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Poz. 10	0,151	m ³ drew.	0,151	
		Poz. 11	0,215	m ³ drew.	0,215	
		Poz. 12	0,280	m ³ drew.	0,280	
		Poz. 13	0,345	m ³ drew.	0,345	
		Poz. 14	0,176	m ³ drew.	0,176	
		Poz. 15	0,205	m ³ drew.	0,205	
		Poz. 16	0,474	m ³ drew.	0,474	
		Poz. 17	0,062	m ³ drew.	0,062	
					RAZEM	3,198
133 d.1.1. 2.5	ST/B 0.6	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Oznaczenia wg PB Konstrukcja drewniana dachu	m ³ drew.		
		Poz. 18	0,080	m ³ drew.	0,080	
		Poz. 19	0,024	m ³ drew.	0,024	
		Poz. 20	0,068	m ³ drew.	0,068	
		Poz. 21	0,105	m ³ drew.	0,105	
		Poz. 22	0,163	m ³ drew.	0,163	
		Poz. 23	0,030	m ³ drew.	0,030	
		Poz. 24	0,032	m ³ drew.	0,032	
		Poz. 25	0,247	m ³ drew.	0,247	
		Poz. 26	0,014	m ³ drew.	0,014	
		Poz. 27	0,017	m ³ drew.	0,017	
					RAZEM	0,780
134 d.1.1. 2.5	ST/B 0.6	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Oznaczenia wg PB Konstrukcja drewniana dachu	m ³ drew.		
		Poz. 28	0,078	m ³ drew.	0,078	
		Poz. 29	0,160	m ³ drew.	0,160	
		Poz. 30	0,241	m ³ drew.	0,241	
		Poz. 31	0,322	m ³ drew.	0,322	
		Poz. 32	0,400	m ³ drew.	0,400	
		Poz. 33	0,248	m ³ drew.	0,248	
		Poz. 34	0,116	m ³ drew.	0,116	
		Poz. 35	0,241	m ³ drew.	0,241	
		Poz. 36	0,211	m ³ drew.	0,211	
		Poz. 37	0,301	m ³ drew.	0,301	
		Poz. 38	0,392	m ³ drew.	0,392	
		Poz. 39	0,438	m ³ drew.	0,438	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Poz. 40	0,246	m ³ drew.	0,246	
		Poz. 41	0,287	m ³ drew.	0,287	
		Poz. 42	0,664	m ³ drew.	0,664	
		Poz. 43	0,087	m ³ drew.	0,087	
					RAZEM	4,432
135 d.1.1. 2.5	ST/B 0.6	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Oznaczenia wg PB Konstrukcja drewniana dachu	m ³ drew.		
		Poz. 44	0,476	m ³ drew.	0,476	
		Poz. 45	0,528	m ³ drew.	0,528	
					RAZEM	1,004
136 d.1.1. 2.5	ST/B 0.6	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Oznaczenia wg PB Konstrukcja drewniana dachu	m ³		
		Poz. 46	2,726	m ³	2,726	
		Poz. 47	2,968	m ³	2,968	
		Poz. 48	3,010	m ³	3,010	
		Poz. 49	2,464	m ³	2,464	
		Poz. 50	2,957	m ³	2,957	
					RAZEM	14,125
137 d.1.1. 2.5	ST/B 0.6	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Oznaczenia wg PB Konstrukcja drewniana dachu	m ³		
		Poz. 51	0,112	m ³	0,112	
		Poz. 52	0,048	m ³	0,048	
		Poz. 53	0,035	m ³	0,035	
					RAZEM	0,195
138 d.1.1. 2.5	ST/B 0.6	KNR 0-21 4004-06 analiza indywidualna	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - deskowanie dachu OSB Oznaczenia wg PB Deskowanie dachu	m ²		
			849,00	m ²	849,00	
					RAZEM	849,00
1.1.2. 6		45215140-0	Dach pokrycie			
139 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-rokiej poziome podposadzkowe Oznaczenia wg PB Rys. 5, 7, 8 Paroizolacja	m ²		
		Dach nadbu-dowy	849,00	m ²	849,00	
		Wykus	36,79	m ²	36,79	
		Dach K-2	30,44	m ²	30,44	
					RAZEM	916,23
140 d.1.1. 2.6	ST/B 0.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Dach	Oznaczenia wg PB Rys. 5, 7, 8 Izolacja termiczna 849,00	m ²	849,00	
					RAZEM	849,00
141 d.1.1. 2.6	ST/B 0.7	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa poz.140	m ² m ²	 849,00	
					RAZEM	849,00
142 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (gruntowanie) Oznaczenia wg PB Rys. 5, 7, 8 Pokrycie 849,00	m ² m ²	 849,00	
					RAZEM	849,00
143 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 3 0503-03 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na istniejącym pokryciu z papy) poz.142	m ² m ²	 849,00	
					RAZEM	849,00
144 d.1.1. 2.6	ST/B 0.7	KNR 2-02 0613-03 analiza indywidualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - kliny z wełny mineralnej Oznaczenia wg PB Rys. 5, 7, 8 Paroizolacja Wykusz Dach K-2 36,79 30,44	m ² m ² m ²	 36,79 30,44	
					RAZEM	67,23
145 d.1.1. 2.6	ST/B 0.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.144	m ² m ²	 67,23	
					RAZEM	67,23
146 d.1.1. 2.6	ST/B 0.7	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa poz.145	m ² m ²	 67,23	
					RAZEM	67,23
147 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 5-08 0803-01 analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm - pod łączniki mechaniczne pokrycia dachu Oznaczenia wg PB Rys. 5, 7, 8 Paroizolacja Wykusz Dach K-2 36,79*6 30,44*6	szt. szt. szt.	 221 183	
					RAZEM	404
148 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 5-08 0809-05 analiza indywidualna	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie - łączniki mechaniczne pokrycia dachu poz.147	szt. szt.	 404,00	
					RAZEM	404,00
149 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem Oznaczenia wg PB	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Wykusz Dach K-2	Rys. 5, 7, 8 Paroizolacja 2 1	szt. szt.	2,00 1,00	
					RAZEM	3,00
150 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR-W 2-02 0534-06 analogia Wykusz Dach K-2	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem - przelew awaryjny deszczowy Oznaczenia wg PB Rys. 5, 7, 8 Paroizolacja 2 2	szt. szt. szt.	 2,00 2,00	
					RAZEM	4,00
151 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 2-02 0409-06 analiza indywidualna Dach nadbudowy Wykusz Dach K-2	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Oznaczenia wg PB Rys. 5, 7, 8 Zabudowa ogniomurów płytą OSB (47,77+18,05+21,45+21,45+9,31)*0,45*0,022 15,95*0,45*0,022 (2,32+1,78+1,85+9,33+3,23)*0,45*0,022	m ³ m ³ m ³ m ³	 1,168 0,158 0,183	
					RAZEM	1,509
152 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 2-02 0506-02 analiza indywidualna Dach nadbudowy Wykusz Dach K-2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - blacha cynkowo-tytanowa Oznaczenia wg PB Rys. A-04, A-05 do A-07 Obróbki ogniomurów (47,77+18,05+21,45+21,45+9,31)*0,60 15,95*0,60 (2,32+1,78+1,85+9,33+3,23)*0,60 Obróbki okapów 8,75*0,30	m ² m ² m ² m ² m ²	 70,82 9,57 11,11 2,62	
					RAZEM	94,12
153 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 2-02 0508-09 analiza indywidualna Dach K-2	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - blacha cynkowo-tytanowa Oznaczenia wg PB Rys. A-04, A-05 do A-07 Odwodnienie dachów 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
154 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 2-02 0508-04 analiza indywidualna Dach nadbudowy	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - blacha cynkowo-tytanowa Oznaczenia wg PB Rys. A-04, A-05 do A-07 Odwodnienie dachów 9,25	m m	 9,25	
					RAZEM	9,25

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155 d.1.1. 2.6	ST/B 0.8	KNR 2-02 0510-03 analiza indywidualna	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - blacha cynkowo-tytanowa	m		
			Oznaczenia wg PB Rys. A-04, A-05 do A-07			
		Dach nadbudowy	Odwodnienie dachów 8,80*2	m	17,60	
		Dach K-2	8,00	m	8,00	
					RAZEM	25,60
1.1.3		45400000-1	Roboty wykończeniowe			
1.1.3. 1		45400000-1	Tynki i oblicowania			
156 d.1.1. 3.1	ST/B 0.11	KNR AT-32 0305-01	Ręczne przygotowanie podłoża	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
			Tynki stropów Rys. 2			
		Pom. 1	15,30	m ²	15,30	
		Pom. 2	31,73	m ²	31,73	
		Pom. 3	13,23	m ²	13,23	
		Pom. 4	28,75	m ²	28,75	
		Pom. 47	30,92	m ²	30,92	
			A (suma częściowa)	m ²	119,93	
			Rys. 3			
		Pom. 101	84,00	m ²	84,00	
		Pom. 102	9,50	m ²	9,50	
		Pom. 103	18,00	m ²	18,00	
		Pom. 104	9,50	m ²	9,50	
		Pom. 105	4,80	m ²	4,80	
		Pom. 106	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 107	90,50	m ²	90,50	
		Pom. 108	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 109	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 110	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 111	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 112	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 113	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 114	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 115	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 116	30,80	m ²	30,80	
		Pom. 117	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 118	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 119	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 120	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 121	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 122	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 123	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 124	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 125	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 126	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 127	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 128	35,00	m ²	35,00	
		Pom. 129	22,30	m ²	22,30	
		Pom. 130	17,00	m ²	17,00	
		Pom. 131	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 132	11,60	m ²	11,60	
		Pom. 133	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 134	23,70	m ²	23,70	
		Pom. 135	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 136	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 137	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 138	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 139	28,00	m ²	28,00	
		Pom. 140	87,50	m ²	87,50	
		Pom. 142	9,00	m ²	9,00	
		Pom. 143	6,00	m ²	6,00	
		Pom. 144	15,00	m ²	15,00	
		Pom. 145	13,60	m ²	13,60	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 146	17,50	m ²	17,50	
		Pom. 147	2,30	m ²	2,30	
		Pom. 148	10,50	m ²	10,50	
		Pom. 149	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 150	6,30	m ²	6,30	
		B (suma częściowa)		m ²	868,30	
					RAZEM	988,23
157	ST/B 0.11	KNR AT-32 0304-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 20 mm poz.156	m ²		
d.1.1. 3.1				m ²	988,23	
					RAZEM	988,23
158	ST/B 0.11	NNRNKB 202 2014-01 analiza indywidualna	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 poz.157	m ²		
d.1.1. 3.1				m ²	988,23	
					RAZEM	988,23
159	ST/B 0.11	KNR AT-32 0105-01 analiza indywidualna	Ręczne przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.1. 3.1						
			Oznaczenia wg PB			
			Tynki ścian			
			Rys. 2			
			Oznaczenia wg PB			
		Pom. 1	0	m ²	0,00	
		Pom. 2	5,78*3,70	m ²	21,39	
		Pom. 3	2,05*3,70	m ²	7,58	
		Pom. 4	(5,78+2,05)*3,70	m ²	28,97	
		Pom. 47	(10,66+3,08+9,10)*3,89	m ²	88,85	
		A (suma częściowa)		m ²	146,79	
			Rys. 3			
		Pom. 101	(8,75*2+10,38*2)*3,75	m ²	143,48	
		Pom. 102	(4,23+2,50+1,02)*3,75	m ²	29,06	
		Pom. 103	(4,14+2,53*2+1,21*2)*3,75	m ²	43,58	
		Pom. 104	(4,23+2,50+1,02)*3,75	m ²	29,06	
		Pom. 105	(1,66*2+2,92*2)*3,75	m ²	34,35	
		Pom. 106	(1,91+2,40)*3,75	m ²	16,16	
		Pom. 107	(19,10*2+1,92*6+3,60)*3,75	m ²	199,95	
		Pom. 108	(3,55*2+5,15*2)*3,75	m ²	65,25	
		Pom. 109	(2,10*2+2,80*2)*3,75	m ²	36,75	
		Pom. 110	(2,10+2,48*2)*3,75	m ²	26,48	
		Pom. 111	(3,54*2+5,15*2)*3,75	m ²	65,18	
		Pom. 112	(3,54*2+5,15*2)*3,75	m ²	65,18	
		Pom. 113	(2,10*2+2,80*2)*3,75	m ²	36,75	
		Pom. 114	(2,10*0+2,23*2)*3,75	m ²	16,72	
		Pom. 115	(3,55*2+5,15*2)*3,75	m ²	65,25	
		Pom. 116	(10,66+3,08+9,10)*3,00	m ²	68,52	
		Pom. 117	(2,48*2+1,80*2)*3,75	m ²	32,10	
		Pom. 118	(4,00*2+6,11*2)*3,75	m ²	75,82	
		Pom. 119	(4,09*2+6,11*2)*3,75	m ²	76,50	
		Pom. 120	(1,68*2+1,80*2)*3,75	m ²	26,10	
		Pom. 121	(1,66*2+1,80*2)*3,75	m ²	25,95	
		Pom. 122	(1,68*2+1,80*2)*3,75	m ²	26,10	
		Pom. 123	(4,09*2+6,11*2)*3,75	m ²	76,50	
		Pom. 124	(4,09*2+6,11*2)*3,75	m ²	76,50	
		Pom. 125	(2,57*2+1,80*2)*3,75	m ²	32,78	
		Pom. 126	(1,68*2+1,80*2)*3,75	m ²	26,10	
		Pom. 127	(4,00*2+6,11*2)*3,75	m ²	75,82	
		Pom. 128	(5,28*2+6,65*2)*3,75	m ²	89,48	
		Pom. 129	(3,36*2+6,65*2)*3,75	m ²	75,08	
		Pom. 130	(3,30*2+5,15*2)*3,75	m ²	63,38	
		Pom. 131	(1,71*2+2,63*2)*3,75	m ²	32,55	
		Pom. 132	0	m ²	0,00	
		(Ujęto w 140)				
		Pom. 133	(2,57*2+1,80*2)*3,75	m ²	32,78	
		Pom. 134	(4,73*2+5,15*2)*3,75	m ²	74,10	
		Pom. 135	(4,09*2+6,11*2)*3,75	m ²	76,50	
		Pom. 136	(3,85*2+6,11*2)*3,75	m ²	74,70	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 137	(2,24*2+1,80*2)*3,75	m ²	30,30	
		Pom. 138	(2,19*2+1,80*2)*3,75	m ²	29,92	
		Pom. 139	[(4,30*2+5,28*2)+(1,98*2+2,63*2)]*3,75	m ²	106,42	
		Pom. 140	(20,88*2+6,35*2+1,92*2)*3,75	m ²	218,62	
		Pom. 142	(2,40*2+5,15*2)*3,75	m ²	56,62	
		Pom. 143	(2,30*2+2,62*2)*3,75	m ²	36,90	
		Pom. 144	(3,68*2+5,15*2)*3,75	m ²	66,22	
		Pom. 145	(2,79*2+5,15*2)*3,75	m ²	59,55	
		Pom. 146	(3,57*2+5,15*2)*3,75	m ²	65,40	
		Pom. 147	(1,60*2+1,45*2)*3,75	m ²	22,88	
		Pom. 148	(2,40*2+5,15*2)*3,75	m ²	56,62	
		Pom. 149	(2,02*2+1,90*2)*3,75	m ²	29,40	
		Pom. 150	(2,02*4+1,81*2+1,20*2)*3,75	m ²	52,88	
			B (suma częściowa)	m ²	2 842,29	
			Potrącenia -poz. 162	m ²	-484,01	
					RAZEM	2 505,07
160 d.1.1. 3.1	ST/B 0.11	KNR AT-32 0104-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 20 mm poz. 159	m ²		
				m ²	2 505,07	
					RAZEM	2 505,07
161 d.1.1. 3.1	ST/B 0.11	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² poz. 160	m ²		
				m ²	2 505,07	
					RAZEM	2 505,07
162 d.1.1. 3.1	ST/B 0.11	KNR AT-22 0201-07 analiza indywidualna	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; Oznaczenia wg PB Okładziny ścian z płytek Oznaczenia wg PB Rys. 3 Pom. 105 (1,66*2+2,92*2)*2,70 Pom. 109 (2,10*2+2,80*2)*2,70 Pom. 113 (2,10*2+2,80*2)*2,70 Pom. 117 (2,48*2+1,80*2)*2,70 Pom. 120 (1,68*2+1,80*2)*2,70 Pom. 122 (1,68*2+1,80*2)*2,70 Pom. 125 (2,57*2+1,80*2)*2,70 Pom. 126 (1,68*2+1,80*2)*2,70 Pom. 131 (1,71*2+2,63*2)*2,70 Pom. 133 (2,57*2+1,80*2)*2,70 Pom. 137 (2,24*2+1,80*2)*2,70 Pom. 138 (2,19*2+1,80*2)*2,70 Pom. 142 (2,40*2+5,15*2)*2,70 Pom. 143 (2,30*2+2,62*2)*2,70 Pom. 144 (3,68*2+5,15*2)*3,30 Pom. 149 (2,02*2+1,90*2)*2,70 Pom. 150 (2,02*4+1,81*2+1,20*2)*2,70 Fartuchy wokół przyborów sanitarnych i pasy pomiędzy szafkami - z płytek Rys. 2 Oznaczenia wg PB Pom. 4 1,80*1,80 Rys. 3 Pom. 106 2,40*0,90 Pom. 110 1,20*1,80 Pom. 128 (2,10+0,60)*0,90 Pom. 130 2,10*0,90 Pom. 134 2,10*0,90 Pom. 135 2,70*1,80 Pom. 145 (0,90+0,71)*1,80 Pom. 146 (3,00+0,60)*1,80	m ²		
				m ²	24,73	
				m ²	26,46	
				m ²	26,46	
				m ²	23,11	
				m ²	18,79	
				m ²	18,79	
				m ²	23,60	
				m ²	18,79	
				m ²	23,44	
				m ²	23,60	
				m ²	21,82	
				m ²	21,55	
				m ²	40,77	
				m ²	26,57	
				m ²	58,28	
				m ²	21,17	
				m ²	38,07	
				m ²	3,24	
				m ²	2,16	
				m ²	2,16	
				m ²	2,43	
				m ²	1,89	
				m ²	1,89	
				m ²	4,86	
				m ²	2,90	
				m ²	6,48	
					RAZEM	484,01

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.1.1. 3.1	ST/B 0.11	KNR AT-22 0104-03 analiza indywidualna	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - profil systemowy na styku okładzina ceramiczna/posadzka PCW/ Oznaczenia wg PB Okładziny ścian z płytek Fartuchy wokół przyborów sanitarnych i pasy pomiędzy szafkami - z płytek Rys. 2 Oznaczenia wg PB 1,80	m m	 1,80	
		Pom. 4	Rys. 3 1,20	m	1,20	
		Pom. 110	2,70	m	2,70	
		Pom. 135	0,90+0,71	m	1,61	
		Pom. 145	3,00+0,60	m	3,60	
		Pom. 146				
					RAZEM	10,91
164 d.1.1. 3.1	ST/B 0.11	analiza indywidualna	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego Oznaczenia wg PB Profile dylatacyjne Rys. 2 Poziom 0 3,89	m m	 3,89	
		Pom. 47	Poziom +1 4,50*2+3,75	m	12,75	
		Pom. 116				
					RAZEM	16,64
1.1.3. 2		45442100-8	Roboty malarskie			
165 d.1.1. 3.2	ST/B 0.13	NNRNKB 202 1134-02 analiza indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe Oznaczenia wg PW GRUNTOWANIE SUFITÓW Rys. 2 15,30 31,73 13,23 28,75 30,92	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15,30 31,73 13,23 28,75 30,92	
		Pom. 1	Rys. 3 84,00	m ²	84,00	
		Pom. 2	9,50	m ²	9,50	
		Pom. 3	18,00	m ²	18,00	
		Pom. 4	9,50	m ²	9,50	
		Pom. 47	4,80	m ²	4,80	
			4,50	m ²	4,50	
		Pom. 101	90,50	m ²	90,50	
		Pom. 102	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 103	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 104	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 105	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 106	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 107	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 108	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 109	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 110	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 111	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 112	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 113	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 114	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 115	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 116	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 117	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 118	30,80	m ²	30,80	
		Pom. 119	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 120	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 121	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 122	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 123	3,00	m ²	3,00	
			3,00	m ²	3,00	
			25,00	m ²	25,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 124	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 125	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 126	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 127	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 128	35,00	m ²	35,00	
		Pom. 129	22,30	m ²	22,30	
		Pom. 130	17,00	m ²	17,00	
		Pom. 131	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 132	11,60	m ²	11,60	
		Pom. 133	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 134	23,70	m ²	23,70	
		Pom. 135	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 136	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 137	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 138	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 139	28,00	m ²	28,00	
		Pom. 140	87,50	m ²	87,50	
		Pom. 142	9,00	m ²	9,00	
		Pom. 143	6,00	m ²	6,00	
		Pom. 144	15,00	m ²	15,00	
		Pom. 145	13,60	m ²	13,60	
		Pom. 146	17,50	m ²	17,50	
		Pom. 147	2,30	m ²	2,30	
		Pom. 148	10,50	m ²	10,50	
		Pom. 149	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 150	6,30	m ²	6,30	
			GRUNTOWANIE ŚCIAN			
		Pom. 1	0	m ²	0,00	
		Pom. 2	5,78*3,70	m ²	21,39	
		Pom. 3	2,05*3,70	m ²	7,58	
		Pom. 4	(5,78+2,05)*3,70	m ²	28,97	
		Pom. 47	(10,66+3,08+9,10)*3,89	m ²	88,85	
			Rys. 3			
		Pom. 101	(8,75*2+10,38*2)*3,75	m ²	143,48	
		Pom. 102	(4,23+2,50+1,02)*3,75	m ²	29,06	
		Pom. 103	(4,14+2,53*2+1,21*2)*3,75	m ²	43,58	
		Pom. 104	(4,23+2,50+1,02)*3,75	m ²	29,06	
		Pom. 105	(1,66*2+2,92*2)*3,75	m ²	34,35	
		Pom. 106	(1,91+2,40)*3,75	m ²	16,16	
		Pom. 107	(19,10*2+1,92*6+3,60)*3,75	m ²	199,95	
		Pom. 108	(3,55*2+5,15*2)*3,75	m ²	65,25	
		Pom. 109	(2,10*2+2,80*2)*3,75	m ²	36,75	
		Pom. 110	(2,10+2,48*2)*3,75	m ²	26,48	
		Pom. 111	(3,54*2+5,15*2)*3,75	m ²	65,18	
		Pom. 112	(3,54*2+5,15*2)*3,75	m ²	65,18	
		Pom. 113	(2,10*2+2,80*2)*3,75	m ²	36,75	
		Pom. 114	(2,10*0+2,23*2)*3,75	m ²	16,72	
		Pom. 115	(3,55*2+5,15*2)*3,75	m ²	65,25	
		Pom. 116	(10,66+3,08+9,10)*3,00	m ²	68,52	
		Pom. 117	(2,48*2+1,80*2)*3,75	m ²	32,10	
		Pom. 118	(4,00*2+6,11*2)*3,75	m ²	75,82	
		Pom. 119	(4,09*2+6,11*2)*3,75	m ²	76,50	
		Pom. 120	(1,68*2+1,80*2)*3,75	m ²	26,10	
		Pom. 121	(1,66*2+1,80*2)*3,75	m ²	25,95	
		Pom. 122	(1,68*2+1,80*2)*3,75	m ²	26,10	
		Pom. 123	(4,09*2+6,11*2)*3,75	m ²	76,50	
		Pom. 124	(4,09*2+6,11*2)*3,75	m ²	76,50	
		Pom. 125	(2,57*2+1,80*2)*3,75	m ²	32,78	
		Pom. 126	(1,68*2+1,80*2)*3,75	m ²	26,10	
		Pom. 127	(4,00*2+6,11*2)*3,75	m ²	75,82	
		Pom. 128	(5,28*2+6,65*2)*3,75	m ²	89,48	
		Pom. 129	(3,36*2+6,65*2)*3,75	m ²	75,08	
		Pom. 130	(3,30*2+5,15*2)*3,75	m ²	63,38	
		Pom. 131	(1,71*2+2,63*2)*3,75	m ²	32,55	
		Pom. 132	0	m ²	0,00	
		(Ujęto w 140)				
		Pom. 133	(2,57*2+1,80*2)*3,75	m ²	32,78	
		Pom. 134	(4,73*2+5,15*2)*3,75	m ²	74,10	
		Pom. 135	(4,09*2+6,11*2)*3,75	m ²	76,50	
		Pom. 136	(3,85*2+6,11*2)*3,75	m ²	74,70	
		Pom. 137	(2,24*2+1,80*2)*3,75	m ²	30,30	
		Pom. 138	(2,19*2+1,80*2)*3,75	m ²	29,92	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 139	$[(4,30*2+5,28*2)+(1,98*2+2,63*2)]*3,75$	m ²	106,42	
		Pom. 140	$(20,88*2+6,35*2+1,92*2)*3,75$	m ²	218,62	
		Pom. 142	$(2,40*2+5,15*2)*3,75$	m ²	56,62	
		Pom. 143	$(2,30*2+2,62*2)*3,75$	m ²	36,90	
		Pom. 144	$(3,68*2+5,15*2)*3,75$	m ²	66,22	
		Pom. 145	$(2,79*2+5,15*2)*3,75$	m ²	59,55	
		Pom. 146	$(3,57*2+5,15*2)*3,75$	m ²	65,40	
		Pom. 147	$(1,60*2+1,45*2)*3,75$	m ²	22,88	
		Pom. 148	$(2,40*2+5,15*2)*3,75$	m ²	56,62	
		Pom. 149	$(2,02*2+1,90*2)*3,75$	m ²	29,40	
		Pom. 150	$(2,02*4+1,81*2+1,20*2)*3,75$	m ²	52,88	
		Potrącenia -poz.162		m ²	-484,01	
					RAZEM	3 493,30
166 d.1.1. 3.2	ST/B 0.13	KNR 2-02 1505-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (farba bakteriobójcza)	m ²		
			poz.165	m ²	3 493,30	
					RAZEM	3 493,30
1.1.3. 3		45215140-0	Podkłady pod posadzki			
167 d.1.1. 3.3	ST/B 0.12	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
			Oznaczenia wg PB			
			Rys. 7, 8, 10			
			Poziom 0			
			Klatka schodowa K-2			
			poz.69-(poz.80+poz.82+poz.83*0,24)	m ³	38,03	
					RAZEM	38,03
168 d.1.1. 3.3	ST/B 0.12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
			Oznaczenia wg PB			
			Rys. 7, 8, 10			
			Poziom 0			
		Klatka schodowa K-2	24,16*0,15	m ³	3,62	
					RAZEM	3,62
169 d.1.1. 3.3	ST/B 0.7	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
			Rys. 7, 8, 10			
			Poziom 0			
		Klatka schodowa K-2	24,16	m ²	24,16	
					RAZEM	24,16
170 d.1.1. 3.3	ST/B 0.12	KNR 2-02 0217-09 analiza indywidualna	Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja posadzki od konstrukcji	m		
			Oznaczenia wg PB			
			Poziom 0			
		Klatka schodowa K-2	3,05*2+7,63*2	m	21,36	
			Rys. 3			
		Pom. 101	8,75*2+10,38*2	m	38,26	
		Pom. 102	4,23+2,50+1,02	m	7,75	
		Pom. 103	4,14+2,53*2+1,21*2	m	11,62	
		Pom. 104	4,23+2,50+1,02	m	7,75	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 105	1,66*2+2,92*2	m	9,16	
		Pom. 106	1,91+2,40	m	4,31	
		Pom. 107	19,10*2+1,92*6+3,60	m	53,32	
		Pom. 108	3,55*2+5,15*2	m	17,40	
		Pom. 109	2,10*2+2,80*2	m	9,80	
		Pom. 110	2,10+2,48*2	m	7,06	
		Pom. 111	3,54*2+5,15*2	m	17,38	
		Pom. 112	3,54*2+5,15*2	m	17,38	
		Pom. 113	2,10*2+2,80*2	m	9,80	
		Pom. 114	2,10*0+2,23*2	m	4,46	
		Pom. 115	3,55*2+5,15*2	m	17,40	
		Pom. 116	10,66+3,08+9,10	m	22,84	
		Pom. 117	2,48*2+1,80*2	m	8,56	
		Pom. 118	4,00*2+6,11*2	m	20,22	
		Pom. 119	4,09*2+6,11*2	m	20,40	
		Pom. 120	1,68*2+1,80*2	m	6,96	
		Pom. 121	1,66*2+1,80*2	m	6,92	
		Pom. 122	1,68*2+1,80*2	m	6,96	
		Pom. 123	4,09*2+6,11*2	m	20,40	
		Pom. 124	4,09*2+6,11*2	m	20,40	
		Pom. 125	2,57*2+1,80*2	m	8,74	
		Pom. 126	1,68*2+1,80*2	m	6,96	
		Pom. 127	4,00*2+6,11*2	m	20,22	
		Pom. 128	5,28*2+6,65*2	m	23,86	
		Pom. 129	3,36*2+6,65*2	m	20,02	
		Pom. 130	3,30*2+5,15*2	m	16,90	
		Pom. 131	1,71*2+2,63*2	m	8,68	
		Pom. 132	0	m	0,00	
		(Ujęto w 140)				
		Pom. 133	2,57*2+1,80*2	m	8,74	
		Pom. 134	4,73*2+5,15*2	m	19,76	
		Pom. 135	4,09*2+6,11*2	m	20,40	
		Pom. 136	3,85*2+6,11*2	m	19,92	
		Pom. 137	2,24*2+1,80*2	m	8,08	
		Pom. 138	2,19*2+1,80*2	m	7,98	
		Pom. 139	(4,30*2+5,28*2)+(1,98*2+2,63*2)	m	28,38	
		Pom. 140	20,88*2+6,35*2+1,92*2	m	58,30	
		Pom. 142	2,40*2+5,15*2	m	15,10	
		Pom. 143	2,30*2+2,62*2	m	9,84	
		Pom. 144	3,68*2+5,15*2	m	17,66	
		Pom. 145	2,79*2+5,15*2	m	15,88	
		Pom. 146	3,57*2+5,15*2	m	17,44	
		Pom. 147	1,60*2+1,45*2	m	6,10	
		Pom. 148	2,40*2+5,15*2	m	15,10	
		Pom. 149	2,02*2+1,90*2	m	7,84	
		Pom. 150	2,02*4+1,81*2+1,20*2	m	14,10	
					RAZEM	783,87
171 d.1.1. 3.3	ST/B 0.12	NNRNKB 202 1127-01 1127-03 analiza indywidualna	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
			Rys. 7, 8, 10			
			Poziom 0			
		Klatka schodowa K-2	24,16	m ²	24,16	
			Poziom +1			
			Rys. 3			
		Pom. 101	84,00	m ²	84,00	
		Pom. 102	9,50	m ²	9,50	
		Pom. 103	18,00	m ²	18,00	
		Pom. 104	9,50	m ²	9,50	
		Pom. 105	4,80	m ²	4,80	
		Pom. 106	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 107	90,50	m ²	90,50	
		Pom. 108	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 109	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 110	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 111	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 112	18,30	m ²	18,30	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 113	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 114	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 115	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 116	30,80	m ²	30,80	
		Pom. 117	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 118	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 119	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 120	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 121	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 122	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 123	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 124	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 125	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 126	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 127	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 128	35,00	m ²	35,00	
		Pom. 129	22,30	m ²	22,30	
		Pom. 130	17,00	m ²	17,00	
		Pom. 131	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 132	11,60	m ²	11,60	
		Pom. 133	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 134	23,70	m ²	23,70	
		Pom. 135	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 136	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 137	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 138	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 139	28,00	m ²	28,00	
		Pom. 140	87,50	m ²	87,50	
		Pom. 142	9,00	m ²	9,00	
		Pom. 143	6,00	m ²	6,00	
		Pom. 144	15,00	m ²	15,00	
		Pom. 145	13,60	m ²	13,60	
		Pom. 146	17,50	m ²	17,50	
		Pom. 147	2,30	m ²	2,30	
		Pom. 148	10,50	m ²	10,50	
		Pom. 149	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 150	6,30	m ²	6,30	
					RAZEM	892,46
172	ST/B 0.12	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.1.		1106-07				
3.3		analiza indywidualna	Oznaczenia wg PB			
			Rys. 7, 8, 10			
			poz.171	m ²	892,46	
					RAZEM	892,46
1.1.3.		45421146-9	Sufity podwieszane			
4						
173	ST/B 0.10	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.1.1.		202 2702-01				
3.4		analiza indywidualna	Oznaczenia wg PB			
			Sufity kasetonowe			
			Rys. 3			
		Pom. 101	80,64	m ²	80,64	
		Pom. 107	77,04	m ²	77,04	
		Pom. 140	76,68	m ²	76,68	
			Pomieszczenia sanitarne			
			Rys. 3			
		Pom. 105	4,80	m ²	4,80	
		Pom. 109	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 113	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 117	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 120	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 122	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 125	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 126	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 131	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 133	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 137	4,00	m ²	4,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 138 Pom. 149 Pom. 150	4,00 4,00 6,30	m ² m ² m ²	4,00 4,00 6,30	
					RAZEM	296,26
174 d.1.1. 3.4	ST/B 0.10	KNR AT-12 0201-04 analiza indywidualna Pom. 101 Pom. 107 Pom. 140	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych (system Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia, - wypełnienia sufity podwieszane kasetonowe - ściana Oznaczenia wg PB Stropy K/G Sufity kasetonowe-wypełnienie z płyt K/G Rys. 3 90,83-80,64 90,50-77,04 97,85-76,68	m ² m ² m ² m ²	 10,19 13,46 21,17	
					RAZEM	44,82
175 d.1.1. 3.4	ST/B 0.10	KNR AT-12 0201-04 analiza indywidualna Pom. 108 Pom. 111 Pom. 112 Pom. 115 Pom. 118 Pom. 119 Pom. 123 Pom. 124 Pom. 127 Pom. 135 Pom. 136	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych (system Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia, Oznaczenia wg PB Rys. 3 18,30 18,30 18,30 18,30 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 18,30 18,30 18,30 18,30 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00	
					RAZEM	248,20
1.1.3. 5		45421130-4	Montaż stolarki i ślusarki otworowej			
176 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna Drzwi Dw-0 Drzwi Dw-1 Drzwi Dw-2	Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 Oznaczenia wg PB Rys. Drzwi do pomieszczeń wilgotnych 0,80*2,00*2 0,90*2,00*(8+9) 0,90*2,00*(3+3)	m ² m ² m ² m ²	 3,20 30,60 10,80	
					RAZEM	44,60
177 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna Drzwi Dw-3 Drzwi Dw-4	Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 Oznaczenia wg PB Rys. Drzwi do sal chorych, gabinetów i pomieszczeń 0,90*2,00*(5+6) 1,10*2,00*(8+7)	m ² m ² m ²	 19,80 33,00	
					RAZEM	52,80
178 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR-W 2-02 1027-04 analiza indywidualna Drzwi Dw-5	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 Oznaczenia wg PB Rys. Drzwi korytarza 2,00*2,10*1	m ² m ²	 4,20	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,20
179 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3. analiza indywidualna Drzwi Dz-1 Drzwi Dz-2	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. 1,00*2,10*1 1,60*2,10*1	m ² m ² m ²	 2,10 3,36	
					RAZEM	5,46
180 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3. analiza indywidualna Drzwi Dz-2	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. EIS 30 dymoszczelne 1,60*2,10*2	m ² m ²	 6,72	
					RAZEM	6,72
181 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3. analiza indywidualna Drzwi Dz-2 Drzwi Dz-3	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. EI 30 1,60*2,10*1 2,00*2,10*1	m ² m ² m ²	 3,36 4,20	
					RAZEM	7,56
182 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	analiza indywidualna Pom. 150	Montaż ścianek sanitarnych na budowie (z dostawą ścianek) Oznaczenia wg PB Rys. 3 Ścianki sanitarne z drzwiami 1,81*2,10*1	m ² m ²	 3,80	
					RAZEM	3,80
183 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3. analiza indywidualna Drzwi S-1 Drzwi S-3	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. EIS 60 dymoszczelne 2,45*2,70*2 1,88*2,70*2	m ² m ² m ²	 13,23 10,15	
					RAZEM	23,38
184 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3. analiza indywidualna Drzwi S-1	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. EIS 30 dymoszczelne 2,45*2,70*1	m ² m ²	 6,62	
					RAZEM	6,62

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-06 z sz. 2.3. analiza indywidualna	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. EI 60 2,55*2,70*2	m ² m ²	 13,77	
		Drzwi S-2			RAZEM	13,77
186 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1022-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2 Oznaczenia wg PB Rys. Okrągłe 3,14*0,88^2/4*1	m ² m ²	 0,61	
		Okno O-1			RAZEM	0,61
187 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Oznaczenia wg PB Rys. 0,60*1,20*6	m ² m ²	 4,32	
		Okno O-2			RAZEM	4,32
188 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Oznaczenia wg PB Rys. 1,80*1,20*4 1,20*1,80*16	m ² m ² m ²	 8,64 34,56	
		Okno O-3 Okno O-4			RAZEM	43,20
189 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Oznaczenia wg PB Rys. 1,80*1,80*7 2,40*1,80*2	m ² m ² m ²	 22,68 8,64	
		Okno O-5 Okno O-6			RAZEM	31,32
190 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-01 z sz. 2.3. wycena indywidualna	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. Naświetle 0,70*1,20*1	m ² m ²	 0,84	
		N-1			RAZEM	0,84
191 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-03 wycena indywidualna	Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. Naświetle 1,50*1,20*1	m ² m ²	 1,80	
		N-2				

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,80
192 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-10 analiza indywidualna N-3	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. Ścianka aluminiowa przeszklona 2,12*2,98	m ² m ²	 6,32	
					RAZEM	6,32
193 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-05 z sz. 2.3. analiza indywidualna SR-1 SR-3 SR-5 SR-6	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. Ściany fasadowe z drzwiami i oknami 16,30*4,90*1 3,88*3,60*1 8,67*5,47*1 7,66*7,83*1	m ² m ² m ² m ² m ²	 79,87 13,97 47,42 59,98	
					RAZEM	201,24
194 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-19 1024-05 z sz. 2.3. analiza indywidualna SR-4	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie Oznaczenia wg PB Rys. Ściany fasadowe z drzwiami i oknami - EI 60 3,88*7,20*1	m ² m ²	 27,94	
					RAZEM	27,94
195 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR 0-15 0526-02 analiza indywidualna Kłapa oddymiająca	Osadzenie okien w połaci dachowej - kłapy oddymiające Oznaczenia wg PB Rys. 6, 7 1,35*1,35*1	szt szt	 1,82	
					RAZEM	1,82
196 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	analiza indywidualna Pom. 108 Pom. 111 Pom. 112 Pom. 115 Pom. 118 Pom. 119 Pom. 123 Pom. 124 Pom. 127 Pom. 135 Pom. 136 Pom. 139	Montaż rolet okiennych materiałowych wewnętrznych Oznaczenia wg PB Rys. 3 1,80*1,80*1 1,80*1,80*1 1,80*1,80*1 1,80*1,80*1 1,20*1,80*2 1,20*1,80*2 1,20*1,80*2 1,20*1,80*2 2,40*1,80*1 1,20*1,80*2 1,20*1,80*2 1,20*1,80*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3,24 3,24 3,24 3,24 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32	
					RAZEM	47,52
197 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	analiza indywidualna	Montaż żaluzji okiennych pionowych wewnętrznych Oznaczenia wg PB	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			Rys. 3			
		Pom. 102	1,40*1,80*1	m ²	2,52	
		Pom. 103	1,40*1,80*2	m ²	5,04	
		Pom. 104	1,40*1,80*1	m ²	2,52	
		Pom. 109	0,60*1,20*2	m ²	1,44	
		Pom. 113	0,60*1,20*2	m ²	1,44	
		Pom. 128	1,80*1,80*2	m ²	6,48	
		Pom. 129	1,80*1,80*2	m ²	6,48	
		Pom. 134	1,20*1,80*2	m ²	4,32	
					RAZEM	30,24
198 d.1.1. 3.5	ST/B 0.9	KNR-W 2-02 0135-02 analiza indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	m		
			Oznaczenia wg PW			
			Rys. 3 Parapet postforming			
		Pom. 108	1,85*1	m	1,85	
		Pom. 109	0,65*2	m	1,30	
		Pom. 111	1,85*1	m	1,85	
		Pom. 112	1,85*1	m	1,85	
		Pom. 113	0,65*2	m	1,30	
		Pom. 115	1,85*1	m	1,85	
		Pom. 118	1,25*2	m	2,50	
		Pom. 119	1,25*2	m	2,50	
		Pom. 123	1,25*2	m	2,50	
		Pom. 124	1,25*2	m	2,50	
		Pom. 127	2,45*1	m	2,45	
		Pom. 129	1,85*2	m	3,70	
		Pom. 134	1,25*2	m	2,50	
		Pom. 135	1,25*2	m	2,50	
		Pom. 136	1,25*2	m	2,50	
		Pom. 139	1,25*2	m	2,50	
		Pom. 128	1,85*2	m	3,70	
					RAZEM	39,85
199 d.1.1. 3.5	ST/B 0.8	KNR-W 2-02 0514-02 analiza indywidualna	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
			Rys. 3 Podokiennik z blachy powlekanej struktura			
		Okno O-1	(3,14*0,88)*0,5*0,35*1	m ²	0,48	
		Okno O-2	0,60*0,35*6	m ²	1,26	
		Okno O-3	1,80*0,35*4	m ²	2,52	
		Okno O-4	1,20*0,35*16	m ²	6,72	
		Okno O-5	1,80*0,35*7	m ²	4,41	
		Okno O-6	2,40*0,35*2	m ²	1,68	
		Okno O-7	0,80*0,35*6	m ²	1,68	
					RAZEM	18,75
1.1.3. 6		45430000-0	Posadzki			
200 d.1.1. 3.6	ST/B 0.12	KNR BC-02 0301-03 analiza indywidualna	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²		
			Oznaczenia wg PB			
			Pomieszczenia sanitarne			
			Rys. 3			
		Pom. 105	4,80	m ²	4,80	
		Pom. 109	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 113	5,90	m ²	5,90	
		Pom. 117	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 120	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 122	3,00	m ²	3,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 125	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 126	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 131	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 133	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 137	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 138	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 142	9,00	m ²	9,00	
		Pom. 143	6,00	m ²	6,00	
		Pom. 144	15,00	m ²	15,00	
		Pom. 149	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 150	6,30	m ²	6,30	
					RAZEM	91,90
201 d.1.1. 3.6	ST/B 0.12	KNR BC-02 0301-04 analiza indywidualna	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm - fartuch uszczelniający przypodszkowany Oznaczenia wg PB Rys. 3 Pom. 105 (1,66*2+2,92*2)*0,30 Pom. 109 (2,10*2+2,80*2)*0,30 Pom. 113 (2,10*2+2,80*2)*0,30 Pom. 117 (2,48*2+1,80*2)*0,30 Pom. 120 (1,68*2+1,80*2)*0,30 Pom. 122 (1,68*2+1,80*2)*0,30 Pom. 125 (2,57*2+1,80*2)*0,30 Pom. 126 (1,68*2+1,80*2)*0,30 Pom. 131 (1,71*2+2,63*2)*0,30 Pom. 133 (2,57*2+1,80*2)*0,30 Pom. 137 (2,24*2+1,80*2)*0,30 Pom. 138 (2,19*2+1,80*2)*0,30 Pom. 142 (2,40*2+5,15*2)*0,30 Pom. 143 (2,30*2+2,62*2)*0,30 Pom. 144 (3,68*2+5,15*2)*0,30 Pom. 149 (2,02*2+1,90*2)*0,30 Pom. 150 (2,02*4+1,81*2+1,20*2)*0,30	m ²		
					RAZEM	49,48
202 d.1.1. 3.6	ST/B 0.12	KNR BC-02 0301-11 analiza indywidualna	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie taśmy uszczelniającej Oznaczenia wg PB Rys. 3 Pom. 105 1,66*2+2,92*2 Pom. 109 2,10*2+2,80*2 Pom. 113 2,10*2+2,80*2 Pom. 117 2,48*2+1,80*2 Pom. 120 1,68*2+1,80*2 Pom. 122 1,68*2+1,80*2 Pom. 125 2,57*2+1,80*2 Pom. 126 1,68*2+1,80*2 Pom. 131 1,71*2+2,63*2 Pom. 133 2,57*2+1,80*2 Pom. 137 2,24*2+1,80*2 Pom. 138 2,19*2+1,80*2 Pom. 142 2,40*2+5,15*2 Pom. 143 2,30*2+2,62*2 Pom. 144 3,68*2+5,15*2 Pom. 149 2,02*2+1,90*2 Pom. 150 2,02*4+1,81*2+1,20*2	m		
					RAZEM	164,96
203 d.1.1. 3.6	ST/B 0.12	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Oznaczenia wg PB Rys. 3 Komunikacja Pom. 101 84,00 Pom. 107 90,50 Pom. 132 11,60 Pom. 140 87,50	m ²		
					RAZEM	164,96

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 105 Pom. 109 Pom. 113 Pom. 117 Pom. 120 Pom. 122 Pom. 125 Pom. 126 Pom. 131 Pom. 133 Pom. 137 Pom. 138 Pom. 142 Pom. 143 Pom. 144 Pom. 149 Pom. 150	Pomieszczenia sanitarne 4,80 5,90 5,90 4,50 3,00 3,00 4,50 3,00 4,50 3,00 4,50 4,00 4,00 9,00 6,00 15,00 4,00 6,30	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	4,80 5,90 5,90 4,50 3,00 3,00 4,50 3,00 4,50 3,00 4,50 4,00 4,00 9,00 6,00 15,00 4,00 6,30	
					RAZEM	365,50
204 d.1.1. 3.6	ST/B 0.12	NNRNKB 202 2809-04 analiza indywidualna Pom. 101 Pom. 107 Pom. 140	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Oznaczenia wg PB Rys. 3 8,75*2+10,38*2 19,10*2+1,92*6+3,60 20,88*2+6,35*2+1,92*2	m m m m	 38,26 53,32 58,30	
					RAZEM	149,88
205 d.1.1. 3.6	ST/B 0.12	NNRNKB 202 2810-05 Pom. K-2 Pom. K-2	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Oznaczenia wg PB Rys. 2 23,26+(0,15*1,40*13+0,32*1,40*12)+6,87+(0,15*1,40*14+0,32*1,40*12) Rys. 3, 3,05*4,50	m ² m ² m ²	 46,55 13,72	
					RAZEM	60,27
206 d.1.1. 3.6	ST/B 0.12	NNRNKB 202 2809-01 Pom. K-2 Pom. K-2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Oznaczenia wg PB Rys. 2 7,82+3,05+0,20+4,85+(0,15*13+0,32*12)+1,00+0,25+2,03+(0,15*14+0,32*13) Rys. 3, 4 4,50+3,05+2,35	m m m	 31,25 9,90	
					RAZEM	41,15
207 d.1.1. 3.6	ST/B 0.12	NNRNKB 202 1130-02 1130-03 Pom. 102 Pom. 103 Pom. 104 Pom. 106 Pom. 108 Pom. 110 Pom. 111 Pom. 112 Pom. 114 Pom. 115 Pom. 116 Pom. 118	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Oznaczenia wg PB Rys. 3 9,50 18,00 9,50 4,50 18,30 4,70 18,30 18,30 4,70 18,30 4,70 30,80 25,00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9,50 18,00 9,50 4,50 18,30 4,70 18,30 18,30 4,70 18,30 4,70 30,80 25,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 119	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 121	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 123	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 124	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 127	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 128	35,00	m ²	35,00	
		Pom. 129	22,30	m ²	22,30	
		Pom. 130	17,00	m ²	17,00	
		Pom. 132	11,60	m ²	11,60	
		Pom. 133	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 134	23,70	m ²	23,70	
		Pom. 135	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 136	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 137	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 138	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 139	28,00	m ²	28,00	
		Pom. 142	9,00	m ²	9,00	
		Pom. 143	6,00	m ²	6,00	
		Pom. 144	15,00	m ²	15,00	
		Pom. 145	13,60	m ²	13,60	
		Pom. 146	17,50	m ²	17,50	
		Pom. 147	2,30	m ²	2,30	
		Pom. 148	10,50	m ²	10,50	
					RAZEM	556,90
208	ST/B 0.12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1.1.		1112-05	rolonowe - PCW /wykładzina dla obiektów służby zdrowia/			
3.6		analiza indywidualna				
			Oznaczenia wg PB			
			Rys. 3			
		Pom. 102	9,50	m ²	9,50	
		Pom. 103	18,00	m ²	18,00	
		Pom. 104	9,50	m ²	9,50	
		Pom. 106	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 108	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 110	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 111	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 112	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 114	4,70	m ²	4,70	
		Pom. 115	18,30	m ²	18,30	
		Pom. 116	30,80	m ²	30,80	
		Pom. 118	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 119	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 121	3,00	m ²	3,00	
		Pom. 123	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 124	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 127	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 128	35,00	m ²	35,00	
		Pom. 129	22,30	m ²	22,30	
		Pom. 130	17,00	m ²	17,00	
		Pom. 132	11,60	m ²	11,60	
		Pom. 133	4,50	m ²	4,50	
		Pom. 134	23,70	m ²	23,70	
		Pom. 135	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 136	25,00	m ²	25,00	
		Pom. 137	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 138	4,00	m ²	4,00	
		Pom. 139	28,00	m ²	28,00	
		Pom. 142	9,00	m ²	9,00	
		Pom. 143	6,00	m ²	6,00	
		Pom. 144	15,00	m ²	15,00	
		Pom. 145	13,60	m ²	13,60	
		Pom. 146	17,50	m ²	17,50	
		Pom. 147	2,30	m ²	2,30	
		Pom. 148	10,50	m ²	10,50	
					RAZEM	556,90
209	ST/B 0.12	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1.1.		1113-07				
3.6			Oznaczenia wg PB			
			Rys. 3			
		Pom. 102	4,23+2,50+1,02	m	7,75	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pom. 103	4,14+2,53*2+1,21*2	m	11,62	
		Pom. 104	4,23+2,50+1,02	m	7,75	
		Pom. 106	1,91+2,40	m	4,31	
		Pom. 108	3,55*2+5,15*2	m	17,40	
		Pom. 110	2,10+2,48*2	m	7,06	
		Pom. 111	3,54*2+5,15*2	m	17,38	
		Pom. 112	3,54*2+5,15*2	m	17,38	
		Pom. 114	2,10*0+2,23*2	m	4,46	
		Pom. 115	3,55*2+5,15*2	m	17,40	
		Pom. 116	10,66+3,08+9,10	m	22,84	
		Pom. 118	4,00*2+6,11*2	m	20,22	
		Pom. 119	4,09*2+6,11*2	m	20,40	
		Pom. 121	1,66*2+1,80*2	m	6,92	
		Pom. 123	4,09*2+6,11*2	m	20,40	
		Pom. 124	4,09*2+6,11*2	m	20,40	
		Pom. 127	4,00*2+6,11*2	m	20,22	
		Pom. 128	5,28*2+6,65*2	m	23,86	
		Pom. 129	3,36*2+6,65*2	m	20,02	
		Pom. 130	3,30*2+5,15*2	m	16,90	
		Pom. 133	2,57*2+1,80*2	m	8,74	
		Pom. 134	4,73*2+5,15*2	m	19,76	
		Pom. 135	4,09*2+6,11*2	m	20,40	
		Pom. 136	3,85*2+6,11*2	m	19,92	
		Pom. 137	2,24*2+1,80*2	m	8,08	
		Pom. 138	2,19*2+1,80*2	m	7,98	
		Pom. 139	(4,30*2+5,28*2)+(1,98*2+2,63*2)	m	28,38	
		Pom. 142	2,40*2+5,15*2	m	15,10	
		Pom. 143	2,30*2+2,62*2	m	9,84	
		Pom. 144	3,68*2+5,15*2	m	17,66	
		Pom. 145	2,79*2+5,15*2	m	15,88	
		Pom. 146	3,57*2+5,15*2	m	17,44	
		Pom. 147	1,60*2+1,45*2	m	6,10	
		Pom. 148	2,40*2+5,15*2	m	15,10	
					RAZEM	515,07
210 d.1.1. 3.6	ST/B 0.12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.208 poz.209*0,10	m ² m ² m ²	 556,90 51,51	
					RAZEM	608,41
1.1.3. 7		45421160-3	Roboty kowalsko-ślusarskie			
211 d.1.1. 3.7	ST/B 0.9	KNR 2-02 1207-05 analiza indywidualna	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg Oznaczenia wg PB Balustrady wewnętrzne Rys. 12 Parter (Poziom 0) 4,60+0,30+4,60 Piętro 1 (Poziom +1,) 1,60	m m m	 9,50 1,60	
					RAZEM	11,10
212 d.1.1. 3.7	ST/B 0.9	analiza indywidualna	Konstrukcja i pokrycie blendy Oznaczenia wg PB Drabiny dachowe Rys. 6, 11 (0,40+9,55+0,40)*0,80	m ² m ²	 8,28	
					RAZEM	8,28
1.1.3. 8		45321000-3	Termoizolacja ścian w standardzie ETICS			

- 41 -

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216 d.1.1. 3.8	ST/B 0.14	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian poz.214*6 poz.215*6	szt. szt. szt.	 1 719 883	
					RAZEM	2 602
217 d.1.1. 3.8	ST/B 0.14	KNR 0-28 2624-06 analiza indywidualna	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30 cm metodą lekką w technologii systemowej wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej Oznaczenia wg PB Rys. 3 Rys. Elewacje	m ²		
		Elew. wsch.	ŚCIANY NADBUDOWY [(1,80*2+1,20*2)*4+(0,60*2+1,20*2)*2+(1,80*2+1,80*2)*4+(0,60*2+1,20*2)*(2+2)]*0,20	m ²	14,88	
		Elew. zach.	[(1,20*2+1,80*2)*8+(2,40*2+1,80*2)*(1+1)+(1,80*2+1,80*2)*3+(1,20*2+1,80*2)*8]*0,20	m ²	26,88	
					RAZEM	41,76
218 d.1.1. 3.8	ST/B 0.14	KNR 0-28 2624-05 analiza indywidualna	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 15 cm metodą lekką w technologii systemowej wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej Oznaczenia wg PB Rys. 3 Rys. Elewacje	m ²		
		Dobudowa K-2	ŚCIANY DOBUDOWY Elew. wsch. [(3,85*2+1,20*2)+(3,85*2+4,80*2)]*0,13	m ²	3,56	
		Dobudowa K-2	Elew. zach. (3,14*0,90)*0,13	m ²	0,37	
					RAZEM	3,93
219 d.1.1. 3.8	ST/B 0.14	KNR 0-33 0123-05	Montaż listwy uszczelniającej do ościeży Oznaczenia wg PB Rys. 3 Rys. Elewacje	m		
		Elew. wsch.	ŚCIANY NADBUDOWY [(1,80*2+1,20*2)*4+(0,60*2+1,20*2)*2+(1,80*2+1,80*2)*4+(0,60*2+1,20*2)*(2+2)]*0,20	m	14,88	
		Elew. zach.	[(1,20*2+1,80*2)*8+(2,40*2+1,80*2)*(1+1)+(1,80*2+1,80*2)*3+(1,20*2+1,80*2)*8]*0,20	m	26,88	
		Dobudowa K-2	ŚCIANY DOBUDOWY Elew. wsch. (3,85*2+1,20*2)+(3,85*2+4,80*2)	m	27,40	
		Dobudowa K-2	Elew. zach. 3,14*0,90	m	2,83	
					RAZEM	71,99
220 d.1.1. 3.8	ST/B 0.14	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			Oznaczenia wg PB Rys. 3 Rys. Elewacje ŚCIANY NADBUDOWY (1,80*2+1,20*2)*4+(0,60*2+1,20*2)*2+(1,80*2+1,80*2)*4+(0,60*2+1,20*2)*(2+2)	m	74,40	
		Elew. wsch.				
		Elew. zach.	(1,20*2+1,80*2)*8+(2,40*2+1,80*2)*(1+1)+(1,80*2+1,80*2)*3+(1,20*2+1,80*2)*8	m	134,40	
			ŚCIANY DOBUDOWY Elew. wsch.			
		Dobudowa K-2	(3,85*2+1,20*2)+(3,85*2+4,80*2)	m	27,40	
		Dobudowa K-2	Elew. zach. 3,14*0,90	m	2,83	
		Nar. pn.-wsch.	Narożniki budynku 13,03	m	13,03	
		Nar. pd.-wsch.	9,75	m	9,75	
		Nar. pd.-zach.	6,95+5,83	m	12,78	
		Nar. pn.-zach.	5,83+3,28	m	9,11	
					RAZEM	283,70
221 d.1.1. 3.8	ST/B 0.14	KNR AT-31 0705-01	Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych Oznaczenia wg PB Rys. 3 Rys. Elewacje Narożniki budynku 13,03	m		
		Nar. pn.-wsch.	13,03	m	13,03	
		Nar. pd.-zach.	6,95	m	6,95	
		Nar. pn.-zach.	13,03	m	13,03	
					RAZEM	33,01
222 d.1.1. 3.8	ST/B 0.14	KNR AT-40 0421-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo Oznaczenia wg PB Rys. 3 Rys. KN-12 Izolacje podziemia 13,70*1,04	m ²		
		Ściana S-2		m ²	14,25	
					RAZEM	14,25