

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty ziemne i fundamentowe, ściany piwnic			
1 d.1	AW	Dokumentacja Powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
		407,917	m3	407,917	
				RAZEM	407,917
2		Podkłady betonowe, izolacje pod posadzki			
3 d.2	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych - balkony i taras	m2		
		29,82	m2	29,820	
				RAZEM	29,820
4 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa-balkony	m2		
		29,82	m2	29,820	
				RAZEM	29,820
5 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe- balkony	m2		
		29,82	m2	29,820	
				RAZEM	29,820
6 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko- balkony	m2		
		29,82	m2	29,820	
				RAZEM	29,820
7 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm-balkony Krotność = 4,5	m2		
		29,82	m2	29,820	
				RAZEM	29,820
8 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		29,82	m2	29,820	
				RAZEM	29,820
3		Tynki			
9 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III - piwnica - klatka schodowa	m2		
		$2,63 * (2,96 * 1 + 5,76 * 2) - 1,55 * 2,15$	m2	34,750	
				RAZEM	34,750
10 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III - parter - klatka schodowa + biegi	m2		
		$2,63 * (2,96 * 2 + 5,76 * 2) + 2,30 * 2,96 + 2,0 * 2,96 + 2 * 1,15 * 2,05 - 1,00 * 2,15 - 1,35 * 2,15$	m2	58,258	
				RAZEM	58,258
11 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III - piętro	m2		
		291,63	m2	291,630	
				RAZEM	291,630
4		Stolarka okienna i drzwiowa			
12 d.4	A.W.	Montaż parapetów wew : -wewn Konglomerat gr 3 cm kol. Polare	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.4	A.W.	Montaż drzwi wewnętrznych - Jesion Biały -	kpl		
		18,0	kpl	18,000	
				RAZEM	18,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	A.W.	Montaż drzwi wewnętrznych - Jesion Biały -	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.4	A.W.	Montaż drzwi wewnętrznych - Jesion Biały	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.4	A.W.	Montaż drzwi wewnętrznych - Jesion Biały -	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.4	A.W.	Montaż drzwi wewnętrznych - Jesion Biały - C PPOŻ EI60	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	A.W.	Montaż drzwi wewnętrznych - Jesion Biały - C PPOŻ EI30	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.4	A.W.	y - czytnik Magnetyczny na kartę	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.4	A.W.	Montaż drzwi wewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.4	A.W.	Montaż drzwi wewnętrznych D9 EI60 - drzwi stalowe - skład opału wymiar 100x208 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	A.W.	Montaż drzwi zewnętrznych wym. 135x215 - drzwi części prywatnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	A.W.	Montaż drzwi zewnętrznych wymiar DZ1 200x230 cm z szybą P4	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	A.W.	Sztukateria drzwi głównych -	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.4	A.W.	Montaż drzwi zewnętrznych wymiar DZ2 160x220 cm z szybą P4	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Elewacja			
26 d.5	KNR 0-17 0926-01	nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m2		
		$5,40 * 2,50 - 2,0 * 2,30 + 4 * 3,14 * 0,3 * 2,5 + 0,25 * (2,3 * 2 + 2,0) + 17,11$	m2	37,080	
				RAZEM	37,080
27 d.5	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		$5,40 * 2,50 - 2,0 * 2,30 + 4 * 3,14 * 0,3 * 2,5 + 0,25 * (2,3 * 2 + 2,0)$	m2	19,970	
				RAZEM	19,970

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.5	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego grubości 2 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m2		
		27,16	m2	27,160	
				RAZEM	27,160
6		Roboty wykończeniowe			
29 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		238,602	m2	238,602	
				RAZEM	238,602
30 d.6	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		302,948	m2	302,948	
				RAZEM	302,948
31 d.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m		
		387	m	387,000	
				RAZEM	387,000
32 d.6	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
33 d.6	KNR 0-12 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
34 d.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		251,81	m2	251,810	
				RAZEM	251,810
35 d.6	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw	m2		
		2547,525	m2	2 547,525	
				RAZEM	2 547,525
36 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		2547,525	m2	2 547,525	
				RAZEM	2 547,525
7		Balustrady			
37 d.7	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe, okienne, schodowe	m		
		63,15	m	63,150	
				RAZEM	63,150
8		Elementy zewnętrzne			
38 d.8	KNR 2-31 0505-01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zapr.cem. - tarasy zewnętrzne i schody	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
9		Instalacja wodociągowa wewnętrzna			
39 d.9	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		164	m	164,000	
				RAZEM	164,000
40 d.9	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		164	m	164,000	
				RAZEM	164,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		Instalacja C.O.+ gaz			
41 d.10	A.W.	Kotłownia + piec gazowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.10	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m3		
		22,68	m3	22,680	
				RAZEM	22,680
43 d.10	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
44 d.10	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grub.30 cm	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
45 d.10	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		22,68	m3	22,680	
				RAZEM	22,680
46 d.10	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		22,68	m3	22,680	
				RAZEM	22,680
47 d.10	KNR-W 2-19 0301-03	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 32 mm z rur w zwojach	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
48 d.10	KNR 2-15 0304-01 z.o.2.5. 9901 -02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
49 d.10	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
50 d.10	KNR 2-15 0310-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.10	KNR 2-15 0306-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 32 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.10		Skrzynka gazowa			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
11		"Biały montaż" sanitarny			
53 d.11	A.W.	Montaż odpływów posadzkowych prysznicowych - odpływ liniowy z maskownicą	kpl		
		4 + 3	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
54 d.11	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.11	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
56 d.11	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
57 d.11	KNR 2-15 0222-02	Montaż wanien kąpielowych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
58 d.11	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
59 d.11	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe i prysznicowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		Instalacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją			
13		elektryka			
13.1		Piwnica			
60 d.13.1	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż włączników	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
61 d.13.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazd 230V	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
62 d.13.1	KNNR 5 0504-02	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
13.2		Parter			
63 d.13.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż włączników	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
64 d.13.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazd 230V	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
13.3		poddasze			
65 d.13.3	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż włączników	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
66 d.13.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazd 230V	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
67 d.13.3	KNNR 5 0504-02	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		32	kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
13.4		Rozdzielnie			
68 d.13.4	A.W.	Rozdzielnie szt 4	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13.5		Instalacja odgromowa i wyrównawcza			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		Przylącze energetyczne			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		Przyłącze kanalizacji sanitarnej			
16		Zagospodarowanie terenu			
69 d.16	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		141,03	m2	141,030	
				RAZEM	141,030
70 d.16	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		141,03	m2	141,030	
				RAZEM	141,030
71 d.16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		141,03	m2	141,030	
				RAZEM	141,030
72 d.16	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		2,907	m3	2,907	
				RAZEM	2,907
73 d.16	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej	m		
		96,9	m	96,900	
				RAZEM	96,900
17		Dostawa wyposażenia hotelowego			
74 d.17		Łóżko glamour tapicerowane pikowane w stylu "Chesterfield"			
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.17		Łóżko w stylu glamour nowojorskim			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.17		Łóżko tapicerowane w stylu "Antoinette"			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.17		Materac hotelowy rozmiar 200x200 cm			
		5		5,000	
				RAZEM	5,000
78 d.17		Materac hotelowy rozmiar 180x200 cm			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.17		Szafka nocna komoda			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.17		Komoda lustrzana nowoczesna srebrna			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.17		Komoda lustrzana styl glamour			
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
82 d.17		Stolik boczny szafka nocna lustrzana w stylu nowojorskim glamour			
		6		6,000	
				RAZEM	6,000
83 d.17		Szafka nocna lustrzana konsola szklana stal srebrna biała			
		4		4,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
84 d.17		Konsola RTV toaletka lustrzana nowojorski glamour			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.17		Konsola lustrzana nowojorska glamour stal nierdzewna			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.17		Konsola lustrzana nowojorska glamour srebrna			
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
87 d.17		Fotel tapicerowany pikowany			
		5		5,000	
				RAZEM	5,000
88 d.17		Fotel tapicerowany pikowany nowoczesny			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.17		Pufa tapicerowana pikowana welur			
		10		10,000	
				RAZEM	10,000
90 d.17		Lustro w stylu nowojorskim glamour w lustrzanej ramie			
		5		5,000	
				RAZEM	5,000
91 d.17		Lustro w stylu nowojorskim glamour złote o średnicy 85 cm w zamie ze wzorem			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.17		Lampa żyrandol w stylu glamour			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.17		Żyrandol srebrny w stylu glamour			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.17		Podwójny kinkiet			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
95 d.17		Lampa podłogowa			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.17		Lampa			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.17		Lampa podłogowa			
		5		5,000	
				RAZEM	5,000
98 d.17		Lampa żyrandol			
		5		5,000	
				RAZEM	5,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.17		Lampa kinkietowa			
		10		10,000	
				RAZEM	10,000
100 d.17		Żyrandol w stylu glamour			
		5		5,000	
				RAZEM	5,000
101 d.17		Kinkietl w stylu glamour			
		10		10,000	
				RAZEM	10,000