

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45430000-0	ROBOTY BUDOWLANE - taras				
1 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian - okładziny siding pcv	m ²	5,85		
2 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków zewn. - wyrównanie podłoża	m ²	5,85		
3 d.1	KNR 4-01 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian - wieniec opaskowy na krawędziach tarasu	m ²	7,80		
4 d.1	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich i żebrowanych o śr. 10-14 mm - zbrojenie wieńca	kg	150,00		
5 d.1	KNR 4-01 0203-04	Uzupełnienie konstrukcji betonowych zbrojonych z betonu monolitycznego - wieniec opaskowy	m ³	1,95		
6 d.1	KNR 2-02 0607-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pod styropianem XPS	m ²	153,00		
7 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - wyrównanie poziomu stropu	m ²	140,25		
8 d.1	KNR 2-02 0607-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - na styropianie XPS	m ²	153,00		
9 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie, na warstwie izolacji cieplnej	m ³	15,30		
10 d.1	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	153,00		
11 d.1	KNR 2-02 0501-01 analogia	Pokrycie dachów folią dachową EPDM - powierzchni betonu na tarasie	m ²	153,00		
12 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - na krawędziach tarasu	m ²	26,00		
13 d.1	NNRNBK 202 2809-05	Listwa wykańczająca - zakończniowa do EPDM	m	9,00		
14 d.1	KNR 2-31 0502-06 + analiza indywidualna	Nawierzchnie z płyt gresowych 50x50 cm na wspornikach regulowanych - nawierzchnia tarasu wentylowanego	m ²	153,00		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE - taras						
2		ROBOTY ŚLUSARSKIE - balustrady i schody				
15 d.2	TZKBNK XXII 0816-01 + analiza indywidualna	Osadzenie elementów kotwiących do podłoża betonowego - kotwy słupków balustrady	m	45,00		
16 d.2	TZKBNK XXII 0801-01 + analiza indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż balustrady tarasu - ozdobna kuta ze stali S235 (profile zamknięte, pręty gładkie, płaskowniki, elementy kute ozdobne) - ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor RAL 9005	m	45,00		
17 d.2	KNR-W 2-02 0260-07 analogia	Montaż prefabrykatów stalowych w płytach żelbetowych - kotwy do schodów	szt	2,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.2	TZKNBK XXIV 2003-09 + analiza indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż schodów ewakuacyjnych - wykonane ze stali S235 ceowniki, profile zamknięte, podesty i stopnie z kraty Wema) - ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor RAL 9005	m	10,00		
19 d.2	TZKNBK XXII 0802-01 + analiza indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż balustrady schodów - ozdobna kuta ze stali S235 (profile zamknięte, pręty gładkie, płaskowniki, elementy kute ozdobne) - ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor RAL 9005	m	20,00		
Razem dział: ROBOTY ŚLUSARSKIE - balustrady i schody						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: