

Budowa hali montażowo-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym

Adres inwestycji: 47-400 Racibórz, ul. Siwonia, dz. nr 747/2

Zestawienie robót

		J.M.	Ilość	Cena	Wartość
Dział: 1	Instalacja uziomowa i odgromowa	SUMA			0,00 zł
1	Bednarka stalowa ocynkowana o wymiarach 30x4 – stopy fundamentowe	m	232		
2	Bednarka stalowa ocynkowana o wymiarach 30x4 – uziemienie ekwipotencjalne	m	221		
3	Zwód pionowy z wykorzystaniem konstrukcji nośnej obiektu	szt	12		
4	Zwód pionowy pod warstwą ocieplenia	szt	2		
5	Szyna do wyrównania potencjałów	kpl	8		
6	Drut aluminiowy Fi8 łączony ze słupami	m	308		
7	Maszt odgromowy h=3m	szt	5		
8	Maszt odgromowy h=4m	szt	10		
Dział: 2	Wewnętrzne instalacje elektryczne hali	SUMA			0,00 zł
1	Wypust kablowy 1-fazowy	szt	17		
2	Zestaw remontowy 1x32A, 1x16A 4x230V	szt	9		
3	Rozdzielnia RG 400A z BMS	kpl	1		
4	Rozdzielnia ZK 800A z PWP	kpl	1		
5	Instalacja fotowoltaiczna 49,92kWp na konstrukcji kompozytowej	pl	1		
6	Telemechanika i telemetria	kpl	1		
7	KCJ 100H50 gr. 1	m	283		
8	KCJ 200H50 gr. 1	m	224		
9	KCJ 300H50 gr. 1	m	144		
10	Kształtki do tras kablowych	szt	39		
11	Drabina kablowa 200H50	m	10		
12	Drabina kablowa 800H80	m	10		
13	Aktywny kompensator SVG 200kVar	kpl	1		
14	YKY/YDY 3x2,5mm ²	m	2835		
15	YKY/YDY 5x2,5mm ²	m	200		
16	YKY/YDY 5x10mm ²	m	290		
17	YAKY 5x16mm ²	m	495		
18	YKY 5x16mm ²	m	130		
19	YKY 5x25mm ²	m	140		
20	YAKXS 1x185mm ²	m	35		
21	YAKXS 1x300mm ²	m	340		
22	Kanalizacja /rury SRS160	m	123		
23	Kanalizacja /rury SRS110	m	24		
24	RIF S 240W D SD 4K IP66 IK09 FM	szt	39		
25	RIF S 150W D SD 4K IP66 IK09 FM	szt	20		
26	ACCIAIO E LED 2X58 SD 4000K IP66 IK09 FM	szt	55		
27	A280ESD ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 4000K IP66 IK09 FM	szt	42		
28	PRO/RIF 50W REGOLABILE 4K IP66 IK09 SM/ASM	szt	9		
29	F65LED 11W IP65 FM SE LF + PIKT	szt	9		
30	F65LED 36GL IP65 CT SE LF	szt	6		
31	F65LED 24W IP65 FM SE LF	szt	17		
32	F65LED 36GL IP65 CT SE LF	szt	26		
33	F65LED 36GL IP65 CT SA LF	szt	6		
34	JEDNOSTKA CENTRALNA FM	szt	1		
Dział: 3	Budynek biurowo-socjalny	SUMA			0,00 zł
1	Gniazda 230V IP20	szt	38		
2	Montaż puszek podłogowych FLORBOX PEL 2 + 2D + 2UTP	szt	7		

3	Antena AP	szt	5		
4	Wypust kablowy 3-fazowy	szt	1		
5	Czujnik ruchu sufitowy BEG	szt	18		
6	Montaż wyłącznika poj, pod, sch,	szt	8		
7	KCJ 100H50 gr. 1	m	80		
8	Okablowanie - F/FTP kat.6A żelowany Fca	m	2145		
9	Rozdzielnia TB-1	kpl	1		
10	Rozdzielnia TB-Kot	kpl	1		
11	YKY 3x1,5mm2	m	865		
12	YKY 3x2,5mm2	m	990		
13	YAKY 5x16mm2	m	30		
14	YKY 5x2,5mm2	m	30		
15	LED PANEL 418 M600 U19 C90 ED 4K	szt	13		
16	LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K	szt	20		
17	DWL IP54 25W 75°C90 SAT ED 4K	szt	23		
18	SAGITA LED K 14W IP44	szt	8		
19	BS100 LED REG S670 4K 34/29/24/19W IP65	szt	1		
20	BS100 LED REG M1280 4K 34/29/24/19W IP65	szt	2		
Dział: 4	Dział IT, KD, BMS CCTV	SUMA		0,00 zł	
1	Kamery 4Mpix	szt	57		
2	Rejestrator + dyski	kpl	1		
3	Antena AP	szt	4		
4	PPD wraz z urządzeniami aktywnymi	kpl	1		
5	GPD wraz z urządzeniami aktywnymi	kpl	1		
6	Spawanie światłowodów	szt	48		
7	Zasilacz buforowy kontroli dostępu	szt	5		
8	Osprzęt LOXON wraz z oprogramowaniem	kpl	1		
9	Okablowanie - F/FTP kat.6A żelowany Fca	m	3965		
10	Linia światłowodowa w pancerzu z włókna szklanego	m	180		
11	Kabel BUS 1x2x0,64mm2	m	735		
12	Kabel TREE	m	480		
Dział: 5	Przyłącza	SUMA		0,00 zł	
1	YAKY 1x300mm2	m	1600		
2	Bednarka stalowa ocynkowana o wymiarach 30x4 – stopy fundamentowe	m	198		
3	Kanalizacja /rury SRS160	m	400		
4	Kanalizacja /rury SRS110	m	200		
5	Studnie SK-2 D400	szt	7		
6	Wykop z wymianą gruntu	m	190		
7	Światłowod 24 włókna SM w pancerzu z włókna szklanego	m	160		
RAZEM (Bez VAT)				0,00 zł	

Krzysztof	605083762 krzysztof@fiolka.com.pl
Tomasz	603798967 tomasz@fiolka.com.pl
Marcin	607336321 marcin@fiolka.com.pl