

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421131-1	Instalowanie drzwi
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8	Roboty malarskie
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń sali szkoleniowo - doradczej wraz z zapleczem sanitarnym oraz dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością

ADRES INWESTYCJI: Żegocina 282, 32-731 Żegocina

NAZWA INWESTORA: Gmina Żegocina/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie

ADRES INWESTORA: Żegocina 316, 32-731 Żegocina

WYKONAWCA: BIURO KOSZTORYSOWE PAWEŁ PAŁKA

ADRES WYKONAWCY: UL. GRUNWALDZKA 31, 34-600 LIMANOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż. Paweł Pałka

DATA OPRACOWANIA: 3.12.2024

WYKONAWCA:

BIURO KOSZTORYSOWE
PAWEŁ PAŁKA
34-600 LIMANOWA
UL. GRUNWALDZKA 31
NIP 7371785619 REGON 524618295

INWESTOR:

Data opracowania

3.12.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,65 * (8,76 * 2 + 5,82 * 2)	m2	77,274	
				RAZEM	77,274
1.1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie istniejących posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych PWC wraz z zerwaniem cokołów	m2		
		8,76 * 5,82 - 3,18 * 2,5 - 0,48	m2	42,553	
				RAZEM	42,553
1.1.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż istniejących drzwi wewnętrznych i zewnętrznych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, - poszerzenie otworu o 10 cm pod drzwi wejściowe do budynku oraz wejściowe do lokalu mieszkalnego - dostosowanie do wymogu osób niepełnosprawnych (do oceny Wykonawcy ewentualne poszerzenie nadproża drzwiowego)	m3		
		0,38 * 0,1 * 2,1 + 0,28 * 0,1 * 2,1	m3	0,139	
				RAZEM	0,139
1.1.5	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		77,274 * 0,005 + 42,553 * 0,01 + 2,0 * 2 * 0,1 + 0,139	m3	1,351	
				RAZEM	1,351
1.1.6	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 19	m3		
		77,274 * 0,005 + 42,553 * 0,01 + 2,0 * 2 * 0,1 + 0,139	m3	1,351	
				RAZEM	1,351
1.2		WYDZIELENIE TOALETY - ŚCIANKA DZIAŁOWA			
1.2.1	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - wydzielenie pom. łazienki - od strony pom. toalety płyty wodoodporne	m2		
		2,85 * (2,91 + 2,00)	m2	13,994	
				RAZEM	13,994
1.2.2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi wejściowych do toalety	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.3	KNR AT-43 0104-05	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, płyty wodoodporne - zabudowa w toalecie	m2		
		2,85 * 1,02	m2	2,907	
				RAZEM	2,907
1.3		WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
1.3.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - szpachlowanie istniejących ścian	m2		
		2,65 * (8,76 * 2 + 5,82 * 2)	m2	77,274	
				RAZEM	77,274
1.3.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - toaleta	m2		
		2,5 * (2,79 * 2 + 2,52 * 2)	m2	26,550	
				RAZEM	26,550

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.3	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej - płytki na ścianach na pełną wysokość do wys. sufitu podwieszonego	m2		
		2,5 * (2,79 * 2 + 2,52 * 2)	m2	26,550	
				RAZEM	26,550
1.3.4	KNR 2-02 0810-05	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach otworów o szerokości 15 - obrobienie szpalet wokół drzwi po poszerzeniu otworów o 10 cm	m2		
		0,12 * 5,2 * 3	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
1.3.5	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych - obrobienie szpalet wokół drzwi po poszerzeniu otworów o 10 cm	m2		
		0,12 * 5,2 * 3	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
1.3.6	KNR 2-02 0907-03	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie - obrobienie szpalety od zewnątrz po poszerzeniu drzwi	m2		
		0,15 * 5,2	m2	0,780	
				RAZEM	0,780
1.3.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem farbami powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - malowanie ścian na kolor biały	m2		
		2,65 * (8,76 * 2 + 5,82 * 2) + 1,872	m2	79,146	
				RAZEM	79,146
1.3.8	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - malowanie fragmentu ścian przy obrobieniu szpalety przy drzwiach wejściowych	m2		
		0,15 * 5,2	m2	0,780	
				RAZEM	0,780
1.4		WYKOŃCZENIE POSADZEK			
1.4.1	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. ok. 1 cm	m2		
		8,76 * 5,82 - 3,18 * 2,5 - 0,52 * 1,26	m2	42,378	
				RAZEM	42,378
1.4.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - hydroizolacja	m2		
		6,44	m2	6,440	
				RAZEM	6,440
1.4.3	KNR AT-27 0507-02	Izolacja z samoprzylepnych taśm izolacyjnych - wklejenie pasów w narożach	m		
		2,8 * 2 + 2,52 * 2	m	10,640	
				RAZEM	10,640
1.4.4	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek gresowych układanych na klej, przygotowanie podłoża - pom. toalety	m2		
		6,44	m2	6,440	
				RAZEM	6,440
1.4.5	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, płytki układane w pom. toalety	m2		
		6,44	m2	6,440	
				RAZEM	6,440
1.4.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi cokołowymi	m2		
		34,90	m2	34,900	
				RAZEM	34,900
1.5		WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
1.5.1	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany, płyty zwykłe - wykonanie sufitu podwieszonego z płyt GK na wys. ok. 2,5m od poziomu posadzki	m2		
		34,90	m2	34,90	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,90
1.5.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany, płyty wodoodporne - pom. toalety - wykonanie sufitu podwieszonego z płyt GK na wys. ok. 2,5m od poziomu posadzki	m2		
		6,44	m2	6,44	
				RAZEM	6,44
1.5.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach - szpachlowanie sufitów GK	m2		
		34,9 + 6,44	m2	41,340	
				RAZEM	41,340
1.5.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem farbami powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - malowanie sufitów na kolor biały	m2		
		34,90	m2	34,900	
				RAZEM	34,900
1.5.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem farbami powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - malowanie sufitów na kolor biały- farba do pom. wilgotnych	m2		
		6,44	m2	6,440	
				RAZEM	6,440
1.6		STOLARKA DRZWIOWA			
1.6.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne do drzwi wejściowych oraz do drzwi do pom. toalety	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi do pomieszczeni oraz do pom. toalety - szerokość skrzydła min. 100 cm - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	m2		
		1,0 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wejściowych do budynku z profilii PVC z obróbką osadzenia - Drzwi wejściowe zewnętrzne z ościeżnicą, wymiar skrzydła min. 100 cm x 200 cm	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
1.7.1	KNNR 2 1301-03	Montaż poręczy/uchwytów dla niepełnosprawnych - uchwyty przy umywalce	szt		
		2,00	szt	2	
				RAZEM	2
1.7.2	KNNR 2 1301-03	Montaż poręczy/uchwytów dla niepełnosprawnych - uchwyty przy misce ustępowej/prysznicu	szt		
		1,00	szt	1	
				RAZEM	1
2		ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ			
2.1		INSTALACJA WOD-KAN			
2.1.1	KNR 4-01 0342-03	P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację wodociągową	m		
		5,00	m	5,00	
				RAZEM	5,00
2.1.2	KNR 4-01 0342-06	P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalację kanalizacyjną	m		
		8,00	m	8,00	
				RAZEM	8,00
2.1.3	KNR 2-15 0205-02	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m		
		4,00	m	4,00	
				RAZEM	4,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.4	KNR 2-15 0205-04	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	m		
		4,00	m	4,00	
				RAZEM	4,00
2.1.5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.1.6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2.1.7	KNRW 2-15 0404-02 analogia	Rury PEX/AL 25mm	m		
		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
2.1.8	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.25mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2.1.9	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.1.10	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd instalacji wodociągowej	m		
		5,00	m	5,00	
				RAZEM	5,00
2.1.11	KNR 4-01 0325-06	Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej	m		
		8,00	m	8,00	
				RAZEM	8,00
2.1.12	KNR 2-15 0221-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.1.13	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm - Bateria umywalkowa	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.1.14	KNRW 2-15 0132-01	Zawory z filtrem do baterii stojących i WC	szt		
		3,00	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
2.1.15	KNNR 4 0233-03	Ustęp WC z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.16	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowa - deszczownica ze słuchawką prysznicową	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.17	KNR 2-15 0115-04	Odpływ liniowy posadzkowy w prysznicu	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.18	KNRW 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.19	KNRW 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 90 mm	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
3		ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ			
3.1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3.2	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - montaż nowych lamp/opraw oświetleniowych	kpl.		
		5,00	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000

