

Zaplanowane prace obejmują:

Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie				
1.	Obudowa schodów do odporności pożarowej na kondygnacji piwnicy i parteru,	Zabezpieczenie pożarowe całych drewnianych schodów i spoczników na klatce schodowej 01, 02 oraz 03 poprzez obudowę od spodu płytami ogniochronnymi wg. rozwiązania systemowego do odporności pożarowej EI60. Obudowa szybu windy w klatce schodowej 02.	67,6 m ²	parter i piwnica
2.	Wykonanie ścian stanowiących oddzielenie pożarowe w technologii suchej na kondygnacji piwnicy i parteru	Wykonanie ścian stanowiących wydzielenie pożarowe całych klatek schodowych 01,02 oraz 03 o odporności REI60-REI120 w technologii suchej wg. rozwiązania systemowego, na stelażu systemowym stalowym, podwójnie płytowanych GKF razem z zabezpieczeniem przejść instalacyjnych przechodzących przez te ściany do odporności pożarowej przegrody.	33,5 m ²	parter i piwnica
3.	Montaż drzwi przeciwpożarowych na kondygnacji piwnicy i parteru	Zakup, montaż i obróbka drzwi aluminiowo- szklanych EIS30 oraz EIS60, wyposażonych w kontrolę dostępu, samozamykacze, szklenie VSG odżelazione, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, stanowiących wydzielenie pożarowe całych klatek schodowych 01, 02, 03 od komunikacji.	12 sztuk	parter i piwnica
4.	Montaż drzwi przeciwpożarowych na kondygnacji piwnicy i parteru	Zakup, montaż i obróbka drzwi stalowych płaszczykowych, pełnych EIS30, EI30 oraz EIS60, EI60 wyposażonych w kontrolę dostępu, samozamykacze, ościeżnicę kątową, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, stanowiących wydzielenie pożarowe całych klatek schodowych 01, 02, 03 od sąsiadujących pomieszczeń wg. części rysunkowej.	14 sztuk	parter i piwnica
5.	Montaż drzwi wewnętrznych	Zakup, montaż i obróbka drzwi płycinowych, pełnych, płaskich, wypełnionych płytą wiórową otworowaną, w ościeżnicy stalowej kątowej wyposażonych w kontrolę dostępu, odbojnik ze stali nierdzewnej, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, samozamykacze, stanowiących wydzielenie pożarowe klatek schodowych 01, 02, 03 od sąsiadujących pomieszczeń wg. części rysunkowej	51 sztuk	parter i piwnica
6.	Montaż drzwi zewnętrznych w poziomie terenu (w tym renowacja, odtworzenie i montaż nowych drzwi)	Zakup/Renowacja i montaż drzwi zewnętrznych drewniano-szklanych w poziomie terenu, w tym renowacja drzwi Dz1, Dz2, odtworzenie drzwi historycznych wg projektu Dz3/Dz-05 oraz Dz3, montaż nowych drzwi stalowych DZ-03 oraz drewniano -szklanych DZ-01, DZ-02, DZ-04, DP- 01 dwuskrzydłowych z otwieraną wydawką na postawie wzoru Dzs2 wraz z wymianą zamków, wyposażeniem w siłowniki systemu oddymiania, kontrolę dostępu, samozamykacze	9 sztuk	parter i piwnica
7.	Renowacja schodów i balustrad drewnianych wraz z wykonaniem pochwyty przysięnnego na kondygnacji piwnicy i parteru	Renowacja schodów drewnianych na klatce 01,02 oraz 03 poprzedzona badaniami stenograficznymi. Renowacja zdobionych elementów policzków i belki spocznikowej, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie uszkodzeń, wymiana spruchniałych desek spocznikowych ponowne malowanie farbami i lakierami niepalnymi Podwyższenie do wysokości normowej 110 cm, dodanie dodatkowego pochwyty lub uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Demontaż starych okładzin stopni, podstopnic i spoczników. Oczyszczenie, naprawa, uzupełnienie braków i malowanie farbami i lakierami niepalnymi wg. wytycznych konserwatorskich. Wykonanie pochwyty przysięnnego na wzór istniejącego pochwyty balustrady. Usunięcie stropu pomiędzy 2 a 3 piętrem, zakup i montaż schodów stalowych zabezpieczonych pożarowo.	85,95 m ²	parter i piwnica
8.	Renowacja schodów i balustrad drewnianych wraz z wykonaniem pochwyty przysięnnego na kondygnacji piwnicy i parteru	Renowacja balustrad drewnianych na klatce schodowej 01 oraz 02 poprzedzona badaniami stenograficznymi odtworzenie balustrad na szczycie klatki schodowej 03. Demontaż z inwentaryzacją i oznaczeniem elementów. Oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie uszkodzeń, ponowne malowanie farbami i lakierami niepalnymi uzupełnienie brakujących tralek wykonanych na podstawie oryginału, montaż i stabilizacja połączeń z konstrukcją schodów. Podwyższenie do wysokości normowej 110 cm, dodanie dodatkowego pochwyty lub uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.	–	parter i piwnica
9.	Wykonanie nowych powierzchni lastryko wraz z renowacją intarsji na kondygnacji piwnicy i parteru	Renowacja schodów na klatce schodowej 03, 02 z lastryko z uzupełnieniem uszkodzeń strukturalnych schodów i spoczników, wykonaniem nowej warstwy lastryko z dobranym rozmiarem i kolorem kruszywa oraz z uzupełnieniem uszkodzeń nawierzchniowych bądź wymianą warstwy wykończeniowej, powierzchnia szlifowana na moko. Uzupełnienie brakujących dwóch stopni na kondygnacji piwnicy w obrębie klatek schodowych 01,02,03. wykonanie powierzchni lastryko od wejścia na kondygnację piwnicy w obrębie klatki schodowej 01. Renowacja i uzupełnienie intarsjowanych spoczników przy wejściach na parterze z napisem SALVE na podstawie zachowanego wzorca oraz opaską z kwadratowych kamiennych intarsji. Renowacja nieobudowanych schodów z poziomu ulicy na parter. Wykończenie nisz pod podnośnikiem dla niepełnosprawnych lastryko. W przypadku niedokończenia wyższych pięter ze środków własnych wykonac odgrodzenie zapewniające funkcjonowanie systemu oddymiania.	58,06 m ²	parter i piwnica
10.	Renowacja stalowych balustrad z drewnianym pochwytem wraz z wykonaniem pochwyty przysięnnego na kondygnacji piwnicy i parteru	Renowacja stalowych balustrad z drewnianym pochwytem na klatce schodowej 02,03 oraz z poziomu ulicy na parter przy schodach nie obudowanych poprzedzona badaniami stenograficznymi. Zinwentaryzowana i ponumerowana balustrada do odcięcia, piaskowania, naprawy i uzupełnienia oraz podwyższenia do wysokości normowej 110 cm poprzez dospawanie przedłużających elementów pionowych słupków bezpośrednio pod pochwytem oraz przy posadzce. Przy ścianach wykonać pochwyty stalowe z drewnianym pochwytem na wzór balustrady. Stalowa balustrada przy nieobudowanych schodach do podwyższenia poprzez dodanie dodatkowego elementu poziomego lub dospawanie przedłużających elementów pionowych słupków, pochwyty przysięnnego do przewieszenia na wysokość 110 cm, piaskowania i malowania. Balustradę przedłużyć na podstawie wzorca o ok 160 cm uzupełniając brak balustrady przy podnośniku dla osób niepełnosprawnych. W przypadku niedokończenia wyższych pięter ze środków własnych wykonac odgrodzenie zapewniające funkcjonowanie systemu oddymiania.	–	parter i piwnica
11.	Wykonanie części instalacji oddymiania klatek schodowych obejmujących piwnicę i parter	Zakup i wykonanie pełnego systemu oddymiania klatek schodowych 01,02,03 z napowietrzaniem przez drzwi, montażem i okablowaniem siłowników oraz oddymianiem przez okna z zakupem, montażem, wyposażeniem w siłowniki i okablowaniem Zakup i montaż czujek, central, podpięcie i uruchomienie SAP.Podpięcie do systemu SAP przewodami typu YnTKSYeKW1x2x1,0 (lub równoważne) oraz zasilanie sygnalizatorów akustyczny - optycznych przewodem typu HDGS PH90 2x1,5 (lub równoważne).	–	parter i piwnica
12.	Wykonanie ścian w technologii suchej zabudowy	Wykonanie ścian działowych w technologii suchej zabudowy GK, w pomieszczeniach mokrych GKBI	97,32 m ²	parter i piwnica
13.	Zabezpieczenie przejść instalacyjnych	Zabezpieczenie przejść instalacyjnych do odporności przegrody niestanowiące obudowy klatek schodowych poprzez zastosowanie uszczelniaczy, obręczy bądź kłap pożarowych	–	piwnica i parter
14.	Tynkowanie	Tynkowanie	992,74 m ²	parter i piwnica
15.	Gipsowanie	Gipsowanie i szpachlowanie	2460,31 m ²	parter i piwnica
16.	Malowanie	Malowanie	2576,21 m ²	piwnica
17.	Wykończenie ścian płytkami i wykładzinami wraz z odbojnikami	Zakup i montaż wykładzin winylowych ściennych o wysokości 1 m, układanej od wywniętego cokołu wykładziny winylowej podłogowej we wszystkich pomieszczeniach komunikacji ogólnej. Typ wykładziny wg. ustaleń z Miejskim Konserwatorem Zabytków	278,5 m2	parter i piwnica
18.	Wykończenie ścian płytkami i wykładzinami wraz z odbojnikami	Zakup i montaż listew odbojowych tworzywowych na rdzeniu aluminiowym na styku z cokołem oraz na szczycie wykładziny winylowej na ścianie.Typ wykładziny wg. ustaleń z Miejskim Konserwatorem Zabytków	557 m	parter i piwnica



19.	Wykończenie podłóg płytkami i wykładzinami	Zakup i montaż płytek gresowych na posadzkach. Wymiary płytek 60x60 cm, R10, w przypadku pomieszczeń dopuszczających kontakt z gołą stopą R11. Typ płytek wg. ustaleń z Miejskim Konserwatorem Zabytków	552,2 m ²	parter i piwnica
20.	Wykończenie ścian płytkami i wykładzinami wraz z obojnicami	Zakup i położenie płytek ceramicznych na ścianach pomieszczeń sanitarnych i technologii kuchni wg. uzgodnień z Miejskim Konserwatorem zabytków	590,89 m ²	parter i piwnica
21.	Wykończenie podłóg płytkami i wykładzinami	Zakup i położenie odtworzeniowych płytek oktagonalnych z kolorowym zwornikiem wg. ustaleń z Miejskim Konserwatorem zabytków, naprawa i wymiana pojedynczych zniszczonych płytek oryginalnych	145,17 m ²	parter i piwnica
22.	Wykończenie podłóg płytkami i wykładzinami	Zakup i montaż podłóg winylowych wraz z wykonaniem wylewek samopoziomujących oraz wyprowadzeniem ramp niwelujących różnice wysokości wykończeń posadzki	385 m ²	parter i piwnica
23.	Wykończenie podłóg płytkami i wykładzinami	Zakup i wykończenie podłóg parkietem drewnianym dębowym uniepalnionym, lakierowanym 3 razy układanym w jodełkę	210,4 m ²	parter i piwnica
24.	Montaż sufitów	Zakup i montaż sufitów systemowych GK lub OWA	1014,49 m ²	parter i piwnica
25.	Montaż sufitów	Zakup i montaż sufitów z siatki cięto-ciągniętej malowanej proszkowo na kolor RAL na stelażu OWA o module 120x60 cm malowanym na kolor RAL wg ustaleń z Miejskim Konserwatorem Zabytków	402,3 m ²	parter i piwnica
26.	Montaż drzwi wewnętrznych	Zakup, montaż i obróbka drzwi płycinowych, pełnych, płaskich, wypełnionych płytą wiórową otworowaną, w ościeżnicy stalowej kątownej wyposażonych w kontrolę dostępu, obojnik ze stali nierdzewnej, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, samozamykacze, stanowiących wydzielenie pożarowe klatek schodowych 01, 02, 03 od sąsiadujących pomieszczeń wg. części rysunkowej	51 sztuk	parter i piwnica
Instalacje elektryczne				
27.	Budowa tras kablowych	Zakup materiałów i budowa tras kablowych	—	parter i piwnica
28.	Wykonanie przewodów	Zakup materiałów i rozproszanie przewodów elektrycznych	—	parter i piwnica
29.	Montaż rozdzielni	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznych	—	parter i piwnica
30.	Biały montaż elementów instalacyjnych i oświetlenia	Zakup i montaż elementów instalacyjnych oraz oświetlenia	—	parter i piwnica
Instalacje teletechniczne				
31.	Budowa tras kablowych	Zakup i budowa tras kablowych teletechnicznych	—	parter i piwnica
32.	Montaż rozdzielni i central	Montaż rozdzielni i central teletechnicznych	—	parter i piwnica
33.	Układanie przewodów	Zakup i rozproszanie przewodów teletechnicznych	—	parter i piwnica
34.	Wykonanie instalacji SAP	Zakup montaż i uruchomienie instalacji SAP. Zakres finansowania na kondygnacji parter i piwnica.	—	parter i piwnica
35.	Wykonanie instalacji monitoringu	Zakup i montaż instalacji monitoringu.	—	parter i piwnica
36.	Wykonanie instalacji sieci internetowej	Wykonanie instalacji sieci internetowej	—	parter i piwnica
37.	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych	—	parter i piwnica
38.	Wykonanie instalacji kontroli dostępu	Zakup i montaż instalacji kontroli dostępu wraz z czytnikami	—	parter i piwnica
39.	Wykonanie instalacji wideodomofonowej	Zakup i montaż elementów instalacji wideodomofonowej oraz systemu przyzywowego	—	parter i piwnica
40.	Montaż osprzętu instalacyjnego	Zakup i montaż osprzętu instalacyjnego z zakresu teletechniki	—	parter i piwnica
Instalacje sanitarne				
41.	Wykonanie instalacji sanitarnej	Zakup i wykonanie instalacji sanitarnych wraz z dostosowaniem do istniejących systemów	—	parter i piwnica
42.	Wykonanie instalacji hydrantowej	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z dostosowaniem do istniejącego systemu - zakup i montaż szafek hydrantowych z miejscem na gaśnicę wraz z zaworami i gaśnicami	—	parter i piwnica
43.	Wykonanie instalacji wodnej	Zakup i wykonanie instalacji wodnej	—	parter i piwnica
44.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	Zakup i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	—	parter i piwnica
45.	Wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej	Zakup i wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej wraz z podpięciem do istniejącego systemu wentylacji obsługującego cały budynek wraz z zakupem i montażem urządzeń dozbudowywujących system obsługujący piwnicę, montażem anemostatów i wystrojeniem. Zakres finansowania obejmujący parter i piwnicę	—	parter i piwnica
46.	Biały montaż	Zakup urządzeń sanitarnych i biały montaż	—	parter i piwnica
Zakup (w tym dostawa i montaż) środków trwałych, trwale związanych z substancją budynku				
47.	Kuchnia i chłodnia/mroźnia	Zakup i montaż technologii kuchni powiązanej z instalacjami, przyłączami i strukturą budynku, stanowiącej jedną całość funkcjonalną. Szczegółowy wykaz w tabeli poniżej.	—	piwnica
48.	Zabudowa stolarska i HPL, umywalki, baterie, zlew, kabiny prysznicowe itp.	Zakup i montaż wyposażenia przytwierdzonego do ścian, sufitów i podłóg w sposób wymagający naruszenia ich struktury. Szczegółowy wykaz w tabeli poniżej.	—	parter i piwnica
49.	Grota solna	Zakup materiałów oraz wykonanie groty solnej ze ścianami z kruchów solnych na podkonstrukcji trwale związanej z budynkiem, łącznie solankową, oświetleniem i pozostałymi elementami systemu. Szczegółowy wykaz w tabeli poniżej.	—	piwnica

Zakup (w tym dostawa i montaż) środków trwałych, trwale związanych z substancją budynku:

Lp.	Nazwa urządzenia, sprzętu	Ilość (sztuki)	Parametry techniczne
POZIOM -1			
JADŁODAJNIA			
SALA KONSUMPCYJNA 01 -1.06			
1	zabudowa meblowa (zestaw)	1	płyta meblowa, blat ze speku kwarcowego lub corianu, 5,05 mb, 3,2 m ²
6	zlew dwukomorowy podwieszany	1	50x50x20 cm, stal nierdzewna
7	bateria	1	35x23x5 cm, stal nierdzewna
KUCHNIA -1.31			
20	umywalka	1	40x40x25 cm
21	bateria sztorcowa	1	wylewka



22	zlew	1	1 komorowy z szafką, 140x60x85 cm
23	bateria sztorcowa	2	wylewka
29	basen z osłoną czołową	1	70x40x85 cm
30	bateria prysznicowa	1	ze spryskiwaczem i wylewką
31	regał ociekowy na naczynia kuchenne	1	70x50x180 cm
32	kocioł gazowy	3	300l, 120x130x90 cm
33	okap przyścienny	1	z oświetleniem, 400x1500x40 cm
34	piec konwekcyjno-parowy	1	90,7x81,1x105 cm
35	podstawa pod piec	1	90,7x81,1 cm
36	zmiękcacz wody	1	automatyczny
38	kuchnia gazowa z szafką	1	80x70x90 cm
39	patelnia przechylna elektryczna	1	80x73x85 cm
40	okap przyścienny	1	320x100 cm
41	zlew z baterią (zestaw)	1	130x60x85 cm, zlew 1-komorowy z szafką
42	bateria sztorcowa	1	wylewka
OBIERALNIA -1.29			
48	blat ze zlewem	2	140x70x87 cm, stal nierdzewna
56	bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką	2	30x22,5x5 cm, stal nierdzewna
PRZYGOTOWALNIA -1.32			
57	umywalka	1	40x40x25 cm
58	bateria	1	sztorcowa, wylewka
59	zlew	1	1-komorowy, bez półki, 120x60x85 cm
60	bateria	1	sztorcowa, wylewka
64	zlew	1	2-komorowy bez półki, 190x60x85 cm
65	bateria	1	sztorcowa, wylewka
CHŁODNIA/MROŻNIA -1.34			
71	komora chłodnicza	1	240x180x210 cm
73	komora mroźnicza	1	240x180x210 cm
79	zlew	1	80x60x85 cm, 1-komorowy z szafką
ZMYWALNIA 01 -1.37			
83	myjka ciśnieniowa	1	150bar, montaż ścienny
84	umywalka	1	40x40x25 cm
85	bateria sztorcowa	1	wylewka
87	bateria prysznicowa	1	ze spryskiwaczem i wylewką
ZMYWALNIA 02 -1.12			
98	umywalka	1	40x40x25 cm
99	bateria sztorcowa	1	wylewka
101	bateria prysznicowa	1	ze spryskiwaczem i wylewką
UMYWALNIA -1.04			
113	zabudowa meblowa wnękowa (zestaw)	1	105x60x250 cm, płyta meblowa laminowana HPL
ŁAZIENKA DLA PERSONELU -1.36			
127	kabina hpl	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, drzwi z zamkiem wc i gałką, 1,35 mb
ŁAŹNIE			
NATRYSKI DLA MĘŻCZYZN -1.48			



133	kabiny prysznicowe z przebieralniami, drzwiami oraz ławkami (zestaw)	5	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna h=15 cm, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, 5 par drzwi z zamkiem wc i gałką, 5 ławek 30x94x45 cm - 16,15 mb
NATRYSKI DLA KOBIET -1.46			
136	kabiny i ławki HPL (zestaw)	3	8,67 mb + ławka 103x30x45, 94x30x45, 78x30x45
139	kabina hpl	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, drzwi z zamkiem wc i gałką, 2,4 mb
UMYWALNIA DLA MĘŻCZYZN -1.48			
144	kabina wc z drzwiami	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, drzwi z zamkiem wc i gałką, 2,4 mb
UMYWALNIA DLA KOBIET -1.45			
149	kabina hpl	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, drzwi z zamkiem wc i gałką, 2,4 mb
PUNKT WYDAWANIA ODDZIEŻY -1.44			
158	przebieralnia HPL	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna h 15 cm, okucia stal nierdzewna, drzwi z zamkiem wc i gałką, 3,34 mb
POZOSTAŁE POMIESZCZENIA			
GROTA SOLNA -1.43			
168	grota solna (zestaw)	1	kubatura 72 m ³ , kruchy solne
170	tężnie solankowe (zestaw)	1	300x80x180 cm pompa obiegowa, zbiornik szczelny ze stali nierdzewnej, drewno, tarnina
POMIESZCZENIE DLA WOLONTARIUSZY -1.20a			
192	zabudowa meblowa z szafkami wiszącymi (zestaw)	1	2,4 mb, 1,45 m ² , płyta meblowa, laminat hpl
193	zlew dwukomorowy podwieszany	1	50x50x20 cm, stal nierdzewna
198	bateria	1	35x23x5 cm, stal nierdzewna
ŁAZIENKA DLA WOLONTARIUSZY -1.20b			
201	kabina hpl	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, drzwi z zamkiem wc i gałką, 2,3 mb
ŁAZIENKA DLA KOBIET -1.22			
208	kabina HPL	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, drzwi z zamkiem wc i gałką, 1,2 mb
ŁAZIENKA DLA MĘŻCZYZN -1.21			
214	kabina hpl	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, drzwi z zamkiem wc i gałką, 2,8 mb
ŁAZIENKA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI -1.09			
221	uchwyt dla niepełnosprawnych	1	70x12x22 cm, stal nierdzewna



222	uchwyt dla niepełnosprawnych z uchwytem na papier	1	70x12x22 cm, stal nierdzewna
225	zabudowa meblowa wnękowa (zestaw)	1	110x106x250 cm, płyta meblowa laminowana hpl
POMIESZCZENIE POMOCNICZE 02 -1.16			
228	zlew porządkowy	1	50x50x40 cm
229	bateria	1	sztorcowa, wyciągana wylewka
KOMUNIKACJA -1.33			
230	bateria sztorcowa	1	wyciągana wylewka
231	umywalka	1	40x40x25 cm
232	bateria sztorcowa	1	wylewka
POZIOM 0			
POMIESZCZENIE DO KARMIENTA 0.03			
261	zabudowa meblowa	1	1,8 mb, 1,08 m ² , płyta meblowa
262	zlew dwukomorowy podwieszany	1	50x50x20 cm, stal nierdzewna
266	bateria	1	35x23x5 cm, stal nierdzewna
KOMFORTKA 0.05			
284	uchwyt dla niepełnosprawnych	3	70x12x22 cm, stal nierdzewna
285	uchwyt dla niepełnosprawnych z uchwytem na papier	1	70x12x22 cm, stal nierdzewna
RECEPCJA 0.12			
342	łada recepcyjna	1	180x30x105 +180x80x75, płyta meblowa, spiek kwarcowy lub corian
WC DLA MĘŻCZYZN 0.13			
351	kabina hpl	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, drzwi z zamkiem wc i gałką,3,05 mb
WC DLA KOBIET 0.14			
357	kabina hpl	1	standard wysokości h=202 cm, nogi stal nierdzewna, okucia stal nierdzewna, materiał hpl, drzwi z zamkiem wc i gałką,1,05 mb
ŚWIETLICA 0.15			
364	zabudowa meblowa (zestaw)	1	300x60x86 +180x120x86, płyta meblowa
368	zlew dwukomorowy nakładany	1	50x50x20 cm, stal nierdzewna
369	bateria	1	35x23x5 cm, stal nierdzewna
POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.18			
373	zabudowa meblowa z szafkami wiszącymi (zestaw)	1	240x60x266cm, płyta meblowa
374	zlew dwukomorowy nakładany	1	50x50x20 cm, stal nierdzewna
375	bateria	1	35x23x5 cm, stal nierdzewna
WC SOCJALNE 0.22			



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

382	zabudowa meblowa wnękowa (zestaw)	1	103x250x32 cm, płyta meblowa, laminat hpl
-----	--------------------------------------	---	---