

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA FRONTOWA.			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	17.59*10.67	m ²	187.685	
				RAZEM	187.685
2	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	poz.1	m ²	187.685	
				RAZEM	187.685
2'	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	<okna>1.00*1.70*7+1.00*1.84*7+2.27*1.93+0.98*1.84+2.19*2.01+0.98*1.84	m ²	37.169	
		<drzwi>0.97*2.24+1.37*2.41+0.97*2.49	m ²	7.890	
				RAZEM	45.059
3	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1506-01	poz.1	m ²	187.685	
				RAZEM	187.685
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników zewn.	m		
d.1	0354-12	1.00*7+1.00*7+0.98+0.98	m	15.960	
				RAZEM	15.960
5	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	<parter>17.59*2.68	m ²	47.141	
		-(2.27*1.93+0.98*1.84+2.19*2.01+0.98*1.84+0.97*2.44+0.97*2.49)	m ²	-17.172	
		-(0.25*0.53*6+0.25*2.68*6+0.11*1.84*4+0.11*0.98*2)	m ²	-5.840	
		<I i II piętro>17.59*7.99*0.20	m ²	28.109	
		17.59*0.56	m ²	9.850	
				RAZEM	62.088
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01	28.00	m	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	0324-02	poz.6	m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-01	poz.7*0.10	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i mycie	m ²		
d.1	2611-01	poz.5	m ²	62.088	
				RAZEM	62.088
10	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0902-03	(1.00*1.70*7*2+1.00*1.84*7*2+2.27*1.93*2+0.98*1.84*2+2.19*2.01*2+0.98*1.84*2)*0.15	m ²	10.983	
		(0.97*2.24*2+1.37*2.41*2+0.97*2.49*2)*0.15	m ²	2.639	
				RAZEM	13.622
11	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (gruboziarniste)	m ²		
d.1	0902-01	<I i II piętro>17.59*7.99*0.20	m ²	28.109	
	analogia	17.59*0.56	m ²	9.850	
				RAZEM	37.959
12	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie	m ²		
d.1	2611-03	poz.10+poz.11+poz.14	m ²	75.710	
				RAZEM	75.710
13	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0733-04	poz.10+poz.11+poz.14	m ²	75.710	
				RAZEM	75.710
14	KNR 0-26	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0642-01	<parter>17.59*2.68	m ²	47.141	
		-(2.27*1.93+0.98*1.84+2.19*2.01+0.98*1.84+0.97*2.44+0.97*2.49)	m ²	-17.172	
		-(0.25*0.53*6+0.25*2.68*6+0.11*1.84*4+0.11*0.98*2)	m ²	-5.840	
				RAZEM	24.129
15	KNR 19-01	Profile ciągnięte szlachetne szlifowane o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m		
d.1	0824-04	<I piętro>(1.84*14+1.00*7+1.97*7+1.97*7)+17.59+17.59	m	95.520	
				RAZEM	95.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-02 0918-01	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym <I piętro>17.59*10-<okna>1.00*7*9 <II piętro>17.59*6-<okna>1.00*7*6	m m	 63.540	
				RAZEM	63.540
17 d.1	KNR 19-01 0824-04	Profile ciągnione szlachetne szlifowane o szer. w rozwinięciu do 25 cm <II piętro>1.90*16+1.00*7	m m	 37.400	
				RAZEM	37.400
18 d.1	KNR 19-01 0824-07	Profile ciągnione szlachetne szlifowane o szer. w rozwinięciu do 40 cm 17.59*3	m m	 52.770	
				RAZEM	52.770
19 d.1	KNR 19-01 0824-08	Profile ciągnione szlachetne szlifowane - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 2 poz.18	m m	 52.770	
				RAZEM	52.770
20 d.1	kalk. własna	Odtworzenie detali architektonicznych wraz z ich pomalowaniem 31.00	szt szt	 31.000	
				RAZEM	31.000
21 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.11+poz.14	m ² m ²	 62.088	
				RAZEM	62.088
22 d.1	KNR-W 2-02 1519-03 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową poz.21	m ² m ²	 62.088	
				RAZEM	62.088
23 d.1	NNRNKB 202 2141-01	(z.IV) Okładziny ścian i pilastrów z płyt o stosunku obwodu do pow.do 12 m/m2 z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - cokół (17.59-(3.49+3.28+1.37))*0.73	m ² m ²	 6.899	
				RAZEM	6.899
24 d.1	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan-cynk - parapety zewn. i obróbki 17.59*0.25*3+17.59*0.70*4+1.97*0.20*7 0.98*0.30*2+2.27*0.30+2.19*0.30	m ² m ² m ²	 65.203 1.926	
				RAZEM	67.129
25 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,2',3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24)			
26 d.1	kalk. własna	Wykonanie zabezpieczeń na czas wykonywania prac przy wejściach 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
27 d.1	wycena indywidualna	wywóz gruzu na składowisko komunalne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		ELEWACJA TYLNA.			
28 d.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (10.63+4.77)*10.23	m ² m ²	 157.542	
				RAZEM	157.542
29 d.2	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.28	m ² m ²	 157.542	
				RAZEM	157.542
29' d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1.20*2.49+1.00*1.80*6+0.80*1.25*3 1.37*2.70	m ² m ² m ²	 16.788 3.699	
				RAZEM	20.487
30 d.2	KNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m poz.28	m ² m ²	 157.542	
				RAZEM	157.542
31 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników zewn. 1.30+1.10*6+0.90*3	m m	 10.600	
				RAZEM	10.600
32 d.2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach poz.28-poz.29'	m ² m ²	 137.055	
				RAZEM	137.055
33 d.2	KNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm na ościeżach 1.20+2.49*2+1.00+1.80*6*2+0.80+1.25*3*2 1.37+2.70*2	m m m	 37.080 6.770	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14.00	m m	RAZEM 14.000	43.850 14.000
35	KNR 4-01 d.2 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' poz.34	m m	RAZEM 14.000	14.000 14.000
36	KNR 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.35*0.10	m ² m ²	RAZEM 1.400	1.400 1.400
37	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.32+poz.33*0.15	m ² m ²	RAZEM 143.633	143.633 143.633
38	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.28-poz.29'	m ² m ²	RAZEM 137.055	137.055 137.055
39	KNR AT-32 d.2 0501-05	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie poz.28-poz.29'	m ² m ²	RAZEM 137.055	137.055 137.055
40	KNR 0-23 d.2 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 10.63+4.77	m m	RAZEM 15.400	15.400 15.400
41	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian poz.38	m ² m ²	RAZEM 137.055	137.055 137.055
42	KNR 0-23 d.2 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (1.20+2.49*2+1.00+1.80*6*2+0.80+1.25*3*2)*0.15 (1.37+2.70*2)*0.15	m ² m ² m ²	RAZEM 5.562 1.016	6.578 6.578 6.578
43	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.41	m ² m ²	RAZEM 137.055	137.055 137.055
44	KNR 0-23 d.2 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.42	m ² m ²	RAZEM 6.578	6.578 6.578
45	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.80*12+1.00*6+1.20+2.49*2+0.80*5+1.25*10	m m	RAZEM 50.280	50.280 50.280
46	KNR AT-31 d.2 0504-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.43	m ² m ²	RAZEM 137.055	137.055 137.055
47	KNR AT-31 d.2 0504-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach poz.44	m ² m ²	RAZEM 6.578	6.578 6.578
48	KNR AT-31 d.2 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.46	m ² m ²	RAZEM 137.055	137.055 137.055
49	KNR AT-31 d.2 0504-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ościeżach poz.47	m ² m ²	RAZEM 6.578	6.578 6.578
50	KNR 2-02 d.2 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan-cynk - parapety zewn. i obróbki 1.30+1.10*6+0.90*3	m ² m ²	RAZEM 10.600	10.600 10.600
51	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:29,29',30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)			
52	NNRNKB 202 d.2 2141-01	(z.IV) Okładziny ścian i pilastrów z płyt o stosunku obwodu do pow.do 12 m/m2 z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - cokół (10.63+4.77)*0.73	m ² m ²	RAZEM 11.242	11.242 11.242
53	kalk. własna d.2	Wykonanie zabezpieczeń na czas wykonywania prac przy wejściach 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	d.2 kalk. własna	Renowacja drzwi wejściowych	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	d.2 wycena indywidualna	wywóz gruzu na składowisko komunalne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ELEWACJA BOCZNA 1.			
56	KNR 2-02 d.3 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		(14.76+1.95+0.52)*10.62	m ²	182.983	
				RAZEM	182.983
57	KNNR 2 d.3 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.56	m ²	182.983	
				RAZEM	182.983
57'	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		1.00*1.80+0.80*1.02+0.80*1.25	m ²	3.616	
				RAZEM	3.616
58	KNNR 2 d.3 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		poz.56	m ²	182.983	
				RAZEM	182.983
59	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników zewn.	m		
		1.10+0.90+0.90	m	2.900	
				RAZEM	2.900
60	KNNR 3 d.3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		poz.56-poz.57'	m ²	179.367	
				RAZEM	179.367
61	KNNR 3 d.3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm na ościeżach	m		
		1.00+1.80*2+0.80+1.02*2+0.80+1.25*2	m	10.740	
				RAZEM	10.740
62	KNR 4-01 d.3 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		23.00	m	23.000	
				RAZEM	23.000
63	KNR 4-01 d.3 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		poz.62	m	23.000	
				RAZEM	23.000
64	KNR 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.63*0.10	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
65	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.56-poz.57'	m ²	179.367	
				RAZEM	179.367
66	KNR AT-32 d.3 0501-05	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.56-poz.57'	m ²	179.367	
				RAZEM	179.367
67	KNR 0-23 d.3 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		4.47+1.95+0.52	m	6.940	
				RAZEM	6.940
68	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		poz.65	m ²	179.367	
				RAZEM	179.367
69	KNR 0-23 d.3 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		poz.61*0.15	m ²	1.611	
				RAZEM	1.611
70	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.68	m ²	179.367	
				RAZEM	179.367
71	KNR 0-23 d.3 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.69	m ²	1.611	
				RAZEM	1.611

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.80*12+1.00*6+1.20+2.49*2+0.80*5+1.25*10	m m	 50.280	 50.280
				RAZEM	50.280
73 d.3	KNR AT-31 0504-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.70	m ² m ²	 179.367	 179.367
				RAZEM	179.367
74 d.3	KNR AT-31 0504-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach poz.71	m ² m ²	 1.611	 1.611
				RAZEM	1.611
75 d.3	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.73	m ² m ²	 179.367	 179.367
				RAZEM	179.367
76 d.3	KNR AT-31 0504-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ościeżach poz.74	m ² m ²	 1.611	 1.611
				RAZEM	1.611
77 d.3	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan-cynk - parapety zewn. i obróbki poz.59*0.15	m ² m ²	 0.435	 0.435
				RAZEM	0.435
78 d.3		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:57,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77)			
79 d.3	NNRNKB 202 2141-01	(z.IV) Okładziny ścian i pilastrów z płyt o stosunku obwodu do pow.do 12 m/m2 z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - cokół (4.47+1.95+0.52)*0.73	m ² m ²	 5.066	 5.066
				RAZEM	5.066
80 d.3	kalk. własna	Częściowa rozbiórka dachu 20,00m2 i ponowny montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
81 d.3	wycena indywidualna	wywóz gruzu na składowisko komunalne 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4		ELEWACJA BOCZNA 2.			
82 d.4	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 17.23*3.00	m ² m ²	 51.690	 51.690
				RAZEM	51.690
83 d.4	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 17.23*5.34	m ² m ²	 92.008	 92.008
				RAZEM	92.008
84 d.4	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.83	m ² m ²	 92.008	 92.008
				RAZEM	92.008
85 d.4	KNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m poz.83	m ² m ²	 92.008	 92.008
				RAZEM	92.008
86 d.4	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach poz.83	m ² m ²	 92.008	 92.008
				RAZEM	92.008
87 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.86+0*0.15	m ² m ²	 92.008	 92.008
				RAZEM	92.008
88 d.4	KNR AT-32 0501-05	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie poz.83-3.616	m ² m ²	 88.392	 88.392
				RAZEM	88.392
89 d.4	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 17.23	m m	 17.230	 17.230
				RAZEM	17.230
90 d.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 17.23*5.34	m ² m ²	 92.008	 92.008
				RAZEM	92.008
91 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.90	m ² m ²	 92.008	 92.008

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.4	KNR AT-31 0504-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.91	m ² m ²	RAZEM 92.008	92.008
93 d.4	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.92	m ² m ²	RAZEM 92.008	92.008
94 d.4	KNR 4-01 0502-01 analogia	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo - ułożenie rozebranej wcześniej dachówki, przyjęto 20% nowej dachówki poz.82	m ² m ²	RAZEM 51.690	92.008
				RAZEM	51.690
95 d.4		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:84,85,86,87,88,89,90,91,92,93)			
96 d.4	wycena indywidualna	wywóz gruzu na składowisko komunalne 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		DACH.			
97 d.5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (17.90+13.10+4.40+14.80)*0.60	m ² m ²	30.120	
				RAZEM	30.120
98 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (17.90+13.10+4.40+14.80)*0.60	m ² m ²	30.120	
				RAZEM	30.120
99 d.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni dachu 17.90*13.10+14.80*4.40	m ² m ²	299.610	
				RAZEM	299.610
100 d.5	kalk. własna	Wykonanie docieplenia dachu pianą zamkniętokomórkową gr. 12 cm 17.90*13.10+14.80*4.40	m ² m ²	299.610	
				RAZEM	299.610
101 d.5	kalk. własna	Wykonanie powłoki UV poz.100	m ² m ²	299.610	
				RAZEM	299.610