

**Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
Specyfikacja prac**

SPECYFIKACJA PRAC

na potrzeby firmy BAR "BRYZA" LUBNIEWICE ZDZISŁAWA HOFFA w ramach projektu pt.: „**Zwiększenie konkurencyjności i odporności na sytuacje kryzysowe firmy BAR "BRYZA" LUBNIEWICE ZDZISŁAWA HOFFA poprzez stworzenie nowego oddziału firmy w postaci kompleksu restauracyjno-nocelogowego ze strefą relaksu i wypoczynku oraz rozszerzenie i dywersyfikację zakresu oferowanych usług i prowadzonej działalności w obszarze HoReCa prowadzących do zdobycia lidera branży turystycznej w woj. lubuskim - Region 5.**”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytetu Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działania A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności, Numer wniosku: KPOD.01.03-IW.01-7325/24, zgodnie z Zapytaniem ofertowym na zadanie pn.: „**Przeprowadzenie adaptacyjnych prac remontowych konieczne do przeprowadzenia w obiekcie, z uwzględnieniem potrzeb i wymagań względem użytkowania przez osoby starsze i z niepełnosprawnościami, w tym przystosowanie toalety dla gości niepełnosprawnych**” w obrębie nowego obiektu restauracyjno-nocelogowego przy ul. Osadników Wojskowych 6 w Lubniewicach o powierzchni użytkowej ok. 300 m².

Numer	Rodzaj prac	Opis
1.	Gruntowanie	Gruntowanie ścian i sufitów preparatem głęboko penetrującym 620 m ²
2.	Szpachlowanie ścian	Szpachlowanie ścian wraz z zatopieniem siatki - 270 m ²
3.	Malowanie ścian i sufitów	Zabezpieczenie powierzchni niemalowanych, dwukrotne malowanie farbą lateksową/ceramiczną – cztery kolory 620 m ²
4.	Izolacja przeciwwilgociowa z folią	Czyszczenie powierzchni 102 m ² , Izolacja powierzchni 102 m ²
5.	Położenie glazury	Przygotowanie powierzchni przed ułożeniem glazury, położenie glazury do wysokości 270 cm z fugą elastyczną, 1 mm fugowanie, wykończenie narożnikami oraz silikonem.
6.	Wylanie masy samopoziomującej	Wyrównanie podłóg masą samopoziomującą 50 m ²
7.	Położenie terakoty	Skucie istniejącej posadzki wraz z utylizacją, Ułożenie terakoty z fugą 1 mm, fugowanie i czyszczenie powierzchni 300 m ²
8.	Tapetowanie	Przygotowanie ścian pod tapetę, położenie tapety ok 24m ²

9.	Przystosowanie toalety dla klientów z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Remont toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych wraz z przystosowaniem i wyposażeniem w odpowiednie przyrządy zgodne z normami i wytycznymi pow. Ok.6m ²
10.	Konserwacja i wymiana części instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji energii elektrycznej	Analiza stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji energii elektrycznej, a następnie konserwacja lub wymiana elementów instalacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

Uwagi:

Powyżej podane wymiary są orientacyjne. Zaleca się przybycie Wykonawcy na wizję lokalną przed złożeniem oferty, w celu obmierzenia poszczególnych robót.