

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45212411-0	GENERALNY REMONT 4 POKOI WRAZ Z ŁAZIENKAMI				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejników c.o.	kpl.	12,00		
2 d.1.1	KNR-W 4-02 0506-01 analogia	Demontaż rurociągów w instalacjach c.o.	m	18,00		
3 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	4,00		
4 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	4,00		
5 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna lub brodzik z kabiną	kpl.	4,00		
6 d.1.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	8,00		
7 d.1.1	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	8,00		
8 d.1.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	4,00		
9 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	8,00		
10 d.1.1	KNR 4-02 0109-02	Demontaż podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	4,00		
11 d.1.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	4,00		
12 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie posadzek drewnianych wraz z cokołami	m ²	64,07		
13 d.1.1	KNR-W 4-01 0807-04 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami	m ²	25,95		
14 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²	64,06		
15 d.1.1	KNR-W 4-01 0346-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego lub płyt g-k o grubości do 15 cm	m ²	14,48		
16 d.1.1	KNR-W 4-01 0333-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8,80		
17 d.1.1	KNR-W 4-01 0333-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8,80		
18 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	2,42		
19 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych (drzwi) o powierzchni do 2 m ²	szt.	12,00		
20 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku odpadów (gruz, deski, krawężniki)	m ³	4,14		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi	m ³	4,14		
22 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji odpadów	m ³	4,14		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.2		Roboty remontowe				
23 d.1.2	NNRNKB 202 0190a-02 analogia	Ścianki działowe o grubości 12 cm z bloczków z betonu komórkowego lub z płyt g-k	m ²	8,80		
24 d.1.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,20		
25 d.1.2	KNR 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	2,64		
26 d.1.2	KNR-W 4-01 0318-09	Wymiana nadproży - prefabrykowanych typu L o dł do 1,20m	kpl.	4,00		
27 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	22,00		
28 d.1.2	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu komórkowego	m	17,60		
29 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe wewęjsciowe - nakładane, regulowane - fabrycznie wykończone, np. DRE ENTER, 140-160 mm / akustyczne	m ²	8,04		
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Skrzydła drzwiowe wejściowe - płytowe pełne, akustyczne - fabrycznie wykończone, np. DRE ENTER, szer. 90 mm / akustyczne	m ²	7,20		
31 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne - nakładane, regulowane - fabrycznie wykończone, np. DRE TOP, 140-160 mm	m ²	8,04		
32 d.1.2	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - płytowe pełne, łazienkowe - fabrycznie wykończone, np. DRE ESTRA, szer. 90 mm	m ²	7,20		
33 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	203,10		
34 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów z poszpachlowaniem nierówności	m ²	90,02		
35 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany	m ²	203,10		
36 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome, sufity	m ²	90,02		
37 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	203,10		
38 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	90,02		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
39 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian - farby odporne na mycie lub szorowanie na mokro - np. farba Dulux	m ²	203,10		
40 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów - np. farba Dulux	m ²	90,02		
41 d.1.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych	m ²	86,42		
42 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany	m ²	86,42		
43 d.1.2	KNR 4-01 0704-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych - powlekanie siatki z włókna szklanego na ścianach zaprawą wyrównującą	m ²	86,42		
44 d.1.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	35,42		
45 d.1.2	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²	35,42		
46 d.1.2	NNRNKB 202 2802-06	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi np. Sidamo Ceramic 60x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	86,42		
47 d.1.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	31,14		
48 d.1.2	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²	31,14		
49 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową	m ²	31,14		
50 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	31,14		
51 d.1.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	16,53		
52 d.1.2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²	16,53		
53 d.1.2	NNRNKB 202 2806-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Gres Azteca o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	31,14		
54 d.1.2	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych Gres Azteca o wys. 12 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m	21,80		
55 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	58,81		
56 d.1.2	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Systemowe podkłady gr. 1,50 mm, pod panele winylowe - na sucho poziome, jedna warstwa	m ²	58,81		
57 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z montażem listew przypodłogowych - np. podłoga panelowa Classen Fernandez	m ²	58,81		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - pokoje	szt.	4,00		
59 d.1.2	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm - grzejnik łazienkowy, np. Meteor 50x111	szt.	4,00		
60 d.1.2	KNR-W 2-15 0405-04	Montaż rurociągu miedzianego o połączeniach lutowanych o śr. 15-20 mm	m	12,00		
61 d.1.2	KNR-W 2-15 0411-02	Montaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.	16,00		
62 d.1.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	8,00		
63 d.1.2	KNR-W 4-02 0224-03 analogia	Dostawa i montaż kompletu urządzeń sanitarnych w łazienkach - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (np. obudowa stelaża wc) i instalacyjnych oraz kosztem materiałów pomocniczych - 4 kpl: W skład 1 kompletu wlicza się: - stelaż WC, np. Shiro 2.0 Excellent - 1szt - przycisk WC, np. Aurro - 1szt - miska WC wraz z deską sedesową, np. Doto 48 Rimless - 1szt - kabina prysznicowa, np. Solino - 1szt - bateria prysznicowa, np. Pi czarny mat - 1szt - umywalka wraz z korkiem i syfonem, np. Elita 80 - 1szt - bateria umywalkowa, np. Pi czarny mat - 1szt - szafka podumywalkowa wraz ze stelażem, np. Elita 80 Indus - 1szt - lustro wiszące fi 80 w ramie, podświetlane - 1szt	kpl.	4,00		
64 d.1.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	4,00		
65 d.1.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	3,80		
66 d.1.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	8,00		
67 d.1.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	8,30		
68 d.1.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4,00		
69 d.1.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż pochwyty poziomego stałego dla osób niepełnosprawnych	szt.	12,00		
70 d.1.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż pochwyty poziomego ruchomego dla osób niepełnosprawnych	szt.	4,00		
71 d.1.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż pochwyty poziomego z ramieniem pionowym dla osób niepełnosprawnych	szt.	4,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
72 d.1.2	KNR-W 4-02 0224-03 analogia	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pokojach - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych oraz kosztem materiałów pomocniczych - 4 kpl: W skład 1 kompletu wlicza się: - klimatyzator (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna, np. VIVAX E Design PRO	kpl.	4,00		
73 d.1.2	KNR-W 4-02 0224-03 analogia	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego pokoi - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych oraz kosztem materiałów pomocniczych - 1 kpl: W skład 1 kompletu wlicza się: - łóżko 100x200 cm / Dąb Halifax - 5 szt - łóżko 180x200 cm / Dąb Halifax - 2 szt - szafka nocna / Dąb Halifax - 14 szt - aneks kuchenny l=130 cm / zabudowa dolna i górna + zlew i bateria zlewozmywakowa - 4 kpl	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty remontowe						
Razem dział: GENERALNY REMONT 4 POKOI WRAZ Z ŁAZIENKAMI						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: