
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Projekt pod nazwą :Wzrost konkurencyjności Pałacu Ślubów Domino prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez dywersyfikację usług związanych z utworzeniem bazy hotelowej wraz z zapleczem konferencyjnym

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Pałac Ślubów, Komorniki 18 , 13-200 Działdowo

ZAMAWIAJĄCY: Bar "Domino" Roman Samsel, ul. Leśna 15D, 13-200 Działdowo

ADRES : ul. Leśna 15D, 13-200 Działdowo

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SPRZĄDZAJĄCEJ KOSZTORYS:

inż. Adam Ciećwierz MAZ/0033/OWOK/06

24.07.2024

24.07.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dział I Prace remontowo adaptacyjne			
1.1		Ściany			
1 d.1.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		150,000	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
2 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		150,000	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
3 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		150,000	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-07+KNR-W2-021510-08	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		612,000	m2	612,000	
				RAZEM	612,000
5 d.1.1	TZKNBK XV 0860-01	Przygotowanie podłoża pod tapety gipsem i szlifowanie	m2		
		348,000	m2	348,000	
				RAZEM	348,000
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		408,000	m2	408,000	
				RAZEM	408,000
7 d.1.1	TZKNBK XV 0863-01	Klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów	m2		
		408,000	m2	408,000	
				RAZEM	408,000
1.2		Sufit			
8 d.1.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		69,000	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		69,000	m2	69,000	
				RAZEM	69,000
10 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		380,000	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
11 d.1.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		380,000	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
1.3		Posadzki			
12 d.1.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		380,000	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
13 d.1.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m2		
		380,000	m2	380,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	380,000
14 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		380,000	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
15 d.1.3	TZKNBK XI 0506-49	Ułożenie posadzki z płytek z wykładziny	m2		
		380,000	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
16 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		440,800	m	440,800	
				RAZEM	440,800
1.4		Prace elektryczne			
17 d.1.4	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		360,000	m	360,000	
				RAZEM	360,000
18 d.1.4	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5	m		
		360	m	360	
				RAZEM	360
19 d.1.4	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		18	szt.ż ył	18	
				RAZEM	18
20 d.1.4	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		36,000	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
21 d.1.4	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		36,000	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
22 d.1.4	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe	szt.		
		18	szt.	18	
				RAZEM	18
23 d.1.4	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		18	szt.	18	
				RAZEM	18
24 d.1.4	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		122,000	kpl.	122,000	
				RAZEM	122,000
25 d.1.4	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (główne lampy sufitowe)	kpl.		
		21,000	kpl.	21,000	
				RAZEM	21,000
26 d.1.4	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (Montaż kinkietów)	kpl.		
		29,000	kpl.	29,000	
				RAZEM	29,000
27 d.1.4	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (Montaż lamp w zabudowie GK)	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		54,000	kpl.	54,000	
				RAZEM	54,000
28 d.1.4	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (Montaż lamp nad biurkiem)	kpl.		
		18,000	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
2		Stolarka			
29 d.2	KNNR 3 0702-05	Wymiana istniejących drzwi wewnętrznych do łazienki wraz z ościeżnicą na nowe (90x200cm)-17 szt.	m2		
		0,90 * 2,00 * 17	m2	30,600	
				RAZEM	30,600
30 d.2	KNNR 3 0702-05	Wymiana istniejących drzwi wewnętrznych do łazienki wraz z ościeżnicą na nowe (100x200cm)-1 szt.	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2	KNNR 3 0702-05	Wymiana istniejących drzwi wewnętrznych do pokoju wraz z ościeżnicą oraz elektrozaczepem i kontrolą dostępu na nowe (90x200cm)-17 szt.	m2		
		0,90 * 2,00 * 17	m2	30,600	
				RAZEM	30,600
32 d.2	KNNR 3 0702-05	Wymiana istniejących drzwi wewnętrznych do pokoju wraz z ościeżnicą i elektrozaczepem i kontrolą dostępu na nowe (100x200cm)-1 szt.	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Dział I Prace remontowo adaptacyjne		2
2 Stolarka		4
Spis treści		5