

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe posadzki oraz wykucie otworu drzwiowego			
1.1	KNR-W 4-01 0353-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	KNR 4-04 0102-0200	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo- wapiennej 2.1*1*0.25	m ³		
			m ³	0.525	
				RAZEM	0.525
1.3	KNR 4-04 0504-0100	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
1.4	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km	m ³		
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Wykonanie otworu drzwiowego			
2.1	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla nadproży prefabrykowanych typu L	m ³		
		0.25*0.20*1.5*2	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
2.2	KNR-W 2-02 0132-0500	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.57*2*2	m	6.280	
				RAZEM	6.280
3		Roboty posadzkowe			
3.1	KNR-W 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z bet. zwykłego z kruszyw naturalnych, w bud. mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m ³		
		50*0.10	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3.2	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. do 5 m ²	m ²		
		Krotność = 2			
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3.3	KNR-W 2-02 0608-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa izolacji z płyt styropianowych na sucho Grubość izolacji 15 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3.4	NNRNKB 2- 02U 1125- 0100	Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² (Orgbud W-wa)	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3.5	NNRNKB 202 1124-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
		Krotność = -1			
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3.6	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3.7	NNRNKB 2- 02U 1134- 0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa)	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3.8	KNR-I 0-12 1118-1000	Posadzki z płytek o wymiarach 30x60 cm układanych na klej metodą zwykłą	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4		Roboty wewnętrzne			
4.1	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z kompletem klamek oraz zamków i kluczy - skrzydła i okno PCV 1*2.10*2	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
4.2	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z kompletem klamek oraz zamków i kluczy - skrzydła PCV przeszklone.	m ²		
		1.90*2.50	m ²	4.750	
				RAZEM	4.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.3	KNNR 2 1104-0100	Ościeżnice wykończone do drzwi zewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.4	KNNR 2 1104-0100	Ościeżnice wykończone do drzwi wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4.5	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4.6	KNR 2-02 2003-01	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 55-01	m ²		
		(1.3+2.2)*2.5	m ²	8.750	
				RAZEM	8.750
4.7	KNR-W 2-02 2011-0200	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych	m ²		
		(3.56+6.73+6+2.2+1.3+3.56+3.56)*2.1	m ²	56.511	
				RAZEM	56.511
4.8	KNR-I 0-12 0829-1000	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej metodą zwykłą	m ²		
		(1.3+1.3+1.76+1.76)*2.1	m ²	12.852	
				RAZEM	12.852
4.9	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa)	m ²		
		56.511	m ²	56.511	
				RAZEM	56.511
4.10	KNR-W 2-02 1510-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m ²		
		56.511+50	m ²	106.511	
				RAZEM	106.511
4.11	Kalkulacja własna	Wykonanie kanałów wentylacyjnych z przewodów FI 110, przewody układane w izolacji, wentylacja ponad dachem zakończona wywiewką systemową, otwory w suficie zakończone, kratką wentylacyjną	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
5		ROBOTY SANITARNE			
5.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.5	KNR 2-15 0223-02	Montaż natrysków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.6	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0303-01	Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 32-56 mm o poł. zgrzewanych na ścianach budynków	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5.8	KNR 2-15/ GEBERIT 0201-03	Baterie umywalkowe i prysznicowe z mieszaczem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.9	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.10	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5.11	KNR 2-15 0205-02	Montaż pochwytyków dla niepełnosprawnych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
6.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
6.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
6.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6.4	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6.5	KNNR 5 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000