

Książka przedmiarów/obmiarów

Dotyczy: Restauracja Nowa Maja w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 20

Temat: Dostosowanie pomieszczeń kuchni i baru w celu produkcji i ekspozycji nowych produktów.

1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0349-02-060 <i>Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</i>	4,20 m ³
2	KNR 4-01 0811-07-050 <i>Rozebranie posadzki z płytek</i>	87,96 m ²
3	KNR 4-01 0211-01-050 <i>Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach</i>	87,96 m ²
4	KNR 4-01 0106-04-060 <i>Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię</i>	7,72 m ³
1. 4,2+87,96*0,04		7,72
5	KNR 4-01 0108-13-060 <i>Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km</i>	4,20 m ³
6	KNR 4-01 0108-14-060 <i>Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobetonowych na odległość do 1 km</i>	4,20 m ³
7	KNR 4-01 0108-14-060 <i>Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobetonowych na odległość do 1 km</i>	3,52 m ³
1. 87,96*0,04		3,52
2. Przebudowa punktu barowego z wykonaniem punktu ekspozycji produktów		
8	KNR 4-01 0304-01-060 <i>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/</i>	5,00 m ³
9	KNR 4-01 0711-0201-050 <i>Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap. /wap. suchogasz/ na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłozę z cegły, pustak. ceram. gazo-I pianobet. jedno miejsce-2m²</i>	30,00 m ²
10	KNR 4 0112-010-040 <i>Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych</i>	20,00 m

11	KNNR 4 0119-01010-020 Dodatki w rurociągach z polipropylenu za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, rur o średnicy zewnętrznej 20 mm	12,00 szt
12	KNNR 4 0116-01030-020 Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpialnych.,baterii,mieszaczy itp.o połączeniushywnym o średn.zew.20 mm zgrzewanym	4,00 szt
13	KNNR 4 0137-020-020 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	2,00 szt
14	KNNR 4 0207-010-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	12,00 m
15	KNNR 4 0211-010-020 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	2,00 szt
16	KNNR 4 0229-05010-020 Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej na szafce	2,00 szt
17	KNR 4-01 0336-01-040 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	12,00 m
18	KNR 4-03 1012-02-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	12,00 m
19	KNR 4-03 0001-01-020 Demontaż puszek wtynkowych końcowych w instalacjach elektrycznych (zeszyt 1/92)	8,00 szt
20	KNR 4-03 0001-05-020 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych. Dodatek za odłączenie przewodów w puszcze krzyżowej (zeszyt 1/92)	8,00 szt
21	KNR 5-08 0209-0103-040 Przewody wtynkowe typu DYt-250 V mocowane w tynku do podłoża betonowego. Łączny przekrój żył do 7,5 mm ²	90,00 m
22	KNR 5-08 0301-01-020 Przygotowanie podłoża gazobetonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych	11,00 szt
23	KNR 5-08 0302-02-020 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm ² mocowane na gips-cement	11,00 szt
24	KNR 5-08 0309-08-020 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem,3-biegunowych,przykręcanych.Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm ²	6,00 szt

25	KNR 5-08 0401-04-020 <i>Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe</i>	5,00 szt
26	KNR 5-08 0502-06-090 <i>Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania</i>	5,00 kpl
27	KNR 5-08 0504-05-020 <i>Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych z podłączeniem</i>	5,00 szt
28	KNR 4-03 1202-01-108 <i>Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1</i>	2,00 pomiar
29	KNR 4-03 1001-06-040 <i>Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych</i>	60,00 m
30	KNR 4-03 1012-01-040 <i>Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm</i>	60,00 m
3. Roboty wykończeniowe		
31	KNR 2-02W 1105-0102-050 <i>Naprawa posadzki po skuwaniu pytek - warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa, uniwersalna, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko</i>	95,78 m2
32	KNR 2-02W 1105-0202-050 <i>Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa cementowa, uniwersalna, sucha mieszanka) - krotność 5,00</i>	95,78 m2
33	KNR 00-12 1118-01-050 <i>Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej</i>	95,78 m2
34	KNR 2-02W 1105-03-050 <i>Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające pod płytki</i>	95,78 m2
35	KNR 00-12 1118-09-050 <i>Posadzki z płytek imitujących lastryko w odcieniach szarości o wymiarach 60x60 cm układanych na klej metodą kombinowaną</i>	95,78 m2
36	KNR 00-12 1120-04-040 <i>Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej</i>	40,00 m
37	KNR 00-12 1120-06-040 <i>Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną</i>	40,00 m
38	KNR 00-12 0829-01-050 <i>Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej</i>	30,00 m2

39	KNR 00-12 0829-07-050 <i>Licowanie ścian płytkami ceramicznymi imitującymi „rybią łuskę” w kolorze czarny mat o wymiarach 27,5x28,5 cm - na klej metodą kombinowaną</i>	30,00 m ²
40	KNR 4-01 1204-08-050 <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</i>	215,78 m ²
1. 95,78+120		215,78
41	KNR 2-02 2009-02-050 <i>Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.</i>	120,00 m ²
42	KNR 2-02W 1105-03-050 <i>Grunt dyspersyjny pod powłoki malarskie</i>	215,78 m ²
43	KNR 4-01 1204-01-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze czarny mat starych tynków wewnętrznych sufitów.</i>	95,78 m ²
44	KNR 4-01 1204-02-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze kremowym starych tynków wewnętrznych ścian</i>	120,00 m ²
45	KNR 2-02 1021-11-050 <i>Zabudowa szafek w punkcie ekspozycji produktów</i>	8,60 m ²
46	TZKNBK 1916 0216-0021-040 <i>Montaż blatu - punkt ekspozycyjnych o przekroju do 0,03 m² (marmur)</i>	4,30 m