

przedmiar robót budowlanych

Nr	Opis robót	j.m.	ilość	Cena	Wartość
1 Hala produkcyjna Starkmaszyny					
1.2 Nadzór i obsługa inwestycji					
11	Utrzymanie zaplecza budowy	msc	6,00		
12	Wywóz nieczystości	kpl	1,00		
1.4 Roboty ziemne i podbudowy posadzkowe					
13	Wykopy fundamentowe	m3	236,74		
14	Zasyпки fundamentowe ziemią z wykopów	m3	1,00		
15	Korytowanie pod posadzkę	m2	450,00		
16	Korytowanie pod plac z kostki: 40 cm	m2	800,00		
5 Podbudowy piaskowe pod posadzkę ls=0,98: 20 cm					
17	Pospółka do nawierzchni drogowych	m3	450,00		
18	Zagęszczenie podbudowy piaskowej ubijakami	m3	450,00		
6 Podbudowa pod posadzkę z betonu C12: 10cm					
19	Beton C10/12	m3	450,00		
20	Ułożenie betonu podkładowego pod posadzkę	m2	450,00		
1.5 Roboty fundamentowe					
21	Prefabrykowane stopy fundamentowe C25/30 W8, zbrojone stalą AIII-N 90kg/m3	m3	36,38		
22	Prefabrykowane podwaliny gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojone stalą AIII-N 110kg/m3	m3	18,42		
23	Transport prefabrykatów	szt	5,00		
24	Montaż prefabrykowanych stóp fundamentowych	szt	18,00		
25	Montaż prefabrykowanych podwalin	szt	16,00		
1 Podkłady betonowe pod fundamenty z betonu C12: 10cm					
26	Beton C10/12	m3	10,05		
27	Ułożenie betonu podkładowego pod fundament	m3	10,05		
28	{}	{ }	10,05		
1.6 Konstrukcje					
29	Montaż konstrukcji stalowej	kg	19 542,00		
1 Prefabrykowana konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie farbami C2 110um RAL 9002					
30	Stal konstrukcyjna	kg	14 500,00		
31	Prefabrykacja konstrukcji stalowej	kg	14 500,00		
32	Śrutowanie konstrukcji	kg	14 500,00		
33	Malowanie antykorozyjne C2 gruntoemalią RAL 9002	kg	14 500,00		
2 Belki podsuwnicowe stalowe HEA 260 z torem jezdny					
34	Stal konstrukcyjna	kg	5 042,10		
35	Prefabrykacja konstrukcji stalowej belek suwnicowych	kg	5 042,10		
36	Śrutowanie konstrukcji	kg	5 042,10		
37	Malowanie antykorozyjne C2 gruntoemalią RAL 9002	kg	5 042,10		
1.7 Obudowa budynku					
1.7.1 Elewacje					

38	Obróbki blacharskie z blachy PU 0,5mm powlekanej jednostronnie RAL	m2	85,50
1 Obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR 120mm w układzie poziomym			
39	Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem PIR 120mm powłoka PU 25um z podstawowej palety, okładziny 0,5/0,4 z/w	}	570,00
40	Montaż płyt warstwowych z rdzeniem z pianki z montażem obróbek	m2	570,00
1.7.2 Dach			
41	Obróbki blacharskie z blachy PU 0,5mm powlekanej jednostronnie RAL	m2	74,40
1 Obudowa dachu płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki PIR 120/160mm			
42	Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki PIR 120/160	m2	496,00
43	Montaż płyt warstwowych dachowych z rdzeniem z pianki PIR z montażem obróbek	m2	496,00
3 Odwodnienie dachu grawitacyjne w systemie PM, stalowe			
44	Rynny systemowe PM	m	96,00
45	Rury spustowe stalowe fi 90	m	96,00
46	Montaż systemu odwodnienia dachu	m	96,00
1.8 Stolarka i ślusarka			
47	Świetlik dachowy kalenicowy 2,4m x 24m z montażem i obróbką	m2	57,60
48	Brama segmentowa SPU 42 400V So=600cm x Ho=450cm	szt	1,00
49	Drzwi stalowe płaszczowe ECO 0,9x2,0	szt	2,00
50	Drabina serwisowa koszowa H=600cm	szt	1,00
1.9 Posadzka			
1 Posadzka przemysłowa z betonu C25/30: 15cm zbrojona włóknem polimerowym 1,5 kg/m3			
51	Beton posadzkowy C25/30	m3	450,00
52	Włókno polimerowe zbrojeniowe rozproszone, 40 mm do betonu	kg	450,00
53	Wykonanie posadzki przemysłowej z zatarciem na gładko i nacięciem dylatacji	m2	450,00
1.10 Instalacje elektryczne			
54	Rozdzielnia główna i pomocnicza	kpl	1,00
55	Oświetlenie podstawowe IP45 i awaryjne	kpl	1,00
56	Instalacja uziemienia i odgromowa	kpl	1,00
57	Zasilenie bram i urządzeń z zestawami gniazdowymi (8 szt)	kpl	1,00
1.11 Instalacje sanitarne			
58	Wentylacja mechaniczna 4x2800 m3/h	kpl	4,00
Suma:			
Podatek VAT 23%			
Łącznie z VAT			