

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne.			
1 d.1	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 70,26	m ² m ²	 70,26	
				RAZEM	70,26
2 d.1	KNR 2-01 0125-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 70,26	m ² m ²	 70,26	
				RAZEM	70,26
3 d.1	KNR 2-01 0218-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 2.50 m3 na odkład w gruncie kat. III 40,75+9,7	m ³ m ³	 50,45	
				RAZEM	50,45
4 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 50,45	m ³ m ³	 50,45	
				RAZEM	50,45
5 d.1	KNR 2-01 0207-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 21,08+44,12	m ³ m ³	 65,20	
				RAZEM	65,20
6 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8 65,2	m ³ m ³	 65,20	
				RAZEM	65,20
2		Stan surowy.			
7 d.2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 2,57	m ³ m ³	 2,57	
				RAZEM	2,57
8 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm 0,032	t t	 0,03	
				RAZEM	0,03
9 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm 0,075	t t	 0,08	
				RAZEM	0,08
10 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 0,134	t t	 0,13	
				RAZEM	0,13
11 d.2	KNR 2-02 0252-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,8 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem 3,77	m ³ m ³	 3,77	
				RAZEM	3,77
12 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 1,67	m ³ m ³	 1,67	
				RAZEM	1,67
13 d.2	KNR-W 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach fundamentowych o szerokości do 30 cm 0,89	m ³ m ³	 0,89	
				RAZEM	0,89
14 d.2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej. 25,15	m ² m ²	 25,15	
				RAZEM	25,15
15 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne np. emulsją bitumiczną Pecimor F. 32,07	m ² m ²	 32,07	
				RAZEM	32,07
16 d.2	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających np. Pecimor 2K nakładanych na wyrównanym podłożu 32,07	m ² m ²	 32,07	
				RAZEM	32,07
17 d.2	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne z płyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm pionowe 15,56	m ² m ²	 15,56	
				RAZEM	15,56
18 d.2	KNR 2-02 0604-10	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej 15,56	m ² m ²	 15,56	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,56
19	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm 0,14	t t	0,14	
				RAZEM	0,14
20	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm 0,03	t t	0,03	
				RAZEM	0,03
21	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 0,49	t t	0,49	
				RAZEM	0,49
22	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej 0,01	t t	0,01	
				RAZEM	0,01
23	KNR 2-02 d.2 0211-01	Słupy żelbetowe z betonu wodoszczelnego w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane 0,29	m ³ m ³	0,29	
				RAZEM	0,29
24	KNR 2-02 d.2 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane 2,86+0,21	m ³ m ³	3,07	
				RAZEM	3,07
25	KNR DC-03 d.2 0102-01	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoża z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 10 mm 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
26	KNR 2-02 d.2 0262-02	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. 5,12	m ³ m ³	5,12	
				RAZEM	5,12
27	KNR 2-02 d.2 0262-03	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem 0,31	m ³ m ³	0,31	
				RAZEM	0,31
28	KNR 2-02 d.2 0262-04	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem 0,09	m ³ m ³	0,09	
				RAZEM	0,09
29	KNR-W 2-02 d.2 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 2,99	m ³ m ³	2,99	
				RAZEM	2,99
30	KNR-W 2-02 d.2 0212-11	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych 0,37	m ³ m ³	0,37	
				RAZEM	0,37
31	KNR 4-01 d.2 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,53+1,55	m m	4,08	
				RAZEM	4,08
32	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xHEA180. 2,53	m m	2,53	
				RAZEM	2,53
33	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xHEA140. 1,55	m m	1,55	
				RAZEM	1,55
34	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 4,08	m m	4,08	
				RAZEM	4,08
35	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową 4,08	m ² m ²	4,08	
				RAZEM	4,08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową 4,08	m ² m ²	 4,08	
				RAZEM	4,08
37	KNR 2-02 d.2 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 0,57	m ³ m ³	 0,57	
				RAZEM	0,57
38	NNRNKB d.2 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkładowej. 4,75	m ² m ²	 4,75	
				RAZEM	4,75
39	NNRNKB d.2 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej nawierzchniowej. 4,75	m ² m ²	 4,75	
				RAZEM	4,75
40	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm 0,02	t t	 0,02	
				RAZEM	0,02
41	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm 0,47	t t	 0,47	
				RAZEM	0,47
42	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 0,94	t t	 0,94	
				RAZEM	0,94
43	KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 1,19	m ³ m ³	 1,19	
				RAZEM	1,19
44	KNR 2-02 d.2 0255-01	Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton wodoszczelny. 8,15	m ² m ²	 8,15	
				RAZEM	8,15
45	KNR 2-02 d.2 0255-05	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton wodoszczelny. Krotność = 14 8,15	m ² m ²	 8,15	
				RAZEM	8,15
46	KNR 2-02 d.2 0255-01	Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem 51,22	m ² m ²	 51,22	
				RAZEM	51,22
47	KNR 2-02 d.2 0255-05	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem Krotność = 14 51,22	m ² m ²	 51,22	
				RAZEM	51,22
48	KNR 2-02 d.2 0256-02	Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m ² w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem 4,75	m ² m ²	 4,75	
				RAZEM	4,75
49	KNR 2-02 d.2 0256-04	Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem Krotność = 10 4,75	m ² m ²	 4,75	
				RAZEM	4,75
50	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne np. emulsją bitumiczną Pecimor F. 11,34	m ² m ²	 11,34	
				RAZEM	11,34
51	KNR AT-27 d.2 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających np. Pecimor 2K nakładanych na wyrównanym podłożu 11,34	m ² m ²	 11,34	
				RAZEM	11,34
52	Norma indywidualna	Montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym, udźwig 630 kg, 8 osób, wykończenie ze stali nierdzewnej, przystosowany w niezbędnym zakresie dla osób niepełnosprawnych np. Lift Rzeszów. 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm 0,04	t t	0,04	
				RAZEM	0,04
54	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm 0,14	t t	0,14	
				RAZEM	0,14
55	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm 1,43	t t	1,43	
				RAZEM	1,43
56	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 1,21	t t	1,21	
				RAZEM	1,21
57	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej 0,18	t t	0,18	
				RAZEM	0,18
58	KNR 2-02 d.2 0256-02	Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m ² w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem 190,12	m ² m ²	190,12	
				RAZEM	190,12
59	KNR 2-02 d.2 0256-04	Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem Krotność = 10 190,12	m ² m ²	190,12	
				RAZEM	190,12
60	KNR 2-02 d.2 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm 127,75+21,84	m ² m ²	149,59	
				RAZEM	149,59
61	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 94,92	m ² m ²	94,92	
				RAZEM	94,92
62	KNR 2-02 d.2 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 2,94	m ³ m ³	2,94	
				RAZEM	2,94
63	KNR 2-02 d.2 0408-05	Jętki, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 1,03	m ³ m ³	1,03	
				RAZEM	1,03
64	KNR 2-02 d.2 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 1,16	m ³ drew. m ³ drew.	1,16	
				RAZEM	1,16
65	KNR 2-02 d.2 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,43	m ³ drew. m ³ drew.	0,43	
				RAZEM	0,43
66	KNR 2-02 d.2 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,64	m ³ drew. m ³ drew.	0,64	
				RAZEM	0,64
67	KNR 4-01 d.2 0414-11	Deski koszarowe i okapowe - kalenicowa. 12,08	m m	12,08	
				RAZEM	12,08
68	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty 60x30mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 189,14	m ² m ²	189,14	
				RAZEM	189,14
69	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołacenie połaci dachowych - łaty 60x40mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 189,14	m ² m ²	189,14	
				RAZEM	189,14
70	KNR K-05 d.2 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach - wiatroizolacja. 189,14	m ² m ²	189,14	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	189,14
71	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą	m ²		
d.2	202 0537-04	powlekaną trapezową na łatach	m ²	189,14	
		189,14		RAZEM	189,14
72	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.2	202 0539-01		m	11,47	
		11,47		RAZEM	11,47
73	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-02		m ²	12,51	
		12,51		RAZEM	12,51
74	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stro- pach - analogia konstrukcja pod podbiciówkę.	m ²		
d.2	2007-02		m ²	32,34	
		32,34		RAZEM	32,34
75	KNR-W 2-02	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - ościeża - analogia płyty na podbiciówkę.	m ²		
d.2	2605-02		m ²	32,34	
		32,34		RAZEM	32,34
76	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
d.2	202 0539-04		m	24,20	
		24,2		RAZEM	24,20
77	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż ław kominiarskich	m		
d.2	202 0539-04		m	1,00	
		1		RAZEM	1,00
78	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej	m		
d.2	0508-04		m	24,20	
		24,2		RAZEM	24,20
79	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej	m		
d.2	0510-02		m	19,33	
		19,33		RAZEM	19,33
3		Stan wykończeniowy.			
80	KNR AT-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 6cm - transport materiałów wyciągiem- analogia ścianki HPL gr.6mm	m ²		
d.3	2051-01		m ²	4,80	
		4,8		RAZEM	4,80
81	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0801-02		m ²	566,47	
		566,47		RAZEM	566,47
82	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
d.3	202 2702-01		m ²	215,00	
		215		RAZEM	215,00
83	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie	m ²		
d.3	0637-04		m ²	90,31	
		90,31		RAZEM	90,31
84	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU- PERFLEX-1	m ²		
d.3	0641-01		m ²	90,31	
		90,31		RAZEM	90,31
85	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	0829-06		m ²	90,31	
		90,31		RAZEM	90,31
86	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3	1505-01		m ²	476,72	
		476,72		RAZEM	476,72
87	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek.	m ³		
d.3	1101-07		m ³	7,00	
		7		RAZEM	7,00
88	KNR 2-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi.	m ³		
d.3	0236-01		m ³	7,00	
		7		RAZEM	7,00
89	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu klasy C8/10.	m ³		
d.3	1101-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,66	m ³	4,66	
				RAZEM	4,66
90	NNRNKB d.3 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej podkładowej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 46,64	m ² m ²	 46,64	
				RAZEM	46,64
91	NNRNKB d.3 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej nawierzchniowej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 46,64	m ² m ²	 46,64	
				RAZEM	46,64
92	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 46,64	m ² m ²	 46,64	
				RAZEM	46,64
93	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 46,64+48,24	m ² m ²	 94,88	
				RAZEM	94,88
94	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko 94,88	m ² m ²	 94,88	
				RAZEM	94,88
95	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 6 94,88	m ² m ²	 94,88	
				RAZEM	94,88
96	KNR-W 2-02 d.3 1116-05	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opilkami stalowymi grubości 80 mm - analogia plastyfikator. 94,88	m ² m ²	 94,88	
				RAZEM	94,88
97	KNR-W 2-02 d.3 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 94,88	m ² m ²	 94,88	
				RAZEM	94,88
98	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - analogia paroizolacja pod posadzki z paneli na gruncie. 45,54	m ² m ²	 45,54	
				RAZEM	45,54
99	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 92,94	m ² m ²	 92,94	
				RAZEM	92,94
100	KNR 2-02 d.3 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 4,86	m ² m ²	 4,86	
				RAZEM	4,86
101	KNR 2-02 d.3 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 18,65	m m	 18,65	
				RAZEM	18,65
102	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 48,24	m ² m ²	 48,24	
				RAZEM	48,24
103	KNR 2-02 d.3 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho- płyta OSB. 128,66	m ² m ²	 128,66	
				RAZEM	128,66
104	KNR 2-02 d.3 1209-04	Balustrady okienne proste z pochwytom stalowym - analogia uchwyty dla niepełnosprawnych. 1,8	m m	 1,80	
				RAZEM	1,80
105	KNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 189,14	m ² m ²	 189,14	
				RAZEM	189,14
106	KNR 2-02 d.3 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr10cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 189,14	m ² m ²	 189,14	
				RAZEM	189,14
107	KNR K-05 d.3 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu - analogia folia dachowa paroprzepuszczalna. 189,14	m ² m ²	 189,14	
				RAZEM	189,14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - analogia ułożenie dylatacji pionowej. 5,61*0,1	m ²		
			m ²	0,56	
				RAZEM	0,56
109	KNR 0-23 d.3 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 0,56	m ²		
			m ²	0,56	
				RAZEM	0,56
110	KNR 0-23 d.3 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.20cm do ścian 152,49	m ²		
			m ²	152,49	
				RAZEM	152,49
111	KNR 0-23 d.3 2613-03	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gązobetonu 914,94	szt.		
			szt.	914,94	
				RAZEM	914,94
112	KNR 0-23 d.3 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 152,49	m ²		
			m ²	152,49	
				RAZEM	152,49
113	KNR 0-23 d.3 2613-07	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 15,94+7,29	m ²		
			m ²	23,23	
				RAZEM	23,23
114	KNR 0-23 d.3 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 13,36	m		
			m	13,36	
				RAZEM	13,36
115	KNR 0-23 d.3 2613-09	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - zamocowanie listwy cokołowej 36,18	m		
			m	36,18	
				RAZEM	36,18
116	KNR 0-33 d.3 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia 157,58+7,29	m ²		
			m ²	164,87	
				RAZEM	164,87
117	KNR 0-33 d.3 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie- kolor beż 157,58+7,29	m ²		
			m ²	164,87	
				RAZEM	164,87
118	NNRNKB d.3 202 2608-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) pod płytki klinkierowe. 10,85	m ²		
			m ²	10,85	
				RAZEM	10,85
119	KNR 2-02 d.3 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian 10,85	m ²		
			m ²	10,85	
				RAZEM	10,85
120	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - analogia parapety zewnętrzne. 7,29	m ²		
			m ²	7,29	
				RAZEM	7,29
121	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 344,77	m ²		
			m ²	344,77	
				RAZEM	344,77
4		Stolarka okienna i drzwiowa			
122	KNR 2-02 d.4 1203-02	Drzwi stalowe przeszklone o powierzchni ponad 2 m2 - ewakuacyjne. 2,78	m ²		
			m ²	2,78	
				RAZEM	2,78
123	KNR 2-02 d.4 1203-01	Drzwi stalowe przeszklone o powierzchni do 2 m2 - zewnętrzne. 2,0	m ²		
			m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
124	NNRNKB d.4 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych przeszklone EI 60. 2,5	m ²		
			m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
125	NNRNKB d.4 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 44,73	m ²		
			m ²	44,73	
				RAZEM	44,73

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126	NNRNKB d.4 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1,44	m ²	1,44	
				RAZEM	1,44
127	KNR 2-02 d.4 2103-02	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm	m		
		24,3	m	24,30	
				RAZEM	24,30
128	KNR 2-02 d.4 1209-04	Balustrady okienne proste z pochwytym stalowym	m		
		13,9	m	13,90	
				RAZEM	13,90
129	KNR-W 2-02 d.4 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 EI60	m ²		
		0,71	m ²	0,71	
				RAZEM	0,71
130	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		12,60	m ²	12,60	
				RAZEM	12,60
131	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną.	m ²		
		5,4	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
132	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe do skrzydeł '90'	m ²		
		8,28	m ²	8,28	
				RAZEM	8,28
5		Roboty remontowe.			
133	KNR 4-01 d.5 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		6,67+2,68	m ³	9,35	
				RAZEM	9,35
134	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		5,04+0,23+0,13	m ³	5,40	
				RAZEM	5,40
135	KNR-W 4-01 d.5 0346-06	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,56	m ²	1,56	
				RAZEM	1,56
136	KNR 2-02 d.5 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - analogia demontaż.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
137	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - analogia demontaż.	m ²		
		1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
138	NNRNKB d.5 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - analogia demontaż.	m ²		
		1,08*2,44	m ²	2,64	
				RAZEM	2,64
139	NNRNKB d.5 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - analogia demontaż.	m ²		
		0,54*1,45	m ²	0,78	
				RAZEM	0,78
140	NNRNKB d.5 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - analogia demontaż.	m ²		
		5*1,15*1,14	m ²	6,56	
				RAZEM	6,56
141	KNR 2-31 d.5 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		16,38	m ²	16,38	
				RAZEM	16,38
142	KNR 2-31 d.5 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		8,19	m	8,19	
				RAZEM	8,19
6		Roboty zewnętrzne			
143	KNR 2-31 d.6 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszkarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		8,19	m ²	8,19	
				RAZEM	8,19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144	KNR 2-31 d.6 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = -5 8,19	m ² m ²	 8,19	
				RAZEM	8,19
145	KNR 2-31 d.6 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 8,19	m ² m ²	 8,19	
				RAZEM	8,19
146	KNR 2-31 d.6 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 8,19	m ² m ²	 8,19	
				RAZEM	8,19
147	KNR 2-31 d.6 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 8,19	m ² m ²	 8,19	
				RAZEM	8,19
148	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8,19	m ² m ²	 8,19	
				RAZEM	8,19
149	KNR 2-31 d.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16,38	m m	 16,38	
				RAZEM	16,38
150	KNR 2-02 d.6 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 2,04m ² 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00