

INWESTOR	Renard Sp. z o.o., ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	<i>„Modernizacja pomieszczeń budynku hotelu "Vestina" w Wiśle przy ul. Malinka 35”</i>

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S1	STREFA ZMIANY OBUWIA	10,41

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności, kolor do biały Wysokość ścian: h= 2,43m Pow. wykończenia farbą = ok. 35,31 m ²
Wykończenie sufitu	malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności, kolor biały Pow. wykończenia farbą = 10,41 m ²
Podłoga	Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R10, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = 10,41 m ²

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- Lampa sufitowa 92cm 16W T8 barwa ciepła 3000K, IP20, kolor oprawy czarny (np. model STRAIGHT LED)

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S2	TOALETA	4,31

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	Płytki gresowe 120x60, jasna kolorystyka imitujący kamień Wysokość ścian: h= 2,43m Pow. wykończenia płytkami = ok. 17,35 m ²
Wykończenie sufitu	malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności, kolor biały Wysokość ścian: h= 2,43m Pow. wykończenia farbą = 4,31 m ²
Podłoga	Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R10A, jasna kolorystyka imitujący kamień
Prace montażowe/demontażowe	- wyburzenie istniejących ścian działowych pow. ok. 0,54 m³ - montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia: Drzwi wewnętrzne w okleinie z laminatu HPL (skrzydło drzwi) grubość min. 0,7mm- kolor dąb sonoma, ościeżnica w kolorze skrzydła. Odporność na ścieranie dla laminatu HPL. Szerokość w świetle przejścia 80/90 cm na wysokość w świetle przejścia 200cm (zgodnie z częścią rysunkową) - Właściwości drzwi: - wysoka odporność na uderzenia - wysoka odporność na temperaturę oraz wilgoć - wysoka odporność na działanie środków chemicznych - odporność na promieniowanie UV - trwałość kolorów - właściwości elektrostatyczne - montaż ściany GK pod pomieszczenie WC: - 2x1,25cm 2x płyta G-K np. Rigips hydro H2 (do pom. mokrych.) - 7,5cm konstrukcja z profili CW/UW75 np. ultrasil - 2x1,25cm 2x płyta G-K np. Rigips hydro H2 (do pom. mokrych.)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- lampa łazienkowa Kinkiet 60cm 12W barwa ciepła 3000K, chrom, IP44 (np. model CEZANNE LED BLACK M) - lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S)

ELEMENTY INSTALACYJNE				
Nr.	Element	Wymiary w cm D/S/W	ILOŚĆ	UWAGI
1	Automatyczny dozownik do mydła w płynie / żelu dezynfekcyjnego 0,7L / stal połysk		1 szt.	
2	Miska ustępowa z deską, Wisząca miska WC lejowa np. Geberit iCon, ukryte mocowania, z deską sedesową, kolor biały, ceramiczna	35.5x33x53	1 szt.	
3	Umywalka nablutowa, np. Roca Mała umywalka nablutowa okrągła: np. REF: A327B15620 lub REF: A327C12000, kolor biały, ceramiczna	35x35x13	1 szt.	
4	Stelaż podtynkowy pod miskę ustępową, np. Geberit Duofix Basic do WC / 111.153.00.1		1 szt.	dostosować do dobranej muszli
5	Syfon z wkładem syfonującym np. model Geberit do umywalki, odpływ poziomy, chrom		1 szt.	
6	przycisk uruchamiający, Zdalne uruchamianie spłukiwania np. model Geberit typ 01, pneumatyczne, do spłukiwania dwudzielnego, przycisk podtynkowy		1 szt.	
7	Bateria umywalkowa, ścienna bateria umywalkowa np. model 180 KLUDI BOZZ, CHROM Nr art. 382440576		1 szt.	
8	lustro wkejane na wymiar 50x70		1 szt.	
9	Suszarka do rąk elektryczna Biała np. model MDF2000 Warmtec		1 szt.	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S4	RECEPCJA	20,85

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	- płytki gresowe 29,8x7,8 gr. 1cm (np. tubądzin masovia verde) do wysokości 0,90m - Pow. wykończenia płytkami = ok. 17,94 m² - listwa ścienna tubądzin 2,3cm (np. steel gold 2) powyżej płytek - ściana-powyżej płytek- malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności - Pow. wykończenia farbą = ok. 33,25 m² - Listwa przypodłogowa - Wysokość ścian: h= 2,53m
Wykończenie sufitu	- Sufit podwieszony, h=2,25 m w korytarzach (tam gdzie występują) pow. ok. 8,3 m² - w przestrzeni bez sufitu podwieszanego – malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności, pow. ok. 12,6 m²
Podłoga	- Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R10, jasna kolorystyka imitujący kamień - Pow. wykończenia = ok. 20,85 m²
Wykończenie specjalne	- Lamle drewnopodobne w przekroju 3x10 cm, na ścianach i suficie - Ściana chrobotek na wysokość pomieszczenia, pow. ok. 7,2 m²
Prace montażowe/demontażowe	- wybicie otworu drzwiowego, dk. min. 2,10 m nadproże systemowe, pow. do demontażu ok. 1,15m³ - zamurowanie otworu w ścianie, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- LED Neon, barwa ciepła 3500K IP44/66 (np. model Neonica Flex SLIM SERIA PROFESJONALNA) - lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S) - lampa sufitowa wpuszczana KEA 30W LED 3000K IP44 (np. model Downlight KEA, seria: N-CL KEA LED) - Lampa sufitowa 92cm 16W T8 barwa ciepła 3000K, IP20, kolor oprawy czarny (np. model STRAIGHT LED)

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S5	GABINET MASAŻU	11,99

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	- Ściana malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności - Pow. wykończenia farbą = ok. 17,46 m² - Listwa przypodłogowa - płytki płytki gresowe 29,8x7,8 gr. 1cm (np. tubądzin masovia verde) - Pow. wykończenia płytkami = ok. 8,26 m² - Wysokość ścian: h= 2,51m
Wykończenie sufitu	- malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności - Pow. wykończenia = ok. 7,25 m² - malowanie kolor ciemno-zielony, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności, matowy połysk - Pow. wykończenia = ok. 4,53 m²
Podłoga	- Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R10, jasna kolorystyka imitujący kamień - Pow. wykończenia = ok. 11,99 m²
Wykończenie specjalne	- Lamelle drewnopodobne w przekroju 3x10 cm, wysokość dopasowana do wysokości pomieszczenia - Ściana chrobotek na wysokość pomieszczenia, pow. ok. 3,08 m²
Prace montażowe/demontażowe	- wybicie fragmentu ściany (do pom. S4 recepcja) - wymurowanie ścian do pomieszczenia „S6 prysznic” i otworu drzwiowego, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 / 19 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - zabudowa za istniejącym słupem okrągłym płytą np. RIGIPS GLASROC X OCEAN z podwójnym poszyciem na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 - montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia - Drzwi wewnętrzne w okleinie z laminatu HPL (skrzydło drzwi) grubość min. 0,7mm- kolor dąb sonoma, ościeżnica w kolorze skrzydła. Odporność na ścieranie dla laminatu HPL. Szerokość w świetle przejścia 80/90 cm na wysokość w świetle przejścia 200cm (zgodnie z częścią rysunkową) - Właściwości drzwi: - wysoka odporność na uderzenia - wysoka odporność na temperaturę oraz wilgoć - wysoka odporność na działanie środków chemicznych - odporność na promieniowanie UV - trwałość kolorów - właściwości elektrostatyczne - montaż ściany przesuwnej, rozdzielające od pom. „S7 komora masażu”, szerokość 2,38m, wysokość 2,51m

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- LED Neon, barwa ciepła 3500K IP44/66 (np. model Neonica Flex SLIM SERIA PROFESJONALNA) - lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S) - Lampa sufitowa 92cm 16W T8 barwa ciepła 3000K, IP20, kolor oprawy czarny (np. model STRAIGHT LED)

ELEMENTY INSTALACYJNE				
Nr.	Element	Wymiary w cm D/S/W	ILOŚĆ	UWAGI
1	Umywalka wpuszczana w blat, dla gabinetów masażu		1 szt.	
2	podajnik ręczników papierowych		1 szt.	
3	wieszak na ręcznik, Listwa szeroka – 3 haczyki / chrom		1 szt.	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S6	PRYSZNIC	1,98

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	Płytki gresowe 120x60, jasna kolorystyka imitujący kamień Wysokość ścian: h= 2,51m Pow. wykończenia płytkami = ok. 11,7 m ²
Wykończenie sufitu	malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności, kolor biały Pow. wykończenia farbą = ok. 1,98 m ²
Podłoga	Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R11B, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = ok. 1,98 m ²
Prace montażowe/demontażowe	- wymurowanie ścian, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - zamknięcie wgłębień w ścianie płytą np. RIGIPS GLASROC X OCEAN z podwójnym poszyciem na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 - montaż drzwi do pomieszczenia Drzwi wewnętrzne w okleinie z laminatu HPL (skrzydło drzwi) grubość min. 0,7mm- kolor dąb sonoma, ościeżnica w kolorze skrzydła. Odporność na ścieranie dla laminatu HPL. Szerokość w świetle przejścia 80/90 cm na wysokość w świetle przejścia 200cm (zgodnie z częścią rysunkową) Właściwości drzwi: - wysoka odporność na uderzenia - wysoka odporność na temperaturę oraz wilgoć - wysoka odporność na działanie środków chemicznych - odporność na promieniowanie UV - trwałość kolorów - właściwości elektrostatyczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S)

ELEMENTY INSTALACYJNE				
Nr.	Element	Wymiary w cm D/S/W	ILOŚĆ	UWAGI
1	odpływ liniowy, Rynna zbiorcza (np. model Geberit CleanLine80)		1 szt.	
2	Prysznic, Panel natryskowy (np. model SPORTING 2 – Delabie)		1 szt.	
3	Automatyczny dozownik do mydła/szampon w płynie / żelu dezynfekcyjnego 0,7L / stal połysk		1 szt.	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S7	KOMORA MASAŻU	10,15

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	- Ściana malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej płamoodporności Pow. wykończenia farbą = ok. 26,27 m² - Listwa przypodłogowa - płytki gresowe 29,8x7,8 gr. 1cm (np. tubądzin masovia verde) Pow. wykończenia płytkami = ok. 8,26 m² - Wysokość ścian: h= 2,51m
Wykończenie sufitu	- malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej płamoodporności Pow. wykończenia = ok. 2,66 m² - malowanie kolor ciemno-zielony, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej płamoodporności, matowy połysk Pow. wykończenia = ok. 7,49 m²
Podłoga	Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R10, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = ok. 10,15 m²
Wykończenie specjalne	- Lamelle drewnopodobne w przekroju 3x10 cm, na ścianach i suficie - Ściana chrobotek na wysokość pomieszczenia pow. ok. 2,8m²
Prace montażowe/demontażowe	- wybicie fragmentu ściany (do pom. S4 recepcja) - wymurowanie ścian do pomieszczenia „S6 prysznic”, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - wymurowanie ściany rozdzielającą pomieszczenie komory masażu od pom. „S8 hydromasaż” , pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - montaż drzwi - Drzwi wewnętrzne w okleinie z laminatu HPL (skrzydło drzwi) grubość min. 0,7mm- kolor dąb sonoma, ościeżnica w kolorze skrzydła. Odporność na ścieranie dla laminatu HPL. Szerokość w świetle przejścia 80/90 cm na wysokość w świetle przejścia 200cm (zgodnie z częścią rysunkową) - Właściwości drzwi: - wysoka odporność na uderzenia - wysoka odporność na temperaturę oraz wilgoć - wysoka odporność na działanie środków chemicznych - odporność na promieniowanie UV - trwałość kolorów - właściwości elektrostatyczne - montaż ściany przesuwnej, rozdzielające od pom. „S5 gabinet masażu”, szerokość 2,38m, wysokość 2,51m

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- LED Neon, barwa ciepła 3500K IP44/66 (np. model Neonica Flex SLIM SERIA PROFESJONALNA) - lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S) - Lampa sufitowa 92cm 16W T8 barwa ciepła 3000K, IP20, kolor oprawy czarny (np. model STRAIGHT LED)

ELEMENTY INSTALACYJNE				
Nr.	Element	Wymiary w cm D/S/W	ILOŚĆ	UWAGI
1	Umywalka wpuszczana w blat, dla gabinetów masażu		1 szt.	
2	podajnik ręczników papierowych		1 szt.	
3	wieszak na ręcznik, Listwa szeroka – 3 haczyki / chrom		1 szt.	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S8	HYDROMASAŻ	27,73

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	- Listwa przypodłogowa - płytki gresowe 29,8x7,8 gr. 1cm (np. tubądzin masovia verde) do wysokości 0,90m w korytarzach, oraz na całą wysokość pomieszczenia (tam gdzie występują) - Pow. wykończenia = ok. 10,62 m² - listwa ścienna 2,3cm (np. tubądzin Steel gold 2) powyżej płytek - Ściana- powyżej płytek, oraz na całą wysokość pomieszczenia (tam gdzie występują)- malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności - Pow. wykończenia = ok. 31,06 m² - Ściana w strefie obok wanny spa – wykończenie na wysokość pomieszczenia z płytek gresowych 60x60, jasna kolorystyka imitujący kamień - Pow. wykończenia = ok. 12,77 m² - wykończenie ścian w przestrzeni prysznic z płytki gresowe 29,8x7,8 gr. 1cm (np. tubądzin masovia verde) na wysokość pomieszczenia - Pow. wykończenia = ok. 7,26 m² - Wysokość ścian: h= 2,51m
Wykończenie sufitu	- Sufit podwieszony, h=2,25 m w korytarzach (tam gdzie występują). Pow. wykończenia = ok. 5,45 m² - w przestrzeni bez sufitu podwieszanego – malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności. Pow. wykończenia = ok. 21,6 m²
Podłoga	- Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R11B, jasna kolorystyka imitujący kamień - Pow. wykończenia = ok. 21,6 m²
Wykończenie specjalne	- Lamle drewnopodobne w przekroju 3x10 cm - zabudowa wanny spa: – wykończenie pionowe zabudowy z płytek gresowych (np. Tubądzin Rochelle wood ST) Płytki ścienna, 75x30 cm – wykończenie poziome zabudowy z płytek gresowych 60x60, antypoślizgowość R11B, jasna kolorystyka imitujący kamień - osłona z zieleni podwieszanej na linach stalowych

Prace montażowe/demontażowe	- montaż wanny spa w zabudowie (wanna dostarczana poza zakresem zamówienia) - wybicie fragmentu ściany, dk. min. 2,10 m podparcie stropu belką HEB wys. wg opinii konstruktora na etapie wykonywania prac - wybicie otworu w ścianie, Dk. 0,97 m, Gk. min. 2,10 m od poziomu wykończonej posadzki, podparcie stropu belką HEB wys. wg opinii konstruktora na etapie wykonywania prac - wybicie w ścianie istniejącej otworu dla prysznica, nadproże systemowe - powierzchnia (ścian) do demontażu ok 2,28 m³ - wymurowanie ściany rozdzielającą pomieszczenie hydromasaż od pom. „S7 komora masażu”, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - wymurowanie ściany rozdzielającą pomieszczenie hydromasaż od pom. „S9 pom. techniczne”, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - rozszerzenie muru pod oparcie belki - zabudowa za istniejącym słupem okrągłym płytą np. RIGIPS GLASROC X OCEAN z podwójnym poszyciem na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 - wymurowanie przestrzeni pod prysznic z pustaków ceramicznych gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - montaż drzwi Drzwi wewnętrzne w okleinie z laminatu HPL (skrzydło drzwi) grubość min. 0,7mm- kolor dąb sonoma, ościeżnica w kolorze skrzydła. Odporność na ścieranie dla laminatu HPL. Szerokość w świetle przejścia 80/90 cm na wysokość w świetle przejścia 200cm (zgodnie z częścią rysunkową) Właściwości drzwi: - wysoka odporność na uderzenia - wysoka odporność na temperaturę oraz wilgoć - wysoka odporność na działanie środków chemicznych - odporność na promieniowanie UV - trwałość kolorów - właściwości elektrostatyczne - montaż drzwi w strefie korytarza, system okienno-drzwiowy aluminiowy jednoskrzydłowy szerokości min. 120cm w świetle przejścia, min. 200cm wysokości w świetle przejścia
-----------------------------	--

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- LED Neon, barwa ciepła 3500K IP44/66 (np. model Neonica Flex SLIM SERIA PROFESJONALNA) - lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S) - lampa sufitowa wpuszczana KEA 30W LED 3000K IP44 (np. model Downlight KEA, seria: N-CL KEA LED) - Oprawa ścienna sufitowa 3x10W IP44 230V biały (np. model Paulmann ZYLI GU10 max.)

ELEMENTY INSTALACYJNE				
Nr.	Element	Wymiary w cm D/S/W	ILOŚĆ	UWAGI
1	odpływ liniowy, rynna zbiorcza (np. Geberit CleanLine80)		1 szt.	
2	Prysznic, panel natryskowy (np. SPORTING 2 – Delabiep)		1 szt.	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S9	POM. TECHNICZNE	1,69

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	Płytki ściennie, gres techniczny 60x60, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = ok. 11,5 m ² Wysokość ścian: h= 2,51m
Wykończenie sufitu	malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności, Pow. wykończenia = ok. 1,69 m ²
Podłoga	Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R10, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = ok. 1,69 m ²
Prace montażowe/demontażowe	- montaż drzwi Drzwi wewnętrzne w okleinie z laminatu HPL (skrzydło drzwi) grubość min. 0,7mm- kolor dąb sonoma, ościeżnica w kolorze skrzydła. Odporność na ścieranie dla laminatu HPL. Szerokość w świetle przejścia 80/90 cm na wysokość w świetle przejścia 200cm (zgodnie z częścią rysunkową) Właściwości drzwi: - wysoka odporność na uderzenia - wysoka odporność na temperaturę oraz wilgoć - wysoka odporność na działanie środków chemicznych - odporność na promieniowanie UV - trwałość kolorów - właściwości elektrostatyczne - wymurowanie ściany rozdzielającą pomieszczenie techniczne od pom. pom. „S8 hydromasaż”, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S)

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S10	WYPOCZYWALNIA	13,82

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	- płytki gresowe 29,8x7,8 gr. 1cm (np. tubądzin masovia verde) do wysokości 0,90m, oraz na całą wysokość pomieszczenia (tam gdzie występują) Pow. wykończenia = ok. 15,98 m² - listwa ścienna 2,3 cm (np. tubądzin Steel gold 2) powyżej płytek - Ściana- powyżej płytek- malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności Pow. wykończenia = ok. 21,66 m² Wysokość ścian: h= 2,55m
Wykończenie sufitu	– malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności Pow. wykończenia = ok. 13,82 m²
Podłoga	Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R10, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = ok. 13,82 m²
Wykończenie specjalne	- Lamelle drewnopodobne na ścianach i suficie – NRO, odporne na wilgoć
Prace montażowe/demontażowe	- poszerzenie szerokości otworu w ścianie istniejącej, nadproże systemowe - zamurowanie otworu w ścianie, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej - zabudowa za istniejącym słupem okrągłym płytą np. RIGIPS GLASROC X OCEAN z podwójnym poszyciem na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- LED Neon, barwa ciepła 3500K IP44/66 (np. model Neonica Flex SLIM SERIA PROFESJONALNA) - lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S)

ELEMENTY INSTALACYJNE				
Nr.	Element	Wymiary w cm D/S/W	ILOŚĆ	UWAGI
1	wieszak na ręcznik, listwa szeroka – 3 haczyki / chrom	19 × 4 × 3 cm	1 szt.	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S11	POM. TECHNICZNE	1,34

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	Płytki ściennie, gres techniczny 60x60, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = ok. 10,04 m ² Wysokość ścian: h= 2,44m
Wykończenie sufitu	malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności, Pow. wykończenia = ok. 1,34 m ²
Podłoga	Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R10, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = ok. 1,34 m ²
Prace montażowe/demontażowe	- wymurowanie ścian, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - montaż drzwi Drzwi wewnętrzne w okleinie z laminatu HPL (skrzydło drzwi) grubość min. 0,7mm- kolor dąb sonoma, ościeżnica w kolorze skrzydła. Odporność na ścieranie dla laminatu HPL. Szerokość w świetle przejścia 80/90 cm na wysokość w świetle przejścia 200cm (zgodnie z częścią rysunkową) Właściwości drzwi: - wysoka odporność na uderzenia - wysoka odporność na temperaturę oraz wilgoć - wysoka odporność na działanie środków chemicznych - odporność na promieniowanie UV - trwałość kolorów - właściwości elektrostatyczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S)

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S12	ŁAŹNIA PAROWA	12,19

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	- płytki gresowe 29,8x7,8 gr. 1cm (np. tubądzin masovia verde) do wysokości 0,90m / na całą wysokość pomieszczenia (tam gdzie występują) Pow. wykończenia = ok. 5,65 m² - listwa ścienna 2,3cm (np. tubądzin Steel gold 2) powyżej płytek - Ściana- powyżej płytek- malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności Pow. wykończenia = ok. 10,19 m² - wykończenie ścian sauny parowej, płytki gresowe 29,8x7,8 gr. 1cm (np. tubądzin Masovia turchese A gloss STR) Pow. wykończenia = ok. 16,6 m² Wysokość ścian: h= 2,44m
Wykończenie sufitu	- malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności Pow. wykończenia = ok. 12,19 m²
Podłoga	Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R11B, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = ok. 12,19 m²
Wykończenie specjalne	- Lamelle drewnopodobne w przekroju 3x10 cm, na suficie
Prace montażowe/demontażowe	- wybicie fragmentu ściany, dk. min. 2,10 m podparcie stropu belką prefabrykowaną wys. wg opinii konstruktora na etapie wykonywania prac, pow. demontażu ok. 0,52 - wymurowanie ścian, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - montaż drzwi do sauny parowej, system aluminiowy szerokości 80 cm w świetle przejścia, wysokości min. 200cm w świetle przejścia

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- LED Neon, barwa ciepła 3500K IP44/66 (np. model Neonica Flex SLIM SERIA PROFESJONALNA) - lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S)

ELEMENTY INSTALACYJNE				
Nr.	Element	Wymiary w cm D/S/W	ILOŚĆ	UWAGI
1	wieszak na ręcznik, listwa szeroka – 3 haczyki / chrom	19 × 4 × 3 cm	1 szt.	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S13	SAUNA SUCHA	13,11

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	- płytki gresowe 29,8x7,8 gr. 1cm (np. tubądzin masovia verde) do wysokości 0,90m/ na całą wysokość pomieszczenia (tam gdzie występują) - Pow. wykończenia = ok. 12,39 m² - listwa ścienna 2,3cm (np. tubądzin Steel gold 2) powyżej płytek - Ściana- powyżej płytek- malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrza o zwiększonej plamoodporności - Pow. wykończenia = ok. 9,53 m² - wykończenie ścian sauny – drewno (uzupełnienie – przebudowa istniejącej sauny) - Pow. wykończenia = ok. 16,31 m² - Wysokość ścian: h= 2,47m
Wykończenie sufitu	– malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrza o zwiększonej plamoodporności - Pow. wykończenia = ok. 13,11 m²
Podłoga	- Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R11B, jasna kolorystyka imitujący kamień - Pow. wykończenia = ok. 13,11 m²
Wykończenie specjalne	- Lamle drewnopodobne na suficie – NRO, odporne na wilgoć
Prace montażowe/demontażowe	- wybicie fragmentu ściany, dk. min. 2,10 m podparcie stropu belką prefabrykowaną, pow. demontażu ok. 0,52 - zabudowa za istniejącym słupem okrągłym płytą np. RIGIPS GLASROC X OCEAN z podwójnym poszyciem na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 - wymurowanie ścian, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - montaż drzwi do sauny suchej, system aluminiowy szerokości 80 cm w świetle przejścia, wysokości min. 200cm w świetle przejścia
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- LED Neon, barwa ciepła 3500K IP44/66 (np. model Neonica Flex SLIM SERIA PROFESJONALNA) - lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S)

ELEMENTY INSTALACYJNE				
Nr.	Element	Wymiary w cm D/S/W	ILOŚĆ	UWAGI
1	wieszak na ręcznik, listwa szeroka – 3 haczyki / chrom	19 × 4 × 3 cm	1 szt.	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²
S14	POM. PORZĄDKOWE	1,16

OBSZAR PRAC	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-------------	-------------------------

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG	
Wykończenie ściany	Płytki ściennie, gres techniczny 60x60, jasna kolorystyka imitujący kamień Wysokość ścian: h= 2,47m Pow. wykończenia = ok. 9,19 m ²
Wykończenie sufitu	malowanie kolor biały, ceramiczna farba do wnętrz o zwiększonej plamoodporności, kolor do biały Pow. wykończenia = ok. 1,16 m ²
Podłoga	Płytki gresowe 60x60, antypoślizgowość R10, jasna kolorystyka imitujący kamień Pow. wykończenia = ok. 1,16 m ²
Prace montażowe/demontażowe	- montaż drzwi do pomieszczenia - wybicie drzwi, dk. min. 2,10 m, nadproże systemowe (od pom. S4 recepcja) - wymurowanie ścian, pustak ceramiczny gr. 11,5 / 12,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Instalacja oświetleniowa	- lampa sufitowa 38,5 cm 22W barwa ciepła 3000K, IP44 (np. model AGNES ROUND LED PRO white S)