

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja frontowa -roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Demontaż balustrady oraz daszku z poliwęglanu. Balustrady metalowe z wypełnieniem z poliwęglanu.	m		
d.1	1301-03 analogia	320	m	320.000	
				RAZEM	320.000
2	KNR 4-01	Demontaż przegrody międzybalkonowej - metalowa z wypełnieniem z poliwęglanu	m ²		
d.1	1301-01 analogia	95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
3	NNRNKB	Demontaż ścianki PCV - demontaż z odzyskiem.	m ²		
d.1	202 1025-02 analogia	138	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
4	KNR K-28	wywóz złomu i odpadów- utylizacja	t		
d.1	kalk. własna	42.79	t	42.790	
				RAZEM	42.790
2		Elewacja frontowa-docieplenie			
5	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki-docieplenie ścian z cegły- 12 cm	m ²		
d.2	2615-02	663.93	m ²	663.930	
				RAZEM	663.930
6	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.2	2615-04	198.04	m ²	198.040	
				RAZEM	198.040
7	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
d.2	1519-02	861.97	m ²	861.970	
				RAZEM	861.970
8	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2	2615-11	96.49	m	96.490	
				RAZEM	96.490
9	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym+ okapniki	m		
d.2	2609-08	660.12	m	660.120	
				RAZEM	660.120
10	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- blacha ocynk 0,7 mm	m ²		
d.2	0507-01	116.17	m ²	116.170	
				RAZEM	116.170
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.2	1604-01	349.03	m ²	349.030	
				RAZEM	349.030
12	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.2	1604-03	1006.40	m ²	1006.400	
				RAZEM	1006.400
13	NNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01	1355.43	m ²	1355.430	
				RAZEM	1355.430
14	NNNR 2 0-0	czas pracy rusztowania	m ²		
d.2		1355.43	m ²	1355.430	
				RAZEM	1355.430
15	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.60x60cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki Inwestora	m ²		
d.2	202 2807-04	324	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
16	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -płytki Inwestora	m		
d.2	202 2809-01	592	m	592.000	
				RAZEM	592.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		324	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
18 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		324	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
19 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		324	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
3		Docieplenie spódów balkonów			
20 d.3	KNR 0-23 2614-02	Balkony od spodu -gr.20cm-Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki- ocieplenie ścian z cegieł	m ²		
		64.05	m ²	64.050	
				RAZEM	64.050
21 d.3	KNR 0-23 2614-02	Balkony od spodu-5 gr.cm-Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki- ocieplenie ścian z cegieł	m ²		
		281.82	m ²	281.820	
				RAZEM	281.820
22 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		345.87	m ²	345.870	
				RAZEM	345.870
4		Docieplenie stropodachu IVp.A i IIp.B			
23 d.4	KNR 0-22 IGM 0530-1	Docieplenie dachu -krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	mb		
		148.80	mb	148.800	
				RAZEM	148.800
5		Wymiana zadaszenia wraz z dociepleniem			
24 d.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -15cm- jedna warstwa	m ²		
		183.20	m ²	183.200	
				RAZEM	183.200
25 d.5	KNR 0-22 0530-1	Docieplenie dachu - krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	mb		
		183.20	mb	183.200	
				RAZEM	183.200
26 d.5	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki-docieplenie ścian z cegły	m ²		
		74.26	m ²	74.260	
				RAZEM	74.260
27 d.5	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		74.26	m ²	74.260	
				RAZEM	74.260
6		konstrukcja ścianek stalowych			
28 d.6	0-0 kalk. własna	Montaż konstrukcji ścianek stalowych- ścianki 2,7x0,32x1,1 i 2,7x0,24x0,18 - 5156 kg	kpl.		
		Zadaszenie-Rama 60x40x3- 2996,34 kg	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
7		Wymiana stolarki okiennej na kondygnacjach I-IV			
29 d.7	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		333.68	m ²	333.680	
				RAZEM	333.680
30 d.7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m ²		
		82.80	m ²	82.800	
				RAZEM	82.800
31 d.7	KNR 4-01 329-3	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły	m ²		
		35.19	m ²	35.190	
				RAZEM	35.190
32 d.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		35.19	m ³	35.190	
				RAZEM	35.190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 35.19	m ³ m ³	 35.190	
				RAZEM	35.190
34 d.7	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 626.52	m m	 626.520	
				RAZEM	626.520
35 d.7	KNR 2-02 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 250.60	m ² m ²	 250.600	
				RAZEM	250.600
36 d.7	KNR 2-02 1505-05	Malowanie ścian dwukrotne 250.60	m ² m ²	 250.600	
				RAZEM	250.600
37 d.7	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwierane dwudzielne U<= 11,1W/m ² K, RW=33dB.Szkło bezpieczne klasy 3(b) 416.30	m ² m ²	 416.300	
				RAZEM	416.300
38 d.7	KNR 0-19 1023-11	MontażMontaż witryn szklanych-Witryna PCV-U<=1,1W/m ² K,RW=33dB.Szkło bezpieczne klasy 3(b) 108.80	m ² m ²	 108.800	
				RAZEM	108.800
39 d.7	KNR 0-19 1023-11	MontażMontaż witryn szklanych-Witryna PCV-U<=1,1W/m ² K,RW=33dB.Szkło bezpieczne klasy 3(b) 6.47	m ² m ²	 6.470	
				RAZEM	6.470
8		Prace wykończeniowe od strony wewnetrznej-pokoje			
40 d.8	KNR 2-02 2006-02	Wykończenie ościeży drzwi balkonowych.Przyklejenie płyt GK-- warstwy 200.20	m ² m ²	 200.200	
				RAZEM	200.200
41 d.8	KNR 2-02 0815-02	Wewnetrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 502.72	m ² m ²	 502.720	
				RAZEM	502.720
42 d.8	KNR 2-02 1505-05	Malowanie ścian dwukrotne 502.71	m ² m ²	 502.710	
				RAZEM	502.710
43 d.8	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 88	kpl. kpl.	 88.000	
				RAZEM	88.000
44 d.8	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
45 d.8	KNR AT-17 0101-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 960	cm cm	 960.000	
				RAZEM	960.000
46 d.8	KNR AT-17 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 228	m m	 228.000	
				RAZEM	228.000
47 d.8	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 513	m m	 513.000	
				RAZEM	513.000
48 d.8	KNR AT-17 0101-05	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
49 d.8	KNR AT-47 0102-03	Montaż kształtek miedzianych dwustronnych łączonych metodą zaprasowania o średnicy nominalnej 15mm 1050	szt szt	 1050.000	
				RAZEM	1050.000
50 d.8	KNR AT-47 0102-04	Montaż kształtek miedzianych dwustronnych łączonych metodą zaprasowania o średnicy nominalnej 22mm 64	szt szt	 64.000	
				RAZEM	64.000
51 d.8	KNR AT-47 0103-03	Montaż trójników miedzianych łączonych metodą zaprasowania o średnicy nominalnej 15mm 168	szt szt	 168.000	
				RAZEM	168.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.8	KNR AT-47 0103-04	Montaż trójników miedzianych łączonych metodą zaprasowania o średnicy nominalnej 15mm 44	szt szt	 44.000	
				RAZEM	44.000
53 d.8	KNR AT-47 0103-05	Montaż trójników miedzianych łączonych metodą zaprasowania o średnicy nominalnej 15mm 52	szt szt	 52.000	
				RAZEM	52.000
54 d.8	KNR AT-47 0104-02	Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o śr.nominalnej 15mm 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
55 d.8	KNR AT-47 0104-03	Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o śr.nominalnej 15mm 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
56 d.8	KNR AT-47 0104-04	Montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych o śr.nominalnej 25mm 32	szt szt	 32.000	
				RAZEM	32.000
57 d.8	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 700	m m	 700.000	
				RAZEM	700.000
58 d.8	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników 60	kpl. kpl.	 60.000	
				RAZEM	60.000
59 d.8	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 60	kpl. kpl.	 60.000	
				RAZEM	60.000
60 d.8	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 60	szt szt	 60.000	
				RAZEM	60.000
61 d.8	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-600 mm i długości do 1600 mm 87	szt. szt.	 87.000	
				RAZEM	87.000
62 d.8	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Przedmiar dodatkowy 1 816	m próba m	 816.000	 1.000
				RAZEM	816.000
9		Elementy wyposażenia balkonów			
63 d.9	1-1 wycena indywidualna	Montaż balustrad balkonowych. Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe (materiał stal nierdzewna)+ szyba bezpieczna przyciemniana 206	m m	 206.000	
				RAZEM	206.000
64 d.9	1-1 wycena indywidualna	Montaż przegród międzybalkonowych- prostokątne 1x2 (materiał stal nierdzewna i szyba bezpieczna mleczna) 40	szt szt	 40.000	
				RAZEM	40.000
65 d.9	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej -powlekane kolor grafit 140	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
66 d.9	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 240	m m	 240.000	
				RAZEM	240.000