
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY
MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM"

ADRES INWESTYCJI: UL. RYNEK 41-47; 58-230 NIEMCZA

NAZWA INWESTORA: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 41-47; 58-230 NIEMCZA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. Jadwiga Janda

DATA OPRACOWANIA: listopad 2024

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM					
1		IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka opaski betonowej	m3		
		(15,78 + 11,43 + 11,42) * 0,5 * 0,15	m3	2,90	
				RAZEM	2,90
2 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - przyjęto 50% wykopu mechanicznie	m3		
		(15,78 + 11,43 + 11,42) * 1,0 * 2,25	m3	86,92	
		A (Suma częściowa)	m3	86,92	
		poz.2 A * 50%	m3	43,46	
				RAZEM	130,38
3 d.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		poz.2 A * 50%	m3	43,46	
				RAZEM	43,46
4 d.1	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m2		
		(15,78 + 11,43 + 11,42) * 2,25	m2	86,92	
				RAZEM	86,92
5 d.1	KNR 4-01 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.4	m2	86,92	
				RAZEM	86,92
6 d.1	KNR AT-55 0102-01 0102-02	Naprawa podłóża przez szpachlowanie - podłóża pionowe o średniej grubości 5 mm - wyrównanie powierzchni pod izolację	m2		
		poz.5	m2	86,92	
				RAZEM	86,92
7 d.1	KNR AT-40 0416-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		15,78 + 11,43 + 11,42	m	38,63	
				RAZEM	38,63
8 d.1	KNR-W 3 0206-03	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypianiem wykopów w gruncie nienawodnionym - jednowarstwowe z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - Bitumiczna powłoka uszczelniająca BD1K	m2		
		poz.5	m2	86,92	
				RAZEM	86,92
9 d.1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		poz.8	m2	86,92	
				RAZEM	86,92
10 d.1	KNR AT-40 0421-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - styropian XPS grub.5 cm	m2		
		poz.9 + 0,45 * 2,25	m2	87,93	
				RAZEM	87,93
11 d.1	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
		poz.10	m2	87,93	
				RAZEM	87,93

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 0-23 2612-09 analogia	Zamocowanie listwy zakończeniowej	m		
		15,78 + 11,43 + 11,42 + 0,45	m	39,08	
				RAZEM	39,08
13 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypianie kruszywem łamanym frakcji 0/31,5	m3		
		poz.2 A	m3	86,92	
		-(15,78 + 11,43 + 11,42 - 1,34) * 1,0 * 0,35	m3	-13,05	
				RAZEM	73,87
14 d.1	wycena indywidualna	Zakup i dostawa kruszywa do zasypiania wykopu	m3		
		poz.13	m3	73,87	
				RAZEM	73,87
15 d.1	KNR 2-31 0202-03 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		(15,78 + 11,43 + 11,42) * 0,5	m2	19,32	
				RAZEM	19,32
16 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3		
		0,25 * 0,25 * (15,78 + 11,43 + 11,42 + 0,5 * 2)	m3	2,48	
				RAZEM	2,48
17 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		15,78 + 11,43 + 11,42 + 0,5 * 2	m	39,63	
				RAZEM	39,63
18 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.2 A	m3	86,92	
				RAZEM	86,92
19 d.1	kalk. własna	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m3		
		poz.18	m3	86,92	
				RAZEM	86,92
2		ELEWACJE			
2.1		Roboty przygotowawcze			
20 d.2.1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - uporządkowanie istniejącego okablowania na ścianach budynku	m		
		50,0	m	50,00	
				RAZEM	50,00
21 d.2.1	KNR K-58 0101-11	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską	m2		
		<i>el.frontowo-zachodnia</i> <ponad parterem> 1,1 * 1,35 * 18 + 1,45 * 1,35 * 3 + 1,36 * 2,15 * 3 + 1,7 * 1,35 * 3 + 2,0 * 1,35 * 9	m2	72,56	
		<parter> (5,52 + 3,72 + 4,63 + 6,2 + 6,14 + 5,61) * 2,4	m2	76,37	
		<i>elewacja tylna</i> <okna> 2,0 * 1,35 * 18 + 2,0 * 1,45 + 1,36 * 1,35 * 2 + 1,0 * 1,35 * 3 + 1,38 * 1,35 * 9	m2	75,99	

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<drzwi> $0,89 * 1,41 + 0,95 * 1,41 * 3 + 1,35 * 1,41 + 1,38 * 1,87$	m2	9,76	
				RAZEM	234,68
22 d.2.1	KNR 4-01 0534-08 analogia	Prowizoryczne zabezpieczenie schodów zewnętrznych i chodnika z rozebraniem płytą pilśniową twardą	m2		
		<front-zach> $40,34 * 1,5$	m2	60,51	
				RAZEM	60,51
23 d.2.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 łącznie z okładzinami z płytek	m2		
		<front-zach-parter(bez cokołu)> $(10,40 * 2,84 + 3,58 * 2,23 + 11,39 * 2,93 + 12,87 * 2,98)$	m2	109,24	
		<ściana ponad parterem> $13,69 * 8,93 + 11,41 * 8,83 + 12,8 * 8,77$	m2	335,26	
		<tylna> $12,76 * 11,62 + 11,64 * 11,26 + 13,79 * 11,22$	m2	434,06	
		A (Suma częściowa)	m2	878,56	
		<front-zach-cokół> $2,68 + 3,3 + 5,8 + 3,65 + 1,46$	m2	16,89	
		<tylna-cokół> $1,82 + 0,4 + 1,21 + 7,11 + 1,58 + 0,91 + 5,26 + 0,83 + 4,25 + 2,51 + 2,41$	m2	28,29	
		B (Suma częściowa)	m2	45,18	
		<i>minus otwory</i>			
		<okna-front> - poz.21	m2	-234,68	
		<front-podcień> - $1,28 * 2,9$	m2	-3,71	
		<okna-tył> - $[2,0 * 1,35 * 18 + 2,0 * 1,45 + 1,36 * 1,35 * 2 + 1,0 * 1,35 * 3 + 1,38 * 1,35 * 9]$	m2	-75,99	
		<tył-podcień> - $1,28 * 2,9$	m2	-3,71	
		C (Suma częściowa)	m2	-318,09	
				RAZEM	605,65
24 d.2.1	KNR-W 4-01 0702-04	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - ościeża	m		
		<front-zach> $(1,1 + 2 * 1,35) * 18 + (1,45 + 2 * 1,35) * 3 + (1,36 + 2 * 2,15) * 3 + (1,7 + 2 * 1,35) * 3 + (2,0 + 2 * 1,35) * 9 + 5,52 + 3,72 + 4,63 + 6,2 + 6,14 + 5,61 + 2 * 2,4 * 6 + 0,47 * 2 * 3$	m	216,77	
		<tył> $(2,0 + 2 * 1,35) * 18 + (1,0 + 2 * 1,35) * 3 + (1,38 + 2 * 1,35) * 9 + 2,0 + 2 * 1,45 + (1,36 + 2 * 1,35 * 2) + 0,89 + 2 * 2,09 + (0,95 + 2 * 2,13) * 3 + 1,35 + 2 * 2,09$	m	170,31	
				RAZEM	387,08
25 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<strop podcienia> $1,95 * (5,49 + 5,58)$	m2	21,59	
				RAZEM	21,59
26 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		<front-zach> $1,2 * 18 + 1,55 * 3 + 1,8 * 3 + 2,1 * 9 +$		82,97	
		<parter> $5,62 + 3,82 + 4,73 + 6,3 + 6,24 + 5,71$			
		<tył> $2,1 * 18 + 1,1 * 3 + 1,48 * 9 + 2,1 + 1,46 * 2$		59,44	
		A (Obliczenie pomocnicze)		142,41	
		poz.26 A * 0,25	m2	35,60	
				RAZEM	35,60
27 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>daszek parteru</i>			
		<front-zach> $(10,4 + 11,39 + 12,87) * (0,3 + 0,25)$	m2	19,06	
		<tylna-pol. daszków z bud.> $(2,5 + 2,45 * 2) * 0,3$	m2	2,22	
				RAZEM	21,28
28 d.2.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<tylna-pokrycie daszków> $(2,64 + 2,6 * 2) * 0,77$	m2	6,04	
				RAZEM	6,04
29 d.2.1	KNR 4-01 0307-01 analogia	Przemurów.ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - spękania	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
30 d.2.1	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
31 d.2.1	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.23	m2	605,65	
				RAZEM	605,65
32 d.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.23 + poz.24 * 0,20	m2	683,07	
				RAZEM	683,07
33 d.2.1	KNR K-58 0101-07	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie	m2		
		<strop podcienia> poz.25	m2	21,59	
				RAZEM	21,59
2.2		Docieplenie ścian			
34 d.2.2	KNR K-58 0101-09	Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne	m2		
		poz.23	m2	605,65	
		A (Suma częściowa)	m2	605,65	
		poz.24 * 0,20	m2	77,42	
		B (Suma częściowa)	m2	77,42	
		poz.33	m2	21,59	
		C (Suma częściowa)	m2	21,59	
				RAZEM	704,66
35 d.2.2	KNR K-58 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy cokołowej do ścian z ceramiki	m		
		<front-zach> $11,2 + 10,62 + 13,43$	m	35,25	
				RAZEM	35,25
36 d.2.2	KNR K-58 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach	m2		
		poz.34 A	m2	605,65	
				RAZEM	605,65
37 d.2.2	KNR K-58 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchniach sufitowych	m2		
		poz.34 C	m2	21,59	
				RAZEM	21,59
38 d.2.2	KNR K-58 0102-09	Przyklejenie płyt styropianowych - montaż profili okiennych	m		
		poz.24	m	387,08	

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	387,08
39 d.2.2	KNR K-58 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm	m2		
		poz.38 * 0,35	m2	135,48	
				RAZEM	135,48
40 d.2.2	KNR K-58 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod okapniki zewnętrzne	m2		
		poz.26 * 0,35	m2	12,46	
				RAZEM	12,46
41 d.2.2	KNR K-58 0104-02	Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
		poz.36	m2	605,65	
				RAZEM	605,65
42 d.2.2	KNR K-58 0104-03	Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu	m2		
		poz.37	m2	21,59	
				RAZEM	21,59
43 d.2.2	KNR K-58 0105-01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach	m2		
		poz.41	m2	605,65	
				RAZEM	605,65
44 d.2.2	KNR K-58 0105-02	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na powierzchniach sufitowych	m2		
		poz.37	m2	21,59	
				RAZEM	21,59
45 d.2.2	KNR K-58 0105-04	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm	m2		
		poz.39	m2	135,48	
				RAZEM	135,48
46 d.2.2	KNR K-58 0105-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki w narożach otworów	szt.		
		<front-zach> 18 * 4 + 15 * 4 + 6 * 4 + 3 * 2	szt.	162,00	
		<tył> 33 * 4 + 5 * 2	szt.	142,00	
				RAZEM	304,00
47 d.2.2	KNR K-58 0102-08	Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego	m		
		poz.38	m	387,08	
		8,93 * 6 + 8,83 * 4 + 8,77 * 6 + 4,03 + 2,4 * 2 * 6 + 3,46 + 1,2 + 2 * 2,9 + 0,47 * 2 * 3	m	187,63	
				RAZEM	574,71
48 d.2.2	KNR K-58 0102-10	Przyklejenie płyt styropianowych - montaż profili dylatacyjnych	m		
		<front-zach> 12,4 + 12,75	m	25,15	
		<tył> 12,4 + 12,75	m	25,15	
				RAZEM	50,30
49 d.2.2	KNR K-58 0109-01	Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa	m2		
		poz.43 - poz.23 B	m2	560,47	
		A (Suma częściowa)	m2	560,47	
		<ościeża> poz.45	m2	135,48	
		B (Suma częściowa)	m2	135,48	
		<sufit podcienia> poz.44	m2	21,59	
		C (Suma częściowa)	m2	21,59	

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	717,54
50 d.2.2	KNR K-58 0109-04	Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na powierzchniach sufitowych	m2		
		poz.44	m2	21,59	
				RAZEM	21,59
51 d.2.2	KNR K-58 0109-03	Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na ścianach	m2		
		poz.49 A	m2	560,47	
				RAZEM	560,47
52 d.2.2	KNR K-58 0109-06	Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 30 cm (tynk barwiony w masie)	m2		
		poz.49 B	m2	135,48	
				RAZEM	135,48
53 d.2.2	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy - w kolorze imitującym kamień naturalny	m2		
		poz.23 B	m2	45,18	
				RAZEM	45,18
54 d.2.2	KNR K-58 0301-03	Grunтовanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa	m2		
		poz.55	m2	78,87	
				RAZEM	78,87
55 d.2.2	KNR K-58 0302-06	Malowanie powierzchni zewnętrznych pokrytych tynkiem silikatowym, silikonowym i silikatowo-silikonowym - dwukrotne farbą silikatową (opaski okienne malowane i oddzielne pasy)	m2		
		<i>frontowo-zachodnia</i>			
		<opaski okienne> $[(1,4 + 1,5) * 2 * 18 + (1,75 + 1,5) * 2 * 3 + (1,66 + 2 * 2,15) * 3 + (2,0 + 1,5) * 2 * 3 + (2,3 + 1,5) * 2 * 9] * 0,15$	m2	34,68	
		<pasy pionowe-parter> $(2,84 * 2 + 2,93 * 2 + 3,0 * 2) * 0,3 + 0,56 * 2,84 + 0,49 * 3,0$	m2	8,32	
		<pasy poziome-parter> $0,46 * (5,52 + 3,72 + 4,63 + 6,2 + 6,14 + 5,61)$	m2	14,64	
		<pasy pionowe-nad parterem> $(8,93 * 3 + 8,83 * 2 + 8,77 * 3) * 0,3$	m2	21,23	
				RAZEM	78,87
56 d.2.2	KNR 2-02 1211-03	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$1,2 * (2,25 + 0,65) * 2$	m2	6,96	
				RAZEM	6,96
57 d.2.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - podokienniki kamienne polerowane grub. 3 cm	szt		
		poz.26 A		142,41	
		A (Obliczenie pomocnicze)		142,41	
		$18 + 3 + 3 + 9 + 6 + 18 + 3 + 9 + 1 + 2$	szt	72,00	
				RAZEM	72,00
2.3 Zadaszenie na poziomie parteru					
58 d.2.3	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.27	m2	21,28	
				RAZEM	21,28
59 d.2.3	KNR-W 4- 01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m2		
		<front-zach> $0,63 * (10,4 + 11,39 + 12,87)$	m2	21,84	

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,84
60 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<i>daszek</i> <front-zach> 0,63 * (10,4 + 11,39 + 12,87)	m2	21,84	
				RAZEM	21,84
61 d.2.3	KNR K-58 0101-07	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie	m2		
		poz.60	m2	21,84	
				RAZEM	21,84
62 d.2.3	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach	m2		
		poz.61	m2	21,84	
				RAZEM	21,84
63 d.2.3	KNR 9-03 0303-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gładzone	m2		
		poz.62	m2	21,84	
				RAZEM	21,84
64 d.2.3	KNR K-58 0301-03	Grunтовanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa	m2		
		poz.63	m2	21,84	
				RAZEM	21,84
65 d.2.3	KNR K-58 0302-02	Malowanie powierzchni zewnętrznych mineralnych i pokrytych tynkiem silikonowo-akrylowym - dwukrotne	m2		
		poz.64	m2	21,84	
				RAZEM	21,84
2.4		Rusztowania			
66 d.2.4	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		<front-zach> 40,3 * 12,0	m2	483,60	
		<tył> 38,2 * 12,0	m2	458,40	
				RAZEM	942,00
67 d.2.4	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		
		poz.66	m2	942,00	
				RAZEM	942,00
68 d.2.4	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		<front-zach> 40,0	m	40,00	
		<tył> 3,0 * 7	m	21,00	
				RAZEM	61,00
69 d.2.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 87, 88)			
2.5		Stolarka			
2.5.1		Stolarka drzwiowa			
70 d.2.5. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		0,9 * 2,0 * 4	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
71 d.2.5. 1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe	m2		
		0,9 * 2,0 * 3	m2	5,40	

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,40
72 d.2.5. 1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
		<D-02> 0,9 * 2,0	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
3		DACH I POKRYCIE DACHOWE			
3.1		Rozbiórki			
73 d.3.1	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		38,9 * 12,2	m2	474,58	
				RAZEM	474,58
74 d.3.1	KNR-W 4-01 0518-05 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3	m2		
		poz.73	m2	474,58	
				RAZEM	474,58
75 d.3.1	KNR-W 4-01 0423-03 analogia	Demontaż włazów kominiarskich (wsp.Rx0,4)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3.2		Ocieplenie i pokrycie dachu			
76 d.3.2	KNR 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - belki drewniane do mocowania haków rynnowych i obróbek blacharskich	m3 drew		
		<pod haki rynnowe> 0,08 * 0,2 * 38,9 * 2	m3 drew	1,24	
				RAZEM	1,24
77 d.3.2	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym z zastosowaniem styropapy grub.20 cm	m2		
		poz.73	m2	474,58	
				RAZEM	474,58
78 d.3.2	KNR AT-31 0704-01 analogia	Dodatkowe kołkowanie płyt styropapy do podłoża betonowego w średniej ilości 5 szt/m2	m2		
		poz.77	m2	474,58	
				RAZEM	474,58
79 d.3.2	KNR-W 2-02 0608-07 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - izokliny pod pokrycie papą nawierzchniową przy ogniomurach, wyłazach i kominach	m		
		<ogniomury> 12,2 * 6	m	73,20	
		A (Suma częściowa)	m	73,20	
		<wyłazy> 1,25 * 4 * 3	m	15,00	
		B (Suma częściowa)	m	15,00	
		<kominy> (1,88 + 1,22 + 2,46 + 0,83 + 1,1 * 2 + 0,83 * 2 + 3,95 + 0,81 + 1,7 + 1,23 + 8,1 + 1,25 + 1,5 + 0,83 + 1,12 + 2,03 + 1,23 + 1,14 + 6,69 + 0,83 * 2 + 5,14 + 1,63) * 2	m	100,52	
		C (Suma częściowa)	m	100,52	
				RAZEM	188,72
80 d.3.2	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	m		
		poz.79 A	m	73,20	
				RAZEM	73,20

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.3.2	KNR K-05 0402-01	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - listwą zamykającą	m		
		poz.80	m	73,20	
				RAZEM	73,20
82 d.3.2	KNR 0-22 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb obw odu		
		poz.79 B	mb obw odu	15,00	
				RAZEM	15,00
83 d.3.2	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb obw odu		
		poz.79 C	mb obw odu	100,52	
				RAZEM	100,52
84 d.3.2	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów listwą zamykającą	m		
		poz.83	m	100,52	
				RAZEM	100,52
85 d.3.2	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obróbki odpowietrzników instalacji	m2		
		3,14 * 0,11 * 0,4 * 9	m2	1,24	
				RAZEM	1,24
86 d.3.2	KNR K-06 0601-04	Montaż wyłazów dachowych do pokryć płaskich	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3.3		Orynnowanie i obróbki blacharskie			
87 d.3.3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		12,0 * 6	m	72,00	
				RAZEM	72,00
88 d.3.3	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.87	m	72,00	
				RAZEM	72,00
89 d.3.3	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków do rur spustowych o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
90 d.3.3	wycena indywidualn a	Regulacja podejść do pionów deszczowych - odsunięcie od budynku ze względu na grubość styropianu	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
91 d.3.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		38,9 * 2	m	77,80	
				RAZEM	77,80
92 d.3.3	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów	m		
		poz.91	m	77,80	
				RAZEM	77,80

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.3.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<ogniomury> $(12,22 * 3) * 0,45$	m2	16,50	
		<pas nadrynnowy> $(38,9 * 2) * 0,25$	m2	19,45	
		<pas podrynnowy> $(38,9 * 2) * 0,3$	m2	23,34	
				RAZEM	59,29
94 d.3.3	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.93	m2	59,29	
				RAZEM	59,29
3.4		Tynki kominów			
95 d.3.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$(0,41 + 2,37) * 2 * 4,37$	m2	24,30	
		$(0,41 + 2 * 1,18) * 2,27$	m2	6,29	
		$(0,43 + 2,1) * 2 * 5,52$	m2	27,93	
		$2,1 * 2 * 4,63$	m2	19,45	
		$(0,43 + 2 * 2,1) * 3,9$	m2	18,06	
		$(2,06 + 0,43) * 2 * 0,9$	m2	4,48	
		$(0,43 + 0,7) * 2 * 2,4$	m2	5,42	
		$0,43 * (1,65 + 1,69 + 0,94 + 1,69 + 0,94 + 1,69 + 0,94 + 1,69 + 1,65)$	m2	5,54	
		$0,26 * (1,65 + 0,98)$	m2	0,68	
		$0,79 * (3,34 + 2,58)$	m2	4,68	
		$1,01 * (2,4 + 1,7)$	m2	4,14	
		$0,6 * (3,34 + 2,58)$	m2	3,55	
		$0,25 * (2,4 + 1,7)$	m2	1,03	
		$1,4 * (3,34 + 2,58)$	m2	8,29	
		$0,4 * (3,34 + 1,7)$	m2	2,02	
		$1,19 * (3,34 + 2,58)$	m2	7,04	
		$0,4 * (1,65 + 1,65)$	m2	1,32	
		$(1,5 + 0,83) * 2 * 1,0$	m2	4,66	
		$(0,43 + 0,7) * 2 * 1,0$	m2	2,26	
		$0,85 * (1,4 + 1,05)$	m2	2,08	
		$2,05 * 1,1 * 2 + 1,94 * 1,4 * 2 + 3,71 * 1,05 * 2$	m2	17,73	
		$(0,43 + 1,2) * 2 * 1,46$	m2	4,76	
		$0,42 * 0,9 + 1,63 * 0,9 + 0,83 * 0,9 + 0,56 * 0,9 + 0,67 * 1,9 + 0,42 * 1,0 * 2 + 0,67 * 1,0$	m2	5,88	
		$(0,42 * 2,15 + 0,3 * 1,4) * 2$	m2	2,65	
		$4,74 * 2,15 + (0,74 * 2 + 1,23) * 1,4$	m2	13,99	
		$(0,25 * 2 + 0,41) * 4,6$	m2	4,19	
		$(0,41 + 0,98 + 0,25 + 0,82 + 1,23) * 0,9$	m2	3,32	
		<ogniomury> $12,2 * 0,65 * 2 * 3$	m2	47,58	
				RAZEM	253,32
96 d.3.4	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.95	m2	253,32	
				RAZEM	253,32
97 d.3.4	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.96	m2	253,32	
				RAZEM	253,32

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.3.4	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.97	m2	253,32	
				RAZEM	253,32
99 d.3.4	KNR 9-03 0209-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na słupach	m2		
		poz.98	m2	253,32	
				RAZEM	253,32
100 d.3.4	KNR 9-03 0209-07	Założenie narożników tynkarskich na słupach	m2		
		poz.99	m2	253,32	
				RAZEM	253,32
101 d.3.4	KNR 9-03 0501-01	Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na ścianach sposobem maszynowym z zaprawy cementowej dla późniejszego położenia tynków właściwych	m2		
		poz.99	m2	253,32	
				RAZEM	253,32
102 d.3.4	KNR 9-03 0208-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 100/100 cm sposobem maszynowym, gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone	m2		
		poz.101	m2	253,32	
				RAZEM	253,32
103 d.3.4	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.102	m2	253,32	
				RAZEM	253,32
4		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
104 d.4	analiza indywidualna	Uporządkowanie istniejących elementów elewacji: nr adm.,anten, daszek nad wejściem,...itp.- demontaż na czas wykonywania robót i ponowny montaż	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
105 d.4	KNR 4-05II 0101-01 analogia	Mechaniczne czyszczenie przykanalików deszczowych	m		
		6 * 1,5	m	9,00	
				RAZEM	9,00
106 d.4	wycena indywidualna	Regulacja podejść do pionów deszczowych - odsunięcie od budynku ze względu na grubość styropianu	szt		
		3 + 3	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
107 d.4	kalk. własna	Wywóz gruzu kontenerami o poj.7 m3	kpl		
		poz.23 * 0,03		18,17	
		poz.24 * 0,15 * 0,03		1,74	
		poz.25 * 0,03		0,65	
		poz.60 * 0,03		0,66	
		poz.70 * 0,1		0,72	
		poz.95 * 0,03		7,60	
		A (Obliczenie pomocnicze)		29,54	
		<#p107A/7=4> 4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.4	kalk. własna	Wywóz papy kontenerami o poj.7 m3	kpl		
		poz.73 * 0,01		4,75	
		A (Obliczenie pomocnicze)		4,75	
		<#p108A/7=1> 1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
109 d.4	wycena indywidualna	Koszt wykonania projektu organizacji ruchu zastępczego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.4	wycena indywidualna	Koszt zamknięcia chodnika	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
111 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty okienne	m2		
		<tylna> 1,92 * 1,39 + 1,3 * 1,28 * 2	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
112 d.4	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka zsypów i naświetli piwn.	m3		
		(0,8 * 3 + 1,7 + 2 * 0,8 + 0,85 + 2 * 0,8 + 1,0 + 2 * 0,8 + 0,8 + 2 * 0,8 + 0,95) * 1,0 * 0,12	m3	1,69	
				RAZEM	1,69
113 d.4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka posadzki naświetli piwnicznych	m3		
		(0,8 * 1,7 + 0,8 * 0,85 + 0,8 * 1,0 + 0,8 * 0,8 + 0,8 * 0,95) * 0,1	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
114 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - posadzka i fundament naświetli	m3		
		poz.113	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
115 d.4	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany naświetli z kamienia twardego	m3		
		poz.112	m3	1,69	
				RAZEM	1,69
116 d.4	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika - ramka pod montaż krat zabezpieczających	m		
		(0,61 * 2 + 0,53 * 2 + 0,61 + 0,53 + 0,76 + 0,63 + 0,56 + 0,53 + 0,71 + 0,53) * 2	m	14,28	
				RAZEM	14,28
117 d.4	KNR 2-02 1216-01	Nakrywy-ruszt do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 - nakrywy z krat WEMA ocynk.	szt.		
		0,61 * 0,53 * 2 + 0,61 * 0,53 + 0,76 * 0,63 + 0,56 * 0,53 + 0,71 * 0,53		2,12	
		A (Obliczenie pomocnicze)		2,12	
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
118 d.4	KNR-W 2-02 1215-02	Drzwiczki wyciorowe	szt.		

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<podcień> 2	szt.	2,00	
		<dach> 6	szt.	6,00	
				RAZEM	8,00
5		CHODNIK (el.tylna)			
119 d.5	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		38,20 * 1,35	m2	51,57	
		<naświetla piwniczne> - (0,8 * 1,7 + 0,8 * 0,85 + 0,8 * 1,0 + 0,8 * 0,8 + 0,8 * 0,95)	m2	-4,24	
		<podesty wejściowe> - (1,95 * 1,2 + 2,34 * 1,2 + 2,35 * 1,2 + 1,89 * 1,2 + 2,35 * 1,2 + 1,6 * 1,2)	m2	-14,98	
				RAZEM	32,35
120 d.5	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		38,2	m	38,20	
				RAZEM	38,20
121 d.5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		poz.120 * (0,2 * 0,1 + 0,1 * 0,1)	m3	1,15	
				RAZEM	1,15
122 d.5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm	m2		
		38,20 * (1,35 - 0,5)	m2	32,47	
		<naświetla piwniczne> - (0,8 * 1,7 + 0,8 * 0,85 + 0,8 * 1,0 + 0,8 * 0,8 + 0,8 * 0,95)	m2	-4,24	
		<podesty wejściowe> - (1,95 * 1,2 + 2,34 * 1,2 + 2,35 * 1,2 + 1,89 * 1,2 + 2,35 * 1,2 + 1,6 * 1,2)	m2	-14,98	
				RAZEM	13,25
123 d.5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża, krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.120	m	38,20	
				RAZEM	38,20
124 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.121	m3	1,15	
				RAZEM	1,15
125 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.123	m	38,20	
				RAZEM	38,20
126 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.122	m2	13,25	
				RAZEM	13,25
127 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.126	m2	13,25	
				RAZEM	13,25
128 d.5	KNR 2-31 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej śrutowanej kolorowej o grubości 6 cm na miale kamiennym	m2		
		poz.127	m2	13,25	
				RAZEM	13,25

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		KLATKI SCHODOWE			
6.1		Klatka "A"			
6.1.1		Roboty zabezpieczające			
129 d.6.1. 1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		<okna> 1,48 * 1,46 * 3	m2	6,48	
		<drzwi> 0,98 * 2,0 * 16	m2	31,36	
				RAZEM	37,84
130 d.6.1. 1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i schodów folią	m2		
		2,4 * 5,62 * 4	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
131 d.6.1. 1	wycena indywidualn a	Demontaż elementów klatki zbędnych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
132 d.6.1. 1	wycena indywidualn a	Demontaż elementów klatki na czas wykonywania robót + ponowny montaż (skrzynki pocztowe, itp.)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
133 d.6.1. 1	wycena indywidualn a	Uporządkowanie przewodów elektrycznych i domofonowych (wykucie bruzd,zatynkowanie,umocowanie przewodów w bruzdach....)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6.1.2		Ściany			
134 d.6.1. 2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20% powierzchni	m2		
		(2,40 + 5,62) * 2 * 11,98 * 20%	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
135 d.6.1. 2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.134	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
136 d.6.1. 2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.135	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
137 d.6.1. 2	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.136	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
138 d.6.1. 2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m2		
		(2,4 + 5,62) * 2 * 11,98 - poz.134	m2	153,73	
				RAZEM	153,73

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.6.1. 2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.138	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
140 d.6.1. 2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.139	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
141 d.6.1. 2	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków bez skrobienia farby	m2		
		poz.138	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
142 d.6.1. 2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
		(0,98 + 2 * 2,0) * 16	m	79,68	
		(1,48 + 2 * 1,46) * 3	m	13,20	
				RAZEM	92,88
143 d.6.1. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.134 / 0,2	m2	192,15	
				RAZEM	192,15
144 d.6.1. 2	KNR AT-38 0402-03	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		(2,4 + 5,62) * 2 * 4 * 1,3	m2	83,41	
				RAZEM	83,41
145 d.6.1. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.143 - poz.144	m2	108,74	
				RAZEM	108,74
146 d.6.1. 2	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,00	
				RAZEM	2,00
6.1.3		Stropy i biegi			
147 d.6.1. 3	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		2,4 * 5,62 * 4	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
148 d.6.1. 3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.147	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
149 d.6.1. 3	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach	m2		
		poz.148	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
150 d.6.1. 3	KNR 9-03 0307-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone	m2		
		poz.149	m2	53,95	

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53,95
151 d.6.1. 3	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków bez skrobania farby	m2		
		poz.147	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
152 d.6.1. 3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.147	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
153 d.6.1. 3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.152	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
6.1.4		Renowacja balustrad schodowych			
154 d.6.1. 4	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach	m		
		2,0 * 2 + 3,1 * 2 * 2 + 3,1	m	19,50	
				RAZEM	19,50
155 d.6.1. 4	KNR-W 4- 01 1304-03	Spawanie prętów kwadratowych do kształtowników lub płaskowników - uzupełnienie tralek balustrady schodowej	m		
		5 * 1,1	m	5,50	
				RAZEM	5,50
156 d.6.1. 4	KNR-W 4- 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(1,27 + 2,55 * 2 * 3 + 2,55) * 1,1	m2	21,03	
				RAZEM	21,03
157 d.6.1. 4	KNR AT-04 0202-01 analogia	Oznakowanie kierunku ewakuacyjnego - piktogramy samoprzylepne	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
158 d.6.1. 4	KNR AT-04 0202-01 analogia	Oznakowanie numerów kondygnacji - piktogramy samoprzylepne	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
6.2		Klatka B"			
6.2.1		Roboty zabezpieczające			
159 d.6.2. 1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		<okna> 1,48 * 1,46 * 3	m2	6,48	
		<drzwi> 0,98 * 2,0 * 16	m2	31,36	
				RAZEM	37,84
160 d.6.2. 1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i schodów folią	m2		
		2,4 * 5,62 * 4	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
161 d.6.2. 1	wycena indywidualn a	Demontaż elementów klatki zbędnych	kpl		
		1	kpl	1,00	

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
162 d.6.2. 1	wycena indywidualna	Demontaż elementów klatki na czas wykonywania robót + ponowny montaż (skrzynki pocztowe, itp.)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
163 d.6.2. 1	wycena indywidualna	Uporządkowanie przewodów elektrycznych i domofonowych (wykucie bruzd, zatynkowanie, umocowanie przewodów w bruzdach....)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6.2.2		Ściany			
164 d.6.2. 2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20% powierzchni	m2		
		(2,40 + 5,62) * 2 * 11,98 * 20%	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
165 d.6.2. 2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.164	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
166 d.6.2. 2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.165	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
167 d.6.2. 2	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.166	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
168 d.6.2. 2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m2		
		(2,4 + 5,62) * 2 * 11,98 - poz.164	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
169 d.6.2. 2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.168	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
170 d.6.2. 2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.169	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
171 d.6.2. 2	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków bez skrobienia farby	m2		
		poz.168	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
172 d.6.2. 2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
		(0,98 + 2 * 2,0) * 16	m	79,68	
		(1,48 + 2 * 1,46) * 3	m	13,20	
				RAZEM	92,88

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.6.2. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.164 / 0,2	m2	192,15	
				RAZEM	192,15
174 d.6.2. 2	KNR AT-38 0402-03	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		(2,4 + 5,62) * 2 * 4 * 1,3	m2	83,41	
				RAZEM	83,41
175 d.6.2. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.173 - poz.174	m2	108,74	
				RAZEM	108,74
176 d.6.2. 2	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,00	
				RAZEM	2,00
6.2.3		Stropy i biegi			
177 d.6.2. 3	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		2,4 * 5,62 * 4	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
178 d.6.2. 3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.177	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
179 d.6.2. 3	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach	m2		
		poz.178	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
180 d.6.2. 3	KNR 9-03 0307-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone	m2		
		poz.179	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
181 d.6.2. 3	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków bez skrobania farby	m2		
		poz.177	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
182 d.6.2. 3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.177	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
183 d.6.2. 3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.182	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
6.2.4		Renowacja balustrad schodowych			
184 d.6.2. 4	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach	m		
		2,0 * 2 + 3,1 * 2 * 2 + 3,1	m	19,50	

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,50
185 d.6.2. 4	KNR-W 4-01 1304-03	Spawanie prętów kwadratowych do kształtowników lub płaskowników - uzupełnienie tralek balustrady schodowej	m		
		5 * 1,1	m	5,50	
				RAZEM	5,50
186 d.6.2. 4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(1,27 + 2,55 * 2 * 3 + 2,55) * 1,1	m2	21,03	
				RAZEM	21,03
187 d.6.2. 4	KNR AT-04 0202-01 analogia	Oznakowanie kierunku ewakuacyjnego - piktogramy samoprzylepne	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
188 d.6.2. 4	KNR AT-04 0202-01 analogia	Oznakowanie numerów kondygnacji - piktogramy samoprzylepne	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
6.3		Klatka "C"			
6.3.1		Roboty zabezpieczające			
189 d.6.3. 1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		<okna> 1,48 * 1,46 * 3	m2	6,48	
		<drzwi> 0,98 * 2,0 * 16	m2	31,36	
				RAZEM	37,84
190 d.6.3. 1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i schodów folią	m2		
		2,4 * 5,62 * 4	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
191 d.6.3. 1	wycena indywidualna	Demontaż elementów klatki zbędnych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
192 d.6.3. 1	wycena indywidualna	Demontaż elementów klatki na czas wykonywania robót + ponowny montaż (skrzynki pocztowe, itp.)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
193 d.6.3. 1	wycena indywidualna	Uporządkowanie przewodów elektrycznych i domofonowych (wykucie bruzd, zatynkowanie, umocowanie przewodów w bruzdach....)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6.3.2		Ściany			
194 d.6.3. 2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20% powierzchni	m2		
		(2,40 + 5,62) * 2 * 11,98 * 20%	m2	38,43	
				RAZEM	38,43

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195 d.6.3. 2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.194	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
196 d.6.3. 2	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.195	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
197 d.6.3. 2	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.196	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
198 d.6.3. 2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,4 + 5,62) * 2 * 11,98$ - poz.194	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
199 d.6.3. 2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.198	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
200 d.6.3. 2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.199	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
201 d.6.3. 2	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków bez skrobienia farby	m2		
		poz.198	m2	153,73	
				RAZEM	153,73
202 d.6.3. 2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
		$(0,98 + 2 * 2,0) * 16$	m	79,68	
		$(1,48 + 2 * 1,46) * 3$	m	13,20	
				RAZEM	92,88
203 d.6.3. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.194 / 0,2	m2	192,15	
				RAZEM	192,15
204 d.6.3. 2	KNR AT-38 0402-03	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		$(2,4 + 5,62) * 2 * 4 * 1,3$	m2	83,41	
				RAZEM	83,41
205 d.6.3. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.203 - poz.204	m2	108,74	
				RAZEM	108,74
206 d.6.3. 2	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,00	
				RAZEM	2,00

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.3.3		Stropy i biegi			
207 d.6.3. 3	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		2,4 * 5,62 * 4	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
208 d.6.3. 3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.207	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
209 d.6.3. 3	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach	m2		
		poz.208	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
210 d.6.3. 3	KNR 9-03 0307-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone	m2		
		poz.209	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
211 d.6.3. 3	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków bez skrobienia farby	m2		
		poz.207	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
212 d.6.3. 3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.207	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
213 d.6.3. 3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.212	m2	53,95	
				RAZEM	53,95
6.3.4		Renowacja balustrad schodowych			
214 d.6.3. 4	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach	m		
		2,0 * 2 + 3,1 * 2 * 2 + 3,1	m	19,50	
				RAZEM	19,50
215 d.6.3. 4	KNR-W 4- 01 1304-03	Spawanie prętów kwadratowych do kształtowników lub płaskowników - uzupełnienie tralek balustrady schodowej	m		
		5 * 1,1	m	5,50	
				RAZEM	5,50
216 d.6.3. 4	KNR-W 4- 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(1,27 + 2,55 * 2 * 3 + 2,55) * 1,1	m2	21,03	
				RAZEM	21,03
217 d.6.3. 4	KNR AT-04 0202-01 analogia	Oznakowanie kierunku ewakuacyjnego - piktogramy samoprzylepne	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
218 d.6.3. 4	KNR AT-04 0202-01 analogia	Oznakowanie numerów kondygnacji - piktogramy samoprzylepne	szt.		

REMONT ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY MIESZKALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00