

**PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWO-SOCJALNEGO - ZADANIE NR 2 - ETAP 2**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45431200-9 Kładzenie glazury
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45451200-5 Zakładanie paneli
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT HALI PRODUKCYJNEJ NR 5 WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO SOCJAL-
NYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ŚWIERKLANACH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 11 -
ROBOTY BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI : 44-266 ŚWIERKLANY, UL. PRZEMYSŁOWA 11

INWESTOR : BECKER WARKOP Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : 44-266 ŚWIERKLANY, UL. PRZEMYSŁOWA 11

DATA OPRACOWANIA : 18.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY			
1.1		Stropodach			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15,76*2	m m	31,52	
				RAZEM	31,52
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6,40*2*2	m m	25,60	
				RAZEM	25,60
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <attyki istniejące>14,00*0,40+13,70*0,40 <okap>0,25*15,76*2	m ² m ² m ²	11,08 7,88	
				RAZEM	18,96
4 d.1.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 250,40/cos(6)	m ² m ²	251,78	
				RAZEM	251,78
5 d.1.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa poz.4	m ² m ²	251,78	
				RAZEM	251,78
6 d.1.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk <wzdłuż okapów>15,76*0,95*2	m ² m ²	29,94	
				RAZEM	29,94
7 d.1.1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - obcięcie krokwi o przekroju do 300 cm2 0,95*18*2	m m	34,20	
				RAZEM	34,20
8 d.1.1	KNR 9-12 0302-04	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej grubości 12 cm (poz.4-poz.6)/cos(6)	m ² m ²	223,06	
				RAZEM	223,06
9 d.1.1	DC 191 0801-02	Krycie dachu membraną dachową zgrzewaną poz.8	m ² m ²	223,06	
				RAZEM	223,06
10 d.1.1	DC 191 0801-04	Wykonanie obróbek z membrany dachowej zgrzewanej, o powierzchni obra-bianej ponad 0,5m2: wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych, murków, attyk, koszy itp. <kminy>(1,26+0,50*2+0,38)*2*0,50+(1,42+0,50*2+0,38)*2*0,50 <attyki>(13,92+12,96+15,76*2)*0,50 <koryta odwadniające>15,76*0,75*2*2	m ² m ² m ² m ²	5,44 29,20 47,28	
				RAZEM	81,92
11 d.1.1	KNR-W 2-02 0529-03	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych elemen-tów z blachy stalowej powlekanej 6,50*4	m m	26,00	
				RAZEM	26,00
12 d.1.1	KNR-W 2-02 0534-06	Obsadzenie w ścianach attyk przepustów odprowadzających wodę z koryt da-chowych 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
13 d.1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <attyki>(13,92+12,96+15,76*2)*0,70	m ² m ²	40,88	
				RAZEM	40,88
1.2		Wymiana okien i drzwi zewnętrznych			
1.2.1		Okna			
14 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 9	szt. szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
16 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,45*1,45*10	m ² m ²	21,03	
				RAZEM	21,03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		<wewnętrzne>1,50*(9+9)+1,20*2	m	29,40	
				RAZEM	29,40
18 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		1,96	m ²	1,96	
				RAZEM	1,96
19 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2	m ²		
		16,31	m ²	16,31	
				RAZEM	16,31
20 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²		
		1,45*1,45*9	m ²	18,92	
				RAZEM	18,92
21 d.1. 2.1	KNR 2-02 0129-02 analiza indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne z PVC	szt.		
		<O1>1,50*9		13,50	
		<O2>1,50*9		13,50	
		<O3>1,20*2		2,40	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		<O1>9		29,40	
		<O2>9	szt.	9,00	
		<O3>2	szt.	9,00	
			szt.	2,00	
				RAZEM	20,00
22 d.1. 2.1	KNR 2-02 0129-02 analiza indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	szt.		
		<O1>1,50*9		13,50	
		<O2>1,50*9		13,50	
		<O3>1,20*2		2,40	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		<O1>9		29,40	
		<O2>9	szt.	9,00	
		<O3>2	szt.	9,00	
			szt.	2,00	
				RAZEM	20,00
1.2.2		Drzwi zewnętrzne			
23 d.1. 2.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,80*2,00	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
24 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		drzwi d7 aluminiowe, dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, seria ciepła, naświetle górą			
		<d7>(0,90+0,30)*(2,00+0,85)	m ²	3,42	
				RAZEM	3,42
25 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		drzwi d8 aluminiowe, dwuskrzydłowe, pełne, seria ciepła, naświetle górą			
		<d8>(0,90+0,50)*3,00	m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
1.3		Podłogi i posadzki			
1.3.1		PIWNICA			
26 d.1. 3.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		194,95	m ²	194,95	
				RAZEM	194,95
27 d.1. 3.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		194,95	m ²	194,95	
				RAZEM	194,95
28 d.1. 3.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29,24	m ³	29,24	
				RAZEM	29,24
29 d.1. 3.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
		37,04	m ³	37,04	
				RAZEM	37,04
30 d.1. 3.1	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
		37,04	m ³	37,04	
				RAZEM	37,04
31 d.1. 3.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		19,50	m ³	19,50	
				RAZEM	19,50
32 d.1. 3.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		<piwnica>194,95	m ²	194,95	
				RAZEM	194,95
33 d.1. 3.1	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa	m ²		
		poz.32	m ²	194,95	
				RAZEM	194,95
34 d.1. 3.1	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
		<piwnica>194,95	m ²	194,95	
				RAZEM	194,95
35 d.1. 3.1	KNR AT-27 0509-03	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie <i>styropian twardy gr. 15 cm</i>	m ²		
		<piwnica>194,95	m ²	194,95	
				RAZEM	194,95
36 d.1. 3.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²		
		<piwnica>194,95	m ²	194,95	
				RAZEM	194,95
37 d.1. 3.1	KNR 2-02 1106-07	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.36	m ²	194,95	
				RAZEM	194,95
38 d.1. 3.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną <i>płytki gres 30x30 do wewnątrz</i>	m ²		
		194,95	m ²	194,95	
				RAZEM	194,95
39 d.1. 3.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gresowych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		119,26	m	119,26	
				RAZEM	119,26
1.3.2		PARTER			
40 d.1. 3.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		193,72	m ²	193,72	
				RAZEM	193,72
41 d.1. 3.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		193,72	m ²	193,72	
				RAZEM	193,72
42 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		193,72	m ²	193,72	
				RAZEM	193,72
43 d.1. 3.2	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		193,72	m ²	193,72	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR AT-27	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie 8 cm	m ²	RAZEM	193,72
d.1. 0509-03					
3.2		193,72	m ²	193,72	
				RAZEM	193,72
45	KNR AT-27	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
d.1. 0509-02					
3.2		193,72	m ²	193,72	
				RAZEM	193,72
46	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm - jastrych anhydrytowy (orurowanie CO ujęto w części instalacyjnej)	m ²		
d.1. 202 1133-01		<parter> 193,72	m ²	193,72	
3.2				RAZEM	193,72
47	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.1. 202 1133-02					
3.2		poz.46	m ²	193,72	
				RAZEM	193,72
48	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1. 1118-09		<i>płytki gres 30x30 do wewnątrz</i>			
3.2		193,72	m ²	193,72	
				RAZEM	193,72
49	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gresowych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.1. 1120-03					
3.2		157,45	m	157,45	
				RAZEM	157,45
1.4		Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu - na istniejącym ociepleniu			
50	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²		
d.1.4 1651-01		<elewacja pld.-zach.>(16,44+0,73*2)*6,80	m ²	121,72	
		<elewacja pln.-zach.>14,60*6,80	m ²	99,28	
		<elewacja pln.-wsch.>(16,44+0,73*2)*6,80	m ²	121,72	
		<elewacja pld.-wsch.>13,84*2,55	m ²	35,29	
				RAZEM	378,01
51	analiza indywidualna	Demontaż zadaszenia nad wejściem głównym do budynku	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
52	KNR AT-05	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
d.1.4 1663-01		<elewacja pln.-zach.>3,00	m	3,00	
		<elewacja pln.-wsch.>3,00	m	3,00	
				RAZEM	6,00
53	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
d.1.4 1663-04		poz.50	m ²	378,01	
				RAZEM	378,01
54	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
d.1.4 1613-02		poz.50	m ²	378,01	
				RAZEM	378,01
55	KNR AT-53	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.4 0104-02		<elewacja pld.-zach.>1,45*1,45*4+1,45*1,25*4	m ²	15,66	
		<elewacja pln.-zach.>1,45*1,45+1,80*2,00+1,15*0,85*2+1,45*1,25	m ²	9,47	
		<elewacja pln.-wsch.>1,45*1,45*4+1,20*2,85+1,45*1,25*4	m ²	19,08	
				RAZEM	44,21
56	KNR AT-53	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego	m ²		
d.1.4 0103-01		<elewacja pld.-zach.>16,44*6,43-1,45*1,45*4-1,45*1,25*4+0,34*0,52	m ²	90,23	
		<elewacja pln.-zach.>14,58*7,00-1,45*1,45-1,80*2,00-1,15*0,85*2-1,45*1,25	m ²	92,59	
		<elewacja pln.-wsch.>16,44*6,43-1,45*1,45*4-1,20*2,85-1,45*1,25*4	m ²	86,63	
		<elewacja pld.-wsch.>13,54/cos(6)*2,55+0,55*3,65*2	m ²	38,73	
				RAZEM	308,18
57	KNR AT-53	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku strukturalnego	m ²		
d.1.4 0103-02		poz.56	m ²	308,18	
				RAZEM	308,18
58	KNR AT-53	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego	m ²		
d.1.4 0103-04		308,18	m ²	308,18	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR 2-05 d.1.4 1006-05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 120 kg z profili zim-nogiętych pod lekką obudowę 12*6,50*0,02560+4*2,50*0,02560+(14*3+14*3+13,5*3+12*2)*0,01130	t	RAZEM	308,18
			t	3,93	
				RAZEM	3,93
60	KNR 2-05 d.1.4 1002-01 analogia	Lekka obudowa elewacji z płyt warstwowych z wełny mineralnej grubości 10 cm, w tym elewacji łukowej 14,00*6,50	m ²		
			m ²	91,00	
				RAZEM	91,00
61	KNR 2-05 d.1.4 1002-01 analogia	Lekka obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm 221,92	m ²		
			m ²	221,92	
				RAZEM	221,92
62	analiza indy-widualna	Wykonanie obrobek blacharskich (wokół okien, drzwi, na pasie nadrynnowy, itd._ 1,00	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
63	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż zadaszenia z attyką na wejściem głównym 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
64	KNR 2-02 r. d.1.4 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:1,2,3,11,12,13,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63)			
1.5		Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej cokołu			
65	KNR 2-01 d.1.5 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III <elewacja pld.-zach.>16,64*1,00*2,35 <elewacja pln.-zach.>14,78*1,00*2,35 <elewacja pln.-wsch.>16,64*1,00*2,35 <elewacja pld.-wsch.>1,00*1,00*2,35*2 A (obliczenia pomocnicze) <przyjęto 80% wykopów mechanicznie>poz.A*80%	m ³	39,10 34,73 39,10 4,70 =====	
			m ³	117,63 94,10	
				RAZEM	94,10
66	KNR 2-01 d.1.5 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoże-niem urobku na odkład (kat. gruntu III) <przyjęto 20% wykopów ręcznie>poz.65A*20%	m ³		
			m ³	23,53	
				RAZEM	23,53
67	KNR 2-01 d.1.5 0310-06	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złoże-niem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębo-kości Krotność = 2 poz.66	m ³		
			m ³	23,53	
				RAZEM	23,53
68	KNR 4-01 d.1.5 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-kości do 3.0 m w gruncie kat. III <elewacja pld.-zach.>16,64*1,00*2,35 <elewacja pln.-zach.>14,78*1,00*2,35 <elewacja pln.-wsch.>16,64*1,00*2,35 <elewacja pld.-wsch.>1,00*1,00*2,35*2	m ³		
			m ³	39,10	
			m ³	34,73	
			m ³	39,10	
			m ³	4,70	
				RAZEM	117,63
69	KNR AT-27 d.1.5 0101-10	Oczyszczenie powierzchni ścian podziemia <elewacja pld.-zach.>16,36*2,68 <elewacja pln.-zach.>14,50*2,68 <elewacja pln.-wsch.>16,36*2,68 <elewacja pld.-wsch.>0,53*2,68*2	m ²		
			m ²	43,84	
			m ²	38,86	
			m ²	43,84	
			m ²	2,84	
				RAZEM	129,38
70	KNR AT-27 d.1.5 0301-01	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne poz.69	m ²		
			m ²	129,38	
				RAZEM	129,38
71	KNR AT-27 d.1.5 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu poz.70	m ²		
			m ²	129,38	
				RAZEM	129,38
72	KNR AT-27 d.1.5 0508-04	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizo-lacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną <i>płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 16 cm</i> <elewacja pld.-zach.>16,56*2,68 <elewacja pln.-zach.>14,70*2,68 <elewacja pln.-wsch.>16,56*2,68 <elewacja pld.-wsch.>0,63*2,68*2	m ²		
			m ²	44,38	
			m ²	39,40	
			m ²	44,38	
			m ²	3,38	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.1.5	KNR AT-27 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej, pod powierzchnią gruntu <i>folia kubelkowa</i> <elewacja pld.-zach.>16,56*2,35 <elewacja ptn.-zach.>14,70*2,35 <elewacja ptn.-wsch.>16,56*2,35 <elewacja pld.-wsch.>0,63*2,35*2	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 38,92 34,55 38,92 2,96	131,54
74 d.1.5	KNR K-58 0105-01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropiano- wych na ścianach, nad powierzchnią gruntu <elewacja pld.-zach.>16,56*0,33 <elewacja ptn.-zach.>14,70*0,33 <elewacja ptn.-wsch.>16,56*0,33 <elewacja pld.-wsch.>0,63*0,33*2	m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 5,46 4,85 5,46 0,42	115,35
75 d.1.5	KNR K-58 0105-05	Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki poz.74	m ² m ²	RAZEM 16,19	16,19
76 d.1.5	KNR K-58 0113-01	Wykonanie cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego poz.74	m ² m ²	RAZEM 16,19	16,19
77 d.1.5	KNR K-58 0113-03	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej na ścianach poz.74	m ² m ²	RAZEM 16,19	16,19
78 d.1.5	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km - zasypianie wykopów poz.65	m ³ m ³	RAZEM 94,10	94,10
79 d.1.5	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m poz.66	m ³ m ³	RAZEM 23,53	23,53
1.6		Utylizacja odpadów budowlanych			
80 d.1.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie spryzmowanych materiałów rozbiórkowych samochodami samo- wyladowczymi na odległość 10 km wraz z opłatami za utylizację 117,90	m ³ m ³	 117,90	
				RAZEM	117,90