

PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE - ZADANIE NR 3A - ETAP 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT HALI PRODUKCYJNEJ NR 5 WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO SOCJAL-
NYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ŚWIERKLANACH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 11 -
ROBOTY BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : 44-266 ŚWIERKLANY, UL. PRZEMYSŁOWA 11
INWESTOR : BECKER WARKOP Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 44-266 ŚWIERKLANY, UL. PRZEMYSŁOWA 11
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		HALA PRODUKCYJNA NR 5			
1.1		Przebudowa ścian wewnętrznych (demontaże i uzupełnienia)			
1 d.1.1	KNNR 7 0601-05	Obudowa z płyt warstwowych - ściany wewnętrzne, płyta warstwowa gr. 10 cm - bez kosztów płyt warstwowych <mag. akumulatorów - warsztat I>0,5*(3,90+4,73)*8,13 <warsztat I - warsztat II>17,50*4,73-4,00*3,50-0,90*2,00 <warsztat I/II - warsztat elektryczny>15,62*3,90+0,5*16,52*0,83-0,90*2,00 <warsztat elektryczny - część magazynowa II>15,62*3,90+0,5*16,52*0,83-0,90*2,00 <część magazynowa II - część magazynowa I>4,60*3,80+9,35*3,80-4,00*3,50 <część magazynowa I - część montażowa>12,20*3,80+0,5*12,20*0,64-3,50*3,00 <część montażowa - showroom>0,5*(3,80+4,24)*4,04+6,30*4,24-0,90*2,00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 35,08 66,98 65,97 65,97 39,01 39,76 41,15	
				RAZEM	353,92
2 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt płyt warstwowych - płyta warstwowa ścienna z wypełnieniem z PIR gr. 10 cm poz. 1	m ² m ²	 353,92	
				RAZEM	353,92
3 d.1.1	analiza indywidualna	Materiały uzupełniające i elementy złączne do wykonania lekkiej metalowej obudowy ścian gr. 10 cm (w przeliczeniu na 1m ² powierzchni obudowy): - konstrukcje wsporcze pod lekką metalową obudowę, - uszczelki, - masy uszczelniające, - blacha na obróbki blacharskie, - nity, śruby, wkręty samogwintujące, kołki wstrzeliwane poz. 2	m ² m ²	 353,92	
				RAZEM	353,92
4 d.1.1	KNNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:1)			
1.2		Bramy przemysłowe wewnętrzne i drzwi wewnętrzne			
5 d.1.2	KNNR 7 0503-08 analiza indywidualna	Drzwi przymykowe aluminiowe - wewnętrzne <d8>0,90*2,00*4	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
6 d.1.2	KNNR 2 1106-03 analiza indywidualna	Bramy przemysłowe podnoszone mechanicznie - wewnętrzne <b4>4,00*3,50*2 <b6>3,50*3,00	m ² m ² m ²	 28,00 10,50	
				RAZEM	38,50