

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar Robót

Obiekt	Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku
Lokalizacja	Krechowiak w Augustowie
Zamawiający	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 2, 16-300 Augustów WIP sp. z o.o. , ul.1 Pułku Ułanów Krechowieckich 2, 16-300 Augustów

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 1.PRACE ZEWNĘTRZNE		
		1.1 1.1.1.Elewacja		
1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 8,56*4,36	m2	37,322
		razem	m2	37,322
2	KNR 0-28 2630/06	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Demandit R=2 8,56*4,36 (8,56+1,75)*3 (8,56+1,75)*2,0 1,75*1,65	m2 m2 m2 m2	37,322 30,93 20,62 2,888
		razem	m2	91,76
		1.2 1.2. Schody zewnętrzne - główne		
3	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie okładziny kamiennej ze schodów	m2	12
4	KNR 2-02 2112/02	Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia zbitego okładzinowe grubości do 5cm stopnie z granitu gr. 3cm, podstopnie gr.2cm 14*1,73	m razem	24,22 24,22
5	KNR 2-02 2111/06	Posadzki pełne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości do 3cm z elementów wielokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 10m/m2 - podest z płyt granitowych gr.2cm 1,63*7,13	m2 razem	11,622 11,622
6	KNR 2-02 2111/13	Cokoliki z granitu wys 10cm 1,63+2*7,13 14*(0,3+0,17)*2	m m razem	15,89 13,16 29,05
7	Analiza własna	Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej	m2	1,5
8	Analiza własna	Montaż pochwyty ze stali nierdzewnej 4,2*1,2	mb razem	5,04 5,04
		2. 2.Roboty wykończeniowe wewnętrzne		
		2.1. Siłownia		
		2.1.1 Posadzka siłowni		
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (6,03+0,12*2+2,95+2,78)*5,16	m2 razem	61,92 61,92
		<i>posadzka</i>		
10	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) (6,03+0,12*2+2,95+2,78)*5,16	m2 razem	61,92 61,92
11	KNR 2-02 1117/07	Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych (6,03+0,12*2+2,95+2,78)*5,16	m2 razem	61,92 61,92
12	KNR 2-02 1116/02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS o grubości 3,0-5,0mm (6,03+0,12*2+2,95+2,78)*5,16	m2 razem	61,92 61,92
13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie cokolika z żywicy (6,03+0,12*2+2,95+2,78)*2+2*5,16	mb razem	34,32 34,32
		2.1.2. Roboty wykończeniowe - siłownia		

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych ściany (5,16*2+(6,03+0,12*3+2,78+2,95)*2)*2,5 sufit 5,16*(6,03+0,12*3+2,78+2,95)	m2 m2 razem m2	 86,4 62,539 148,939
15	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany (5,16*2+(6,03+0,12*3+2,78+2,95)*2)*2,5 sufit 5,16*(6,03+0,12*3+2,78+2,95)	m2 m2 razem m2	 86,4 62,539 148,939
		2.2. Sauny		
		2.2.1. Sauny - rozbiórki, przemurowania		
16	KNR 4-04 0105/07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkiem i glazurą 2,8*2,55	m2 razem m2	 7,14 7,14
		<i>wykucie otworu drzwiowego i wykonanie nadproża</i>		
17	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,14*2,1*1,0	m3 razem m3	 0,294 0,294
18	KNNR-W 3 0306/02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,15*1,2*0,2	m3 razem m3	 0,036 0,036
19	KNNR-W 3 0306/05	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do C140/60 sztuk 2 1,2*2	mb razem mb	 2,4 2,4
20	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm do 10 szt.na jednym stanowisku na wys.do 22 m	szt.	4
		<i>zamurowanie 2 szt okien</i>		
21	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*1,2*2	m2 razem m2	 2,88 2,88
22	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (2,76*2+1,92*2)*2,5 2,76*1,92	m2 m2 razem m2	 23,4 5,299 28,699
23	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,2+1,72+2,8)*2,5	m2 razem m2	 19,3 19,3
24	KNNR-W 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 3,2*1,72	m2 razem m2	 5,504 5,504
25	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	4
26	Analiza własna	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt	4
27	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 7,14*0,15 5,504*0,03 19,3*0,03 wod-kan	m3 m3 m3	 1,071 0,165 0,579

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6,5*0,15*1,0	m3	0,975
		razem	m3	2,79
28	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		7,14*0,15	m3	1,071
		5,504*0,03	m3	0,165
		19,3*0,03	m3	0,579
		wod-kan		
		6,5*0,15*1,0	m3	0,975
		razem	m3	2,79
29	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 7x		
		7,14*0,15	m3	1,071
		5,504*0,03	m3	0,165
		19,3*0,03	m3	0,579
		wod-kan		
		6,5*0,15*1,0	m3	0,975
		razem	m3	2,79
30	Analiza własna	Utylizacja gruzu		
		7,14*0,15	m3	1,071
		5,504*0,03	m3	0,165
		19,3*0,03	m3	0,579
		wod-kan		
		6,5*0,15*1,0	m3	0,975
		razem	m3	2,79
31	KNR 2-02 2004/06	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych		
		(5,16+2,84)*(0,3+0,3*2)	m2	7,2
		razem	m2	7,2
		2.2.2. Sauny roboty wykończeniowe		
		<i>wydzielenie łazienek</i>		
32	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo		
		2,82*2,54	m2	7,163
		2*2,54	m2	5,08
		razem	m2	12,243
		<i>posadzka</i>		
33	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)		
		2,76*2,02	m2	5,575
		3,2*1,72	m2	5,504
		2,78*5,16	m2	14,345
		2,82*5,16	m2	14,551
		razem	m2	39,975
34	KNR 2-02 1117/07	Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych		
		2,76*2,02	m2	5,575
		3,2*1,72	m2	5,504
		2,78*5,16	m2	14,345
		2,82*5,16	m2	14,551
		razem	m2	39,975
35	KNR 2-02 1116/02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS o grubości 3,0-5,0mm		
		2,76*2,02	m2	5,575
		3,2*1,72	m2	5,504
		2,78*5,16	m2	14,345
		2,82*5,16	m2	14,551
		razem	m2	39,975
36	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie cokolika z żywicy		
		3,16*2+2,82*2	mb	11,96
		5,16*2+2,82*2	mb	15,96

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	mb	27,92
		<i>glazura wydzielone wc</i>		
37	NNRNKB 6 2802/06	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 2,1*(1,35*2+2,0*2)*2 -0,9*2,1*2	m2 m2	28,14 -3,78
		razem	m2	24,36
		<i>glazura prysznice</i>		
38	NNRNKB 6 2802/06	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm prysznice przy saunach (3,2*2+1,72*2)*2,5 -0,9*2,1*2	m2 m2	24,6 -3,78
		razem	m2	20,82
39	Analiza własna	Dostawa i montaż systemowych ścianek kabin sanitarnych - przedzielenie kabin prysznicowych 1,8*2,1	m2	3,78
		razem	m2	3,78
40	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ściany korytarz przy łazienkach (3,04*2+2,82*2)*2,5 nad glazurą w łazienkach (1,35*2+2,0*2)*0,4*2 pom sauna I (2,78*2+5,16*2)*2,5 sufity korytarz przy łazienkach 3,04*2,82 łazienki 1,35*2,0*2 pom sauna I 2,78*5,16 prysznice 1,72*3,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,3 5,36 39,7 8,573 5,4 14,345 5,332
		razem	m2	108,01
41	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych ściany korytarz przy łazienkach (3,04*2+2,82*2)*2,5 nad glazurą w łazienkach (1,35*2+2,0*2)*0,4*2 pom sauna I (2,78*2+5,16*2)*2,5 sufity korytarz przy łazienkach 3,04*2,82 łazienki 1,35*2,0*2 pom sauna I 2,78*5,16 prysznice 1,72*3,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,3 5,36 39,7 8,573 5,4 14,345 5,332
		razem	m2	108,01
42	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ściany korytarz przy łazienkach (3,04*2+2,82*2)*2,5 nad glazurą w łazienkach (1,35*2+2,0*2)*0,4*2 pom sauna I (2,78*2+5,16*2)*2,5 sufity korytarz przy łazienkach 3,04*2,82 łazienki 1,35*2,0*2 pom sauna I 2,78*5,16 prysznice 1,72*3,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,3 5,36 39,7 8,573 5,4 14,345 5,332
		razem	m2	108,01
43	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm ściany korytarz przy łazienkach (3,04*2+2,82*2)*2,5 nad glazurą w łazienkach (1,35*2+2,0*2)*0,4*2 pom sauna I (2,78*2+5,16*2)*2,5 sufity korytarz przy łazienkach 3,04*2,82 łazienki 1,35*2,0*2 pom sauna I 2,78*5,16 prysznice 1,72*3,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,3 5,36 39,7 8,573 5,4 14,345 5,332
		razem	m2	108,01

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna ściany korytarz przy łazienkach (3,04*2+2,82*2)*2,5 nad glazurą w łazienkach (1,35*2+2,0*2)*0,4*2 pom sauna I (2,78*2+5,16*2)*2,5 sufity korytarz przy łazienkach 3,04*2,82 łazienki 1,35*2,0*2 pom sauna I 2,78*5,16 prysznic 1,72*3,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,3 5,36 39,7 8,573 5,4 14,345 5,332
		razem	m2	108,01
45	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m - z konglomeratu BOTTICINO gr.3cm	szt	2
46	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	100
47	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,053*5	m3 m3	0,265 0,265
		razem	m3	0,265
2.2.3. Sauny roboty wod-kan				
48	KNR 0-13 0127/02	Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych R=5 (2,8+5,16)*2 5*2 0,6*4	m m m	15,92 10 2,4
		razem	m	28,32
49	KNR 0-31 0107/01	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej R=5 wc 2 umywalki 2+2	szt szt	2 4
		razem	szt	6
50	KNR 0-31 0111/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka R=3 2	szt	2
		razem	szt	2
51	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym R=3 2	szt	2
		razem	szt	2
52	KNR 0-31 0107/05	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych R=5 2	szt	2
		razem	szt	2
53	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie R=5	kpl	2
54	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym R=17	kpl	2
55	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych R=15	szt	2
56	Kalkulacja indywidualna	Lustro	kpl	2
57	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 2,8+5,16 1 -6,5	m m m	7,96 1 -6,5
		razem	m	2,46
58	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 4*0,5	m	2

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	2
59	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
60	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	4
61	KNR 0-31 0107/01	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej R=5 prysznic 2+2	szt	4
		razem	szt	4
62	KNR 0-31 0111/06	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie R=10	szt	2
63	Kalkulacja indywidualna	Ścianka Z HPL dzieląca kabiny prysznicowe 1,5*2,1	m2	3,15
		razem	m2	3,15
64	KNR 0-13 0228/03	Rurociągi o śr. 110 mm	m	6,5
65	KNR-W 2-01 0310/02	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 6,5*0,8*1,0	m3	5,2
		razem	m3	5,2
66	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m R=0.955 6,5*0,8*1,0 -3,14*0,1*0,1*6,5	m3 m3	5,2 -0,204
		razem	m3	4,996
67	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 6,5*0,15*1,0	m3	0,975
		razem	m3	0,975
68	KNR 4-01 0805/02	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu 6,5*1,0	m2	6,5
		razem	m2	6,5
69	KNR 0-31 0301/01	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 39,975	m2	39,975
		razem	m2	39,975
70	KNR 0-31 0312/05	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP06/16 (6 obwodów, 3/4"/16)	kpl.	1
		2.2.4. Sauna - roboty elektryczne		
71	KNR 5-08 0201/01	Montaż uchwyty pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu gipsowym, gazobetonowym R=0.955	m	9,72
72	KNR 5-08 0201/03	Montaż uchwyty pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton. R=0.955	m	19,44
73	KNNR 5 0204/04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym	m	7
74	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	52
75	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	11
76	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	12
77	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	38
78	KNNR 5 0102/02	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	39
79	KNNR 5 0101/01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	14
80	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	37

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
81	KNNR 5 1209/10	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	3
82	KNR 4-03 1010/15	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu betonowym	szt.	16
83	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8
84	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm /łączone/	szt.	8
85	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1
86	KNNR 5 0303/03	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.	1
87	KNNR 5 0404/01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.	1
88	KNNR 5 0407/04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1
89	KNNR 5 0407/04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	2
90	KNNR 5 0407/02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1
91	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	5
92	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1
93	KNNR 5 0408/03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.	1
94	KNNR 5 0408/02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	2
95	KNR 5-14 0516/03	Układanie przewodów 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach R=0.955	m	0,6
96	KNNR 5 1204/01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2	szt.	3
97	KNNR 5 1203/02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	3
98	KNNR 5 1203/08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	12
99	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1
100	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	3
101	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1
102	KNNR 5 0306/04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1
103	KNNR 5 0308/05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym brygoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	3
104	KNNR 5 0308/03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	2
105	KNNR 5 0308/03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	6
106	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	18
107	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4
108	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1
109	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)	kpl.	6
110	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1
111	KNNR-W 5-08 0808/07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.	6
112	KNNR 5 1303/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	4
113	KNNR 5 1303/03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
114	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1
115	KNNR 5 1304/06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	6
		2.3. Pomieszczenie jacuzzi		
		2.3.1. Jacuzzi - rozbiórki, przemurowania		
116	KNR 4-04 0105/07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkiem (1,95+2,3)*1,41	m2	5,993
		razem	m2	5,993
		<i>wykucie otworu drzwiowego i wykonanie nadproża</i>		
117	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,38*2,1*1,0	m3	0,798
		razem	m3	0,798
118	KNNR-W 3 0306/02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,38*1,2*0,2	m3	0,091
		razem	m3	0,091
119	KNNR-W 3 0306/05	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do C140/60 sztuk 2 1,2*2	mb	2,4
		razem	mb	2,4
120	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm do 10 szt.na jednym stanowisku na wys.do 22 m	szt.	4
121	KNR 4-06 0204/02	Spawanie łukowe doczołowe blach spoiną V w pozycji podolnej i pułapowej przy grub materiału pow. 4 do 6 mm	m spoiny	8,6
		<i>wydzielenie pomieszczenia rozdzielaczy CO</i>		
122	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm (2,6+1,2)*2,95 -1,0*2,1	m2 m2	11,21 -2,1
		razem	m2	9,11
123	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1
124	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,2
125	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie (2,6+1,2)*2,65 (2,6+0,12+1,2+0,12)*2,65	m2 m2	10,07 10,706
		razem	m2	20,776
126	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,38*2,1*1,0	m3	0,798
		razem	m3	0,798
		<i>skucie tynków ścian</i>		
127	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 2,6*(6,05+5,54*2-1,2+6,05-2,7)	m2	50,128
		razem	m2	50,128
128	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1
129	Analiza własna	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt	1
		<i>usunięcie gruzu</i>		
130	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 5,993*0,15 0,798 50,128*0,02	m3 m3 m3	0,899 0,798 1,003
		razem	m3	2,7

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
131	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 5,993*0,15 0,798 50,128*0,02	m3 m3 m3	0,899 0,798 1,003
		razem	m3	2,7
132	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 7x 5,993*0,15 0,798 50,128*0,02	m3 m3 m3	0,899 0,798 1,003
		razem	m3	2,7
133	Analiza własna	Utylizacja gruzu 5,993*0,15 0,798 50,128*0,02	m3 m3 m3	0,899 0,798 1,003
		razem	m3	2,7
134	KNR 2-02 2004/06	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych (6,05)*(0,2+0,3*2)	m2 razem	4,84 4,84
2.3.2. Jacuzzi - roboty wykończeniowe				
<i>podniesienie posadzki</i>				
135	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego (6,065*5,54-2,6*1,2)*0,15	m3 razem	4,572 4,572
136	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie pod papę (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2 razem	30,48 30,48
137	NNRNKB 5 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - papa podkładowa R=1 (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2 razem	30,48 30,48
138	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian gr.5 cm - EPS 100 (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2 razem	30,48 30,48
139	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian gr.10 cm - EPS 100 (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2 razem	30,48 30,48
140	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2 razem	30,48 30,48
141	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 8x (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2 razem	30,48 30,48
<i>posadzka</i>				
142	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2 razem	30,48 30,48

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
143	KNR 2-02 1117/07	Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2	30,48
		razem	m2	30,48
144	KNR 2-02 1116/02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS o grubości 3,0-5,0mm (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2	30,48
		razem	m2	30,48
145	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie cokolika z żywicy (6,065*2+2*5,54)	mb	23,21
		razem	mb	23,21
		<i>ściany</i>		
146	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 2,6*(6,05+5,54*2-1,2+6,05-2,7)	m2	50,128
		razem	m2	50,128
147	NNRNKB 6 2802/06	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 50,128*0,5	m2	25,064
		razem	m2	25,064
148	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 2,6*(6,05+5,54*2-1,2+6,05-2,7)	m2	50,128
		razem	m2	50,128
149	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 50,128*0,5	m2	25,064
		razem	m2	25,064
150	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 50,128*0,5	m2	25,064
		razem	m2	25,064
151	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna 50,128*0,5	m2	25,064
		razem	m2	25,064
152	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m - z konglomeratu BOTTICINO gr.3cm	szt	4
153	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,053*5	m3	0,265
		razem	m3	0,265
		<i>sufit podwieszany</i>		
154	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm - płyta gk wodoodporna (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2	30,48
		razem	m2	30,48
155	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2	30,48
		razem	m2	30,48
156	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2	30,48
		razem	m2	30,48
		2.3.3. Jacuzzi roboty wod-kan		
157	KNR 0-13 0127/02	Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych R=5		

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(2,8+8,05)*2 0,6*2	m m	21,7 1,2
		razem	m	22,9
158	KNR 0-31 0107/01	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej R=5 3	szt	3
		razem	szt	3
159	KNR 0-31 0111/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka R=3 1	szt	1
		razem	szt	1
160	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 6,05+1,5+3,6	m	11,15
		razem	m	11,15
161	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 4*1,0	m	4
		razem	m	4
162	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
163	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2
164	KNR 0-31 0107/01	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej R=5	szt	4
165	KNR 0-13 0228/03	Rurociągi o śr. 110 mm 7,5	m	7,5
		razem	m	7,5
166	KNR-W 2-01 0310/02	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 7,5*0,8*1,0	m3	6
		razem	m3	6
167	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m R=0.955 7,5*0,8*1,0 -3,14*0,1*0,1*6,5	m3 m3	6 -0,204
		razem	m3	5,796
168	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 7,5*0,15*1,0	m3	1,125
		razem	m3	1,125
169	KNR 4-01 0805/02	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu 7,5*1,0	m2	7,5
		razem	m2	7,5
170	KNR 2-17 0208/02	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg) R=0.955 1	szt.	1
		razem	szt.	1
171	KNR-W 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.	1
172	KNR 0-31 0301/01	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C (6,065*5,54-2,6*1,2)	m2	30,48
		razem	m2	30,48
173	KNR 0-31 0312/05	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP06/16 (6 obwodów, 3/4"/16)	kpl.	1
		2.3.4. Jacuzzi - roboty elektryczne		
174	KNR 5-08 0201/01	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu gipsowym, gazobetonowym R=0.955	m	9,72

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
175	KNR 5-08 0201/03	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton. R=0.955	m	19,44
176	KNNR 5 0204/04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym	m	8
177	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	55
178	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	12
179	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	8
180	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	45
181	KNNR 5 0102/02	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	45
182	KNNR 5 0101/01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	14
183	KNNR 5 0204/03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m	37
184	KNNR 5 1209/10	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	3
185	KNR 4-03 1010/15	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu betonowym	szt.	16
186	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8
187	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm /łączone/	szt.	8
188	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1
189	KNNR 5 0303/03	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2	szt.	1
190	KNNR 5 0404/01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.	1
191	KNNR 5 0407/04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1
192	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	5
193	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1
194	KNNR 5 0408/03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.	1
195	KNNR 5 0408/02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	2
196	KNR 5-14 0516/03	Układanie przewodów 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach R=0.955	m	0,6
197	KNNR 5 1204/01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2	szt.	3
198	KNNR 5 1203/02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	3
199	KNNR 5 1203/08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	12
200	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1
201	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	3
202	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1
203	KNNR 5 0306/04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1
204	KNNR 5 0308/05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	3
205	KNNR 5 0308/03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	2
206	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	18
207	KNNR 5 0306/02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
208	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1
209	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)	kpl.	4
210	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1
211	KNR-W 5-08 0808/07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.	6
212	KNNR 5 1303/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	4
213	KNNR 5 1303/03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1
214	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1
215	KNNR 5 1304/06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	6
		2.4. Remont byłego pomieszczenia opalu – Remont byłego pomieszczenia opalu – dostosowanie na potrzeby przebieralni		
		2.4.1. Rozbiórki, przemurowania - dostosowanie na potrzeby przebieralni		
216	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 ściany (4,62*2+2,75*2)*3,08 strop 4,62*2,75	m2 m2 razem	45,399 12,705 58,104
217	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,65*1,0*0,24	m3 razem	0,156 0,156
218	KNR 4-04 0105/07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkiem	m2	5,993
219	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych ściany (4,62*2+2,75*2)*3,08	m2 razem	45,399 45,399
220	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie ściany (4,62*2+2,75*2)*3,08	m2 razem	45,399 45,399
221	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych strop 4,62*2,75	m2 razem	12,705 12,705
222	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie strop 4,62*2,75	m2 razem	12,705 12,705
223	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2
224	Analiza własna	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt	2
		<i>usunięcie gruzu</i>		
225	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 58,104*0,02	m3 razem	1,162 1,162
226	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 58,104*0,02	m3 razem	1,162 1,162

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
227	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 7x 58,104*0,02	m3 razem	1,162 1,162
228	Analiza własna	Utylizacja gruzu 58,104*0,02	m3 razem	1,162 1,162
2.4.2. Roboty wykończeniowe strego składu opalu – dostosowanie na potrzeby przebieralni				
229	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie pod papę strop 4,62*2,75 wywinięcia na ściany (4,62*2+2,75*2)*0,15	m2 razem	12,705 2,211 14,916
230	NNRNKB 5 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy grzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - papa podkładowa R=1 podłoga 4,62*2,75 wywinięcia na ściany (4,62*2+2,75*2)*0,15	m2 razem	12,705 2,211 14,916
231	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian gr.10 cm - EPS 100 strop 4,62*2,75	m2 razem	12,705 12,705
232	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko strop 4,62*2,75	m2 razem	12,705 12,705
233	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 8x strop 4,62*2,75	m2 razem	12,705 12,705
234	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	30,48
235	NNRNKB 6 2806/06	ANALOGIA : Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 120x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - Płytki GRES antypoślizgowa	m2	30,48
236	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ściany (4,62*2+2,75*2)*3,08	m2 razem	45,399 45,399
237	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm ściany (4,62*2+2,75*2)*3,08	m2 razem	45,399 45,399
238	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm strop 4,62*2,75	m2 razem	12,705 12,705

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
239	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm strop 4,62*2,75	m2	12,705
		razem	m2	12,705
240	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych ściany (4,62*2+2,75*2)*3,08 strop 4,62*2,75	m2	45,399
		razem	m2	12,705
		razem	m2	58,104
241	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna ściany (4,62*2+2,75*2)*3,08 strop 4,62*2,75	m2	45,399
		razem	m2	12,705
		razem	m2	58,104
242	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,053*5	m3	0,265
		razem	m3	0,265
		2.5. Remont pralni wraz z zapleczem socjalnym – remont zaplecza technicznego sauny i jacuzzi (przebieralnia wraz z pralnią dedykowaną dla strefy spa)		
		2.5.1. Rozbiórki, przemurowania		
243	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pralnia 5,78*5,54	m2	32,021
		razem	m2	32,021
244	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łazienki (1,62*2+0,91*2)*2,1-0,7*1,9 (1,62*2+0,92*2)*2,1-0,7*1,9	m2	9,296
		razem	m2	9,338
		razem	m2	18,634
245	KNNR-W 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej łazienki i pom socjalne 1,5*3 8,7	m2	4,5
		razem	m2	8,7
		razem	m2	13,2
246	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	4
247	Analiza własna	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt	4
		<i>usunięcie gruzu</i>		
248	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 32,021*0,02 18,634*0,02	m3	0,64
		razem	m3	0,373
		razem	m3	1,013
249	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,162
250	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 7x	m3	1,162
251	Analiza własna	Utylizacja gruzu	m3	1,162
		2.5.2. Roboty wykończeniowe pralni wraz z zapleczem - remont zaplecza technicznego sauny i jacuzzi (przebieralnia wraz z pralnią dedykowaną dla strefy spa)		
		<i>posadzka pralni i zaplecza socjalnego</i>		
252	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanina)		

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		29,3 8,7 1,5*3	m2 m2 m2	29,3 8,7 4,5
		razem	m2	42,5
253	KNR 2-02 1117/07	Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych		
		29,3 8,7 1,5*3	m2 m2 m2	29,3 8,7 4,5
		razem	m2	42,5
254	KNR 2-02 1116/02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS o grubości 3,0-5,0mm		
		29,3 8,7 1,5*3	m2 m2 m2	29,3 8,7 4,5
		razem	m2	42,5
255	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie cokolika z żywicy		
		pralnia + węzeł (5,78*2+5,54*2) (1,86+2,1+2,47)*2 socjal 2,78*2+5,54*2 -2*0,9 -2*0,8	mb mb mb mb mb mb	22,64 12,86 16,64 -1,8 -1,6
		razem	mb	48,74
		ściany		
256	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		łazienki (1,62*2+0,91*2)*2,1-0,7*1,9 (1,62*2+0,92*2)*2,1-0,7*1,9	m2 m2	9,296 9,338
		razem	m2	18,634
257	NNRNKB 6 2802/06	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		łazienki (1,62*2+0,91*2)*2,1-0,7*1,9 (1,62*2+0,92*2)*2,1-0,7*1,9	m2 m2	9,296 9,338
		razem	m2	18,634
258	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		ściany pralni (5,78*2+5,54*2)*2,95 (1,86+2,46+2,21)*2,95 ściany zaplecza socjalnego (5,54*2+2,78*2)*2,5 (1,62*2+0,92*2)*0,4*2	m2 m2 m2 m2	66,788 19,264 41,6 4,064
		razem	m2	131,716
259	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		
		ściany pralni (5,78*2+5,54*2)*2,95 (1,86+2,46+2,21)*2,95 ściany zaplecza socjalnego (5,54*2+2,78*2)*2,5 (1,62*2+0,92*2)*0,4*2	m2 m2 m2 m2	66,788 19,264 41,6 4,064
		razem	m2	131,716
260	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		29,3 8,7 1,5*3	m2 m2 m2	29,3 8,7 4,5
		razem	m2	42,5

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
261	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 29,3 8,7 1,5*3 razem	m2 m2 m2 m2	29,3 8,7 4,5 42,5
262	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych sufit 29,3 8,7 1,5*3 ściany pralni (5,78*2+5,54*2)*2,95 (1,86+2,46+2,21)*2,95 ściany zaplecza socjalnego (5,54*2+2,78*2)*2,5 (1,62*2+0,92*2)*0,4*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,3 8,7 4,5 66,788 19,264 41,6 4,064 174,216
263	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna sufit 29,3 8,7 1,5*3 ściany pralni (5,78*2+5,54*2)*2,95 (1,86+2,46+2,21)*2,95 ściany zaplecza socjalnego (5,54*2+2,78*2)*2,5 (1,62*2+0,92*2)*0,4*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	29,3 8,7 4,5 66,788 19,264 41,6 4,064 174,216
		2.5.2. Pralnia wraz z zapleczem - wod-kan - remont wod-kan zaplecza technicznego sauny i jacuzzi (magazyn rechników, szlafroków wraz z pralnią dedykowaną dla strefy spa)		
264	KNR 0-31 0111/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka R=3 1 razem	szt szt	1 1
265	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym R=3 1 razem	szt szt	1 1
266	KNR 0-31 0107/05	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych R=5 1 razem	szt szt	1 1
267	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie R=5 1 razem	kpl kpl	1 1
268	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym R=17 1 razem	kpl kpl	1 1
269	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych R=15 1 razem	szt szt	1 1
270	Kalkulacja indywidualna	Lustro	kpl	1
271	KNR 0-31 0111/06	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie R=10	szt	1
		2.6. Remont korytarza i klatki schodowej		
		2.6.1. Rozbiórki, przemurowania		

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
272	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9,3*1,51	m2	14,043
		razem	m2	14,043
273	KNNR-W 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 43,5-9,3*1,51	m2	29,457
		razem	m2	29,457
274	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,9*2,1*2	m2	7,98
		razem	m2	7,98
275	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka elementów zabudów z płyty meblowej i innych drobnych zbędnych elementów	kpl	1
		<i>usunięcie gruzu</i>		
276	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 29,458*0,02 7,98*0,02	m3 m3	0,589 0,16
		razem	m3	0,749
277	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 29,458*0,02 7,98*0,02	m3 m3	0,589 0,16
		razem	m3	0,749
278	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 7x 29,458*0,02 7,98*0,02	m3 m3	0,589 0,16
		razem	m3	0,749
279	Analiza własna	Utylizacja gruzu 29,458*0,02 7,98*0,02	m3 m3	0,589 0,16
		razem	m3	0,749
280	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,2*0,2*5	m3	0,2
		razem	m3	0,2
281	KNR 4-01 0711/04	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m2	15
282	KNR 2-02 2004/06	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych 1,51*(0,4+0,3*2)*3	m2	4,53
		razem	m2	4,53
		2.6.2. Roboty wykończeniowe korytarz + klatka schodowa		
		<i>posadzka</i>		
283	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) 9,3*1,51 3,26*1,51 14,65*1,51 2,75*1,8 klatka schodowa 11*(0,18+0,3)*1,16	m2 m2 m2 m2 m2	14,043 4,923 22,122 4,95 6,125
		razem	m2	52,163
284	KNR 2-02 1117/07	Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych 9,3*1,51 3,26*1,51 14,65*1,51 2,75*1,8	m2 m2 m2 m2	14,043 4,923 22,122 4,95

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		klatka schodowa 11*(0,18+0,3)*1,16	m2	6,125
			razem	52,163
285	KNR 2-02 1116/02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS o grubości 3,0-5,0mm		
		9,3*1,51	m2	14,043
		3,26*1,51	m2	4,923
		14,65*1,51	m2	22,122
		2,75*1,8	m2	4,95
		klatka schodowa 11*(0,18+0,3)*1,16	m2	6,125
		razem	m2	52,163
286	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie cokolika z żywicy		
		9,3*2+1,51*2	mb	21,62
		3,26*2	mb	6,52
		14,65*2	mb	29,3
		3,5+1,8	mb	5,3
		klatka schodowa 11*(0,18+0,3)*2	mb	10,56
		razem	mb	73,3
		<i>ściany</i>		
287	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych		
		(9,3*2+1,51*2)*2,5	m2	54,05
		(3,26*2)*2,5	m2	16,3
		(14,65*2)*2,5	m2	73,25
		(3,5+1,8)*2,5	m2	13,25
		klatka 4*2,5*2	m2	20
		razem	m2	176,85
288	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		(9,3*2+1,51*2)*2,5	m2	54,05
		(3,26*2)*2,5	m2	16,3
		(14,65*2)*2,5	m2	73,25
		(3,5+1,8)*2,5	m2	13,25
		klatka 4*2,5*2	m2	20
		razem	m2	176,85
289	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		
		(9,3*2+1,51*2)*2,5	m2	54,05
		(3,26*2)*2,5	m2	16,3
		(14,65*2)*2,5	m2	73,25
		(3,5+1,8)*2,5	m2	13,25
		klatka 4*2,5*2	m2	20
		razem	m2	176,85
290	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		9,3*1,51	m2	14,043
		3,26*1,51	m2	4,923
		14,65*1,51	m2	22,122
		2,75*1,8	m2	4,95
		razem	m2	46,038
291	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		9,3*1,51	m2	14,043
		3,26*1,51	m2	4,923
		14,65*1,51	m2	22,122
		2,75*1,8	m2	4,95
		razem	m2	46,038
292	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		9,3*1,51 3,26*1,51 14,65*1,51 2,75*1,8	m2 m2 m2 m2	14,043 4,923 22,122 4,95
		razem	m2	46,038
293	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna (9,3*2+1,51*2)*2,5 (3,26*2)*2,5 (14,65*2)*2,5 (3,5+1,8)*2,5 9,3*1,51 3,26*1,51 14,65*1,51 2,75*1,8	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 54,05 16,3 73,25 13,25 14,043 4,923 22,122 4,95
		razem	m2	202,888
294	Analiza własna	Montaż pochwyty ze stali nierdzewnej 3,3*1,2	 mb	 3,96
		razem	mb	3,96
		2.7. Pomieszczenie 04 przy klatce schodowej – remont magazynu artykułów dedykowanych dla strefy spa (ręczników, szlafroków, jednorazowego obuwia i kosmetyków)		
		2.6.1. Rozbiórki, przemurowania		
295	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1
296	Analiza własna	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt	1
297	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,82*5,16	 m2	 14,551
		razem	m2	14,551
298	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zbędnych elementów wystroju oraz ins. elektrycznej i hydraulicznej	kpl	1
299	KNR 2-02 2004/06	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach metalowych pojedynczych (2,82+5,16)*(0,4+0,3*2)	 m2	 7,98
		razem	m2	7,98
		2.6.2. Roboty wykończeniowe pom 04 - roboty wykończeniowe magazynu artykułów dedykowanych dla strefy spa (ręczników, szlafroków, jednorazowego obuwia i kosmetyków)		
		<i>posadzka</i>		
300	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) 2,82*5,16	 m2	 14,551
		razem	m2	14,551
301	KNR 2-02 1117/07	Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych 2,82*5,16	 m2	 14,551
		razem	m2	14,551
302	KNR 2-02 1116/02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS o grubości 3,0-5,0mm 2,82*5,16	 m2	 14,551
		razem	m2	14,551
303	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie cokolika z żywicy 2,82*2+5,16*2	 mb	 15,96
		razem	mb	15,96
		<i>ściany</i>		
304	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (5,16*2+2,82*2)*2,5	 m2	 39,9
		razem	m2	39,9

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
305	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (5,16*2+2,82*2)*2,5	m2	39,9
		razem	m2	39,9
306	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm (5,16*2+2,82*2)*2,5	m2	39,9
		razem	m2	39,9
307	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (5,16*2+2,82*2)*2,5	m2	39,9
		razem	m2	39,9
308	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2,82*5,16	m2	14,551
		razem	m2	14,551
309	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 2,82*5,16	m2	14,551
		razem	m2	14,551
310	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna (5,16*2+2,82*2)*2,5 2,82*5,16	m2 m2	39,9 14,551
		razem	m2	54,451
		2.7. Pomieszczenie pod klatką schodową - magazyn artykułów dedykowanych dla strefy spa (ręczników, szlafroków, jednorazowego obuwia i kosmetyków)		
		2.7.1. Rozbiórki, przemurowania		
311	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1
312	Analiza własna	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt	1
		2.7.2. Roboty wykończeniowe pom pod klatką schodową - roboty wykończeniowe magazynu artykułów dedykowanych dla strefy spa (ręczników, szlafroków, jednorazowego obuwia i kosmetyków)		
313	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 2,75*7,7*0,1	m3	2,118
		razem	m3	2,118
314	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie pod papę 2,75*7,7	m2	21,175
		razem	m2	21,175
315	NNRNKB 5 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - papa podkładowa R=1 2,75*7,7	m2	21,175
		razem	m2	21,175
316	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian gr.5 cm - EPS 100 2,75*7,7	m2	21,175
		razem	m2	21,175
317	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 2,75*7,7	m2	21,175
		razem	m2	21,175
318	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Dopłata 5x 2,75*7,7	m2	21,175
		razem	m2	21,175

Przedmiar

Prace remontowo-budowlane do przystosowania pomieszczeń pod nowe usługi w ośrodku Krechowiak w Augustowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>posadzka</i>		
319	NNRNKB 6 2806/06	ANALOGIA : Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 120x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - Płytki GRES techniczny R=0.8 2,75*7,7	m2	21,175
		razem	m2	21,175
		<i>ściany</i>		
320	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (2,75*2+7,7*2)*1,9 2,75*7,7	m2	39,71
		razem	m2	21,175
			m2	60,885
321	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie (2,75*2+7,7*2)*1,9 2,75*7,7	m2	39,71
		razem	m2	21,175
			m2	60,885
322	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (2,75*2+7,7*2)*1,9 2,75*7,7	m2	39,71
		razem	m2	21,175
			m2	60,885
323	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna (2,75*2+7,7*2)*1,9 2,75*7,7	m2	39,71
		razem	m2	21,175
			m2	60,885
		3.3.Stolarka drzwiowa		
		3.1.3.1.Stolarka wewnętrzna		
324	Analiza własna	Dostawa i montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą.	kpl	17