

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z b	m ²		
		tonu	m ²	2.000	
		2		RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wyk	m ²		
		czzone	m ²	2.000	
		2		RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 4-01 0920-27 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków zatrzaskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.7*2.8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		5.7*3.2*2+2.8*3.2*2	m ²	54.400	
				RAZEM	54.400
9 d.1	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		5.7*2.8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
10 d.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		5.7*2.8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
11 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		5.7*2.8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
12 d.1	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe WY-	m ²		
		KŁADZINA DYWANOWA	m ²	15.960	
		5.7*2.8		RAZEM	15.960
13 d.1	KNR-W 2-02 1029-01 analogia	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne MONTAŻ OSŁONY GRZEJNIKA	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
2		Roboty elektryczne			
14 d.2	KNR-W 4-03 0901-01	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w	kpl.		
		puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
15 d.2	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istnie	m		
		jącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami	m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
16 d.2	KNR-W 4-03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2	szt.		
		mm2 - 3 odgałęzienia	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
17 d.2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-	szt.		
		kiem ochronnym	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego	pomiar.		
d.2	1202-01	napięcia			
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000