

Załącznik nr 7a - przedmiar robót | zakres prac objętych zleceniem od pozycji nr 10 włącznie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1				
Roboty ziemne				
1 d.11 d.11	KNR 2-01-0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	256
2 d.12 d.12	KNR 2-01-0206-04-0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo chodami samowyladowczymi na odległość do 20 km	m3	256,9
2				
Fundamenty				
3 d.23 d.23	KNR 2-02-0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m – z zastosowaniem pompy do betonu	m3	14,53
4 d.24 d.24	KNR 2-02-0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm-	t	1,744
3				
Ściany i słupy parter				
5 d.35 d.35	KNR 0-20-0269-04	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10, w deskowaniu ramowym / płyty słupowe (transport betonu pompa)	m3 m3	20,27
4				
Izolacje przeciwwilgociowe i ciepłe				
6 d.46 d.46	KNR-W 2-02-0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych – pierwsza warstwa Krotność =2	m2	39
9 d.19 d.19	KNR-W 2-02-0608-08	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepek bez siatki metalowej styrodur 8 cm-	m2	53,928
10 d.1 10	NNRNKB 202 0618-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m2	39
5				
Dach konstrukcji i pokrycie				
11 d.2 11 d.2	KNR 2-02-0402-04	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówka karpiówka podwójnie o rozpiętości 10,5 m	m2	360
6				
Aksesoria dachowe				
12 d.2 12	NNRNKB 202 0541-01	Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	m2	13,02
13 d.2 13	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0,8-1,0 m2	szt	2
7				
Izolacja dachu od wewnątrz				
14 d.3 14	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho	m2	360
15 d.3 15	KNR-W 2-02 2009-02	Konstrukcja rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m2	360
8				
Tynki i oblicowania				
16 d.3 16	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2	1
9				
Malowanie ścian i stropów				
17 d.3 17	NNRNKB 202 1521-01	Malowanie zwykłe farby emulsyjnej podłożu gipsowych na sufitach	m2	360
10				
Izolacja cieplna posadzek parteru				
18 d.3 18	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20	m2	360
19 d.4 19	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FKW) układana na sucho	m2	360
11				
Izolacje i podłoża pod posadzki kondygnacji naziemnych				
20 d.4 20	KNR 2-02 0616-01	Izolacja z foli na sucho pozioma - jedna warstwa	m2	360
21 d.4 21	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	360
22 d.5 22	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 0 mm zatarte na gładko	m2	360

12		Stolarka drzwiowa i okienna		
23 d.5	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. Do 3,0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe (wg specyfikacji szczegółowej)	m2	130
13		Elewacja		
25 d.5	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m	m2	408,92
14		Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne		
26 d.6	NNRNKB 202 0517- 03	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m	26
27 d.6	NNRNKB 202 0519- 03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg- łych o śr. 12 cm	m	20
27 d.6	NNRNKB 202 0541- 03	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	20
15		Instalacje		
26 d.6	kalk. własna	Elektyczna z osprzętem	kpl.	1
27 d.6	kalk. własna	Wod-kan i co -pompa ciepła	kpl.	1
16		Docieplenie ścian mineralnymi płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego <100 kg/m3		
26 d.6	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykoanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszani	m2	100