



Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
www.energiadlawarszawy.pl
ebok.energiadlawarszawy.pl

Nr sprawy: VWAU/IZP/2502760/2025/0027/P/P/MP

Warszawa, 10.03.2025 r.

Dotyczy: Postępowania nr 2025/0027/P/P: Dostawa rur i elementów preizolowanych przeznaczonych dla robót budowlanych w zakresie przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej 2xDN500 pod ulicą Kwitnącą w Warszawie. W ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 – Etap I

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie Rozdz. IV pkt. 3 SWZ Część I „Instrukcja dla Wykonawcy”, Veolia Energia Warszawa S.A. (dalej: „Zamawiający”) w odpowiedzi na otrzymane pytania udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa taśmy ostrzegawczej? Jeżeli tak, to jaką należy wycenić i czy w formularzu cenowym 2025/0027/P/P – Załącznik 1A do SWZ należy ją dopisać na końcu zestawienia materiałów?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że dostawa taśmy ostrzegawczej nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 2:

W formularzu cenowym nie wymieniono elementów instalacji alarmowej Brandes. Czy do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa elementów instalacji alarmowej takich jak, np. puszek pomiarowych PPM oraz puszek przyłączeniowych PPA, przewodów do podłączenia puszek, łączników, tulejek zaciskowych, koszulek termokurczliwych, podkładek dystansujących, itp.? Jeżeli tak, to jakie elementy i jakie ilości należy ująć w formularzu cenowym? Czy w cenie złącz (jako komplet) należy uwzględnić dostawę złączek do połączenia przewodów Brandes, koszulek termokurczliwych i podkładek dystansowych?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że elementy instalacji alarmowej nie wchodzi w zakres zamówienia. W związku z tym w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi dostawa elementów instalacji alarmowej takich jak: puszki pomiarowe, puszki przyłączeniowe, przewody do podłączenia puszek, łączniki, tulejki zaciskowe, koszulki termokurczliwe, podkładki dystansujące.

Pytanie 3:

W formularzu cenowym 2025/0027/P/P – Załącznik 1A do SWZ w pozycji 1, wymienione są rury preizolowane Dn 500/710 wykonane z zastosowaniem rury stalowej o grubości ścianki 8,8mm. Czy należy je wykonać o minimalnej grubości ścianki 6,3mm, jak określono w tabeli 1 kolumna 4 załącznika nr 3 pn. „EKSPLOATACYJNE WYTTCZNE PROJEKTOWANIA ORAZ WYKONANIA RUROCIĄGÓW



PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE CZĘŚĆ I: WYMAGANIA TECHNICZNE", czy ze ścianką 8,8 mm jak w formularzu cenowym 2025/0027/P/P – Załącznik 1A do SWZ ?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że rury preizolowane Dn 500/710 należy wykonać z zastosowaniem rury stalowej o grubości ścianki 8,8mm.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że Oferent ma obowiązek dołączyć do oferty czytelny schemat montażowy przeliczony i dostosowany do oferowanych materiałów preizolowanych umożliwiający zachowanie geometrii sieci ciepłowniczej, bez zmiany trasy sieci ciepłowniczej i spełniające warunki wytrzymałościowe. Materiały uwzględnione w przygotowanej przez Oferenta ofercie muszą umożliwić ich wbudowanie na etapie realizacji robót budowlanych w sposób niebudzący wątpliwości

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści SWZ.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
PEŁNOMOCNIK
/-Tomasz Pietrzykowski