

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa lokalu gastronomicznego w Międzybrodziu Bialskim					
1		WYKOPY FUNDAMENTOWE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,1*(0,5+12,0)*(0,5+7,75)	m ³ m ³	10,312	
				RAZEM	10,312
2 d.1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III 0,8*1,1*(12,0*2+7,35)	m ³ m ³	27,588	
				RAZEM	27,588
3 d.1	KNR-W 2-01 0306-03	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 0,8*0,1*(12,0*2+7,35)	m ³ m ³	2,508	
				RAZEM	2,508
4 d.1	KNR-W 2-01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 10,312+27,588+2,508	m ³ m ³	40,408	
				RAZEM	40,408
2		FUNDAMENTY			
5 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 12 mm Krotność = 1,1 0,000888*6*(12,0*2+7,75)	t t	0,169	
				RAZEM	0,169
6 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 6 mm Krotność = 1,1 0,000222*2,5*(12,0*2+7,75)/0,3	t t	0,059	
				RAZEM	0,059
7 d.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - Beton B15 0,3*0,05*(12,0*2+7,35)	m ³ m ³	0,470	
				RAZEM	0,470
8 d.2	KNR-W 2-02 0235-01	Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemo- wym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - Beton B25 1,0*(12,0*2+7,35)	m ² m ²	31,350	
				RAZEM	31,350
9 d.2	KNR-W 2-02 0235-05	Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - Beton B25 Krotność = 10 1,0*(12,0*2+7,35)	m ² m ²	31,350	
				RAZEM	31,350
10 d.2	KNR-W 2-02 1219-07	Dostawa i montaż łączników stalowych do połączenia słupów z sciną fundamen- tową 13	szt. szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3		IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTÓW			
11 d.3	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 0,2*(12,0*2+7,35)	m ² m ²	6,270	
				RAZEM	6,270
12 d.3	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 2*1,0*(12,0*2+7,35)-1,0*8,28	m ² m ²	54,420	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	54,420
13	KNR 0-29 d.3 0642-01 ściany fun- damento- we	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi (styropian ekstrudowany gr. 10 cm) mocowanymi punktowo masą bitumiczną 1,0*(12,0+3,72+7,95)	m ² m ²	23,670	
				RAZEM	23,670
14	KNNR-W 3 d.3 0207-01 ściany fun- damento- we	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 1,25*(12,0+3,72+7,95)	m ² m ²	29,588	
				RAZEM	29,588
4		ZASYPIANIE WYKOPÓW			
15	KNR-W 2- d.4 01 0312- 0201 ściany fun- damento- we	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 0,8*1,1*(12,0*2+7,35)	m ³ m ³	27,588	
				RAZEM	27,588
16	KNR-W 2- d.4 01 0212-04 ściany fun- damento- we	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Zasypanie wykopów 0,8*0,1*(12,0*2+7,35)	m ³ m ³	2,508	
				RAZEM	2,508
17	KNR-W 2- d.4 01 0228-02 ściany fun- damento- we ściany fun- damento- we	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 0,8*1,1*(12,0*2+7,35) 0,8*0,1*(12,0*2+7,35)	m ³ m ³ m ³	27,588 2,508	
				RAZEM	30,096
5		PODKŁADY POD POSADZKI NA GRUNCIE			
18	KNR-W 2- d.5 02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym - piasek gr. 10 cm (11,8*7,35)*0,1	m ³ m ³	8,673	
				RAZEM	8,673
19	KNR-W 2- d.5 02 1101-07	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - gr. 10 cm, Beton B15 (11,8*7,35)*0,1	m ³ m ³	8,673	
				RAZEM	8,673
20	KNR-W 2- d.5 02 0615-02	Izolacje z folii budowlanej szerokiej gr. 0,2 mm poziome - dwie warstwy (11,8*7,35)	m ² m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
21	KNR-W 2- d.5 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (styropian ekstrudowany gr. 10 cm) (11,8*7,35)	m ² m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
22	KNR-W 2- d.5 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (11,8*7,35)	m ² m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
23	KNR-W 2- d.5 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 (11,8*7,35)	m ² m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
24	KNR-W 2- d.5 02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka stalowa zgrzewana gr. 2 mm oczka 10x10 cm (11,8*7,35)	m ² m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
6		POSADZKA - PANELE PODŁOGOWE			
25	NNRNKB d.6 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (11,8*7,25+8,23*0,25)	m ² m ²	87,608	
				RAZEM	87,608
26	KNR-W 2- d.6 02 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół z drewna liscistego	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ściany drzwi i okna	(11,8*2+7,25*2) -(2,8*3+2,3*2+1,05+1,1)	m m	38,100 -15,150	
				RAZEM	22,950
7		ŚCIANY SZKIELETOWE PARTERU			
27 d.7	KNR-W 2- 02 0407-01 podwalina 20x10	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,2*0,1*(12,0*2+7,75)	m ³ drew. m ³ drew.	0,635	
				RAZEM	0,635
28 d.7	KNR-W 2- 02 0407-06 słup kons- trukcyjne 20x20	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,2*0,2*4,27*13	m ³ drew. m ³ drew.	2,220	
				RAZEM	2,220
29 d.7	KNR-W 2- 02 0407-05 słupki ścian szkieleto- wych 20x5	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,2*0,05*3,03*(4+3+5)	m ³ drew. m ³ drew.	0,364	
				RAZEM	0,364
30 d.7	KNR-W 2- 02 0406-06 belka ocze- powa 20x25	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,2*0,25*(12,0*2+7,75)	m ³ drew. m ³ drew.	1,588	
				RAZEM	1,588
31 d.7	KNR-W 2- 02 0406-06 belka stro- powa 12x40	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno strugane 0,12*0,40*(7,75*15)	m ³ drew. m ³ drew.	5,580	
				RAZEM	5,580
32 d.7	KNR-W 2- 02 0406-05 belki w ścianach szkieleto- wych 5x20 belki w ścianach szkieleto- wych 20*5	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,05*0,2*(12,0*2+7,75)*2 0,05*0,2*(12,0*2+7,75*2)*1	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	0,635 0,395	
				RAZEM	1,030
33 d.7	KNR 0-21 4004-06 ściany zew. ściany ze- wnętrzne - attyka od strony da- chu ściany ze- wnętrzne - góła attyki okna drzwi zew.	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych OSB gr. 15 mm 4,3*(12,1+7,95+3,55)+1,4*8,55 0,5*(7,35+12,0*2) 0,3*(7,35+12,0*2) -(2,8*3,0*3+2,3*3,0) -(2,3*3,0)	m ² m ² m ² m ² m ²	 113,450 15,675 9,405 -32,100 -6,900	
				RAZEM	99,530
34 d.7	KNR 0-15II 0517-02 ściany zew. okna drzwi zew.	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat na ścianach zewnętrznych 4,3*(12,1+7,95+3,55)+1,4*8,55 -(2,8*3,0*3+2,3*3,0) -(2,3*3,0)	m ² m ² m ² m ²	 113,450 -32,100 -6,900	
				RAZEM	74,450
35 d.7	KNR 0-15II 0517-01 ściany zew. okna drzwi zew.	Ułożenie na ścianach zewnętrznych ekranu zabezpieczającego z folii wiatrosz- czelnej 4,3*(12,1+7,95+3,55)+1,4*8,55 -(2,8*3,0*3+2,3*3,0) -(2,3*3,0)	m ² m ² m ² m ²	 113,450 -32,100 -6,900	
				RAZEM	74,450

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.7	KNR 2-22 0601-03	Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm (deski elewacyjne profilowane i szlifowane jednostronnie z drewna modrzewiowego) 4,3*(12,1+7,95+3,55)+1,4*8,55	m ²		
	ściany zew.		m ²	113,450	
	okna	-(2,8*3,0*3+2,3*3,0)	m ²	-32,100	
	drzwi zew.	-(2,3*3,0)	m ²	-6,900	
				RAZEM	74,450
37 d.7	KNR-W 4- 01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi (impregnaty olejowe z woskiem) 4,3*(12,1+7,95+3,55)+1,4*8,55	m ²		
	ściany zew.		m ²	113,450	
	okna	-(2,8*3,0*3+2,3*3,0)	m ²	-32,100	
	drzwi zew.	-(2,3*3,0)	m ²	-6,900	
				RAZEM	74,450
38 d.7	KNR 9-12 0205-02	Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków w konstrukcji szkieletowej drewnianej wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm wraz z paroizolacją 4,3*(12,1+7,95+3,55)+1,4*8,55	m ²		
	ściany zew.		m ²	113,450	
	okna	-(2,8*3,0*3+2,3*3,0)	m ²	-32,100	
	drzwi zew.	-(2,3*3,0)	m ²	-6,900	
				RAZEM	74,450
39 d.7	KNR 0-14 2012-02	Okładziny ścian płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 3,65*(11,6+7,25+3,6)	m ²		
	ściany wew.		m ²	81,942	
	okna	-(2,8*3,0*3+2,3*3,0)	m ²	-32,100	
	drzwi zew.	-(2,3*3,0)	m ²	-6,900	
				RAZEM	42,942
40 d.7	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 0,2*((2,8+2*3,0)*3+(2,3+2*3,0))	m ²		
	okna	0,2*(2,3+2*3,0)	m ²	6,940	
	drzwi zew.		m ²	1,660	
				RAZEM	8,600
41 d.7	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 42,942+8,6	m ²		
			m ²	51,542	
				RAZEM	51,542
42 d.7	KNR-W 2- 02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 42,942+8,6	m ²		
			m ²	51,542	
				RAZEM	51,542
8		STOLARKA			
43 d.8	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie z samozamykaczami i podwójnym zamkiem 2,3*2,2	m ²		
	drzwi zew.		m ²	5,060	
				RAZEM	5,060
44 d.8	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi przesuwnych aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie 2,8*2,2*3	m ²		
	drzwi balkonowe przesuwne		m ²	18,480	
				RAZEM	18,480
45 d.8	KNR 0-19 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.0 m2 2,3*0,8	m ²		
	okna otwierane		m ²	1,840	
				RAZEM	1,840
46 d.8	KNR 0-19 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.5 m2 2,8*0,8*3	m ²		
	okna otwierane		m ²	6,720	
				RAZEM	6,720
47 d.8	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,3*3,0	m ²		
	okna otwierane		m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
48 d.8	KNR-W 2- 02 0135-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej gr. 1,0 mm, o szer. do 20 cm, w kolorze okien, z zaślepkami bocznymi. Łączna długość 11,10 m 4	szt		
			szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9		STROPODACH			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 0-21 d.9 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		
		7,35*11,8	m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
50	KNR-W 2- d.9 02 0615-01	Izolacje z folii budowlanej szerokiej gr. 0,2 mm poziome - jedna warstwa	m ²		
		7,35*11,8	m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
51	KNR-W 2- d.9 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (kliny o gr. 0-12 cm)	m ²		
		7,35*11,8	m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
52	KNR-W 2- d.9 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm	m ²		
		7,35*11,8	m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
53	KNR-W 2- d.9 02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - gr. 10 cm	m ²		
		7,35*11,8	m ²	86,730	
				RAZEM	86,730
54	NNRNKB d.9 202 0534- 01 dach attyki	p.a. Wykonanie izolacji tarasu z membrany dachowej (membrana hydroizolacyj- na na bazie polimerów gr. 1,2 mm)	m ²		
		7,35*(11,8+0,5)	m ²	90,405	
		(7,35+11,8*2)*0,5	m ²	15,475	
				RAZEM	105,880
55	KNR 0-23 d.9 2613-03	p.a. Przycocowanie membrany dachowej za pomocą łączników metalowych do płyt OSB 6*106	szt		
			szt	636,000	
				RAZEM	636,000
56	KNR-W 2- d.9 02 1123-04 dach attyki	Zgrzewanie membrany hydroizolacyjnej	m ²		
		7,35*(11,8+0,5)	m ²	90,405	
		(7,35+11,8*2)*0,5	m ²	15,475	
				RAZEM	105,880
57	NNRNKB d.9 202 0541- 02 attyki	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		(7,35+11,8*2)*0,5	m ²	15,475	
				RAZEM	15,475
10		PORĘCZ TARASOWA			
58	KNR-W 2- d.10 02 1035-03 attyki	Balustrady drewniane - z drewna modrzewiowego	m		
		(7,35+11,8*2-1,25)	m	29,700	
				RAZEM	29,700
11		WENTYLACJA			
59	KNR-W 2- d.11 17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator osiowy z za- łączną grawitacyjną o śr. 300 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 5- d.11 08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod koł- ki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR-W 5- d.11 08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro- zebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - Regulator prę- dkości wentylatora natynkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	45310000- 3	INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
62	KNR-W 5- d.12 08 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 5- d.12 08 0504-03 parter	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zwykłych przykręca- nych, końcowych - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana w technologii LED o mocy 3,6W, wykonana z aluminium, a płyta z PMMA, akumulatory za- pewniające 3-godzinny czas pracy awaryjnej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 5- d.12 08 0501-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 1)	kpl.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
65	KNR-W 5- d.12 08 0504-02	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zwykłych zawieszanych, przelotowych	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
66	KNR 5-18 d.12 1207-01 wentylator	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami YADYp na drewnie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 5-18 d.12 1207-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YADYp na drewnie w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
68	KNR 5-18 d.12 1207-04	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami YADYp na drewnie w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
69	KNR-W 5- d.12 08 0901-01 wentylator	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR-W 5- d.12 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
	lampa	1	pomiar	1,000	
	ewak.	8	pomiar	8,000	
	lampa wi- sząca	4	pomiar	4,000	
	gniazdo				
				RAZEM	13,000