
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKS DOMÓW CAŁOROCZNYCH pojedynczy budynek rekreacji indywidualnej
ADRES INWESTYCJI : KARŁÓW 6a
INWESTOR : MARCIN SZNAJDER EKOMA HANDEL USŁUGI
ADRES INWESTORA : KARŁÓW 6a 57-350 KARŁÓW
DATA OPRACOWANIA : 07-03-2025

WYKONAWCA :
mgr inż. arch. Urszula Karpowicz
MG Plan Urszula Karpowicz
ul. J. Słowackiego 1/3
57-340 Duszniki-Zdrój

Data opracowania
07-03-2025

INWESTOR :
Ekoma Handel Usługi Marcin Sznajder
Karłów 6a
57-350 Kudowa-Zdrój

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ocieplenie ścian zewnętrznych					
1	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.1	0612-06	23.95	m ²	23.950	
				RAZEM	23.950
2	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm	m ²		
d.1	20203-02	23.95	m ²	23.950	
				RAZEM	23.950
2 docieplenie dachu					
3	KNR 0-21	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych	m ²		
d.2	4004-06	100.86	m ²	100.860	
				RAZEM	100.860
4	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łat 40 cm	m ²		
d.2	0101-06	100.86	m ²	100.860	
				RAZEM	100.860
5	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.2	0612-06	100.86	m ²	100.860	
				RAZEM	100.860
6	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m ²	m ²		
d.2	0802-04	100.86	m ²	100.860	
				RAZEM	100.860
3 ocieplenie podłogi na gruncie					
7	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	45.00*0.05	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
8	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	0606-01	45.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
9	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.3	0612-06	45.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
10		Policzono kwotowo za wykonanie podkładów pod ogrzewanie elektrycznymi matami grzewczymi	m ²		
d.3	wycena indywidualna	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
4 wymiana stolarki okiennej					
11	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką	m ²		
d.4	1023-08	obsadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²	6.900	
		6.90		RAZEM	6.900
5 wymiana drzwi wejściowych					
12	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
d.5	1027-03	3.15	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
6 izolacja fundamentów					
13		Policzono kwotowo za wykonanie izolacji fundamentów płytami ze styropianu wraz z niezbędnymi naprawami.	m ²		
d.6	wycena indywidualna	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7 zakup podgrzewacza wody					
14		Policzono kwotowo za zakup i montaż podgrzewacza wody - elektryczny 15-21 kW	szt		
d.7	wycena indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8 demontaż istniejącej instalacji					
15		Policzono kwotowo za demontaż istniejącej instalacji	szt		
d.8	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9 zakup i montaż elektrycznych mat grzejnych					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	wycena indywidualna	Policzono kwotowo za montaż elektrycznych mat grzewczych.	m ²		
d.9		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000