

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: **REMONT PENSJONATU HAGI**

Obiekt lub rodzaj robót: **BUDYNEK PENSJONATU HAGI - ADAPTACJA SZEŚCIU POKOI NA POTRZEBY KLIENTA BIZNESOWEGO**

Lokalizacja: **HORYNIEC- ZDRÓJ ul SANATORYJNA 1**

Inwestor: **SKLEP WIELOBRŃZOWY HOTELARSTWO GASTRONOMIA JUZWA WŁADYSŁAW ul ALEJA PRZYJAŹNI
6 37-620 HORYNIEC - ZDRÓJ**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY BUDOWLANE		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa z szafką		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	kpl
				6
1.2	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	kpl
				6
1.3	KNNR 8/225/4	Demontaż urządzeń sanitarnych, kabina prysznicowa z brodzikiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	kpl
				6
1.4	KNNR 8/122/5	Demontaż baterii umywalkowej ściennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt
				6,0
1.5	KNNR 8/122/7	Demontaż baterii natryskowej ściennej z natryskiem węzowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt
				6
1.6	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40,25*2,5+5,22	105,845000	
		RAZEM:	105,845000	m2
				105,85
1.7	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,03*5+3,6+14,1	32,850000	
		RAZEM:	32,850000	m2
				32,9
1.8	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ŚCIANY	146,88+39,19+81,3	267,370000	
	SUFITY	80,56	80,560000	
		RAZEM:	347,930000	m2
				347,93
1.9	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
				18,8
1.10	KNNRS 3/801/7	Zerwanie paneli podłogowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,29*4+14,4+14,1	77,660000	
		RAZEM:	77,660000	m2
				77,66
1.11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż sufitów podwieszanych z płyt typu ORBIT		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
				18,8
1.12	KNR 404/1101/1	Wywiezienie gruzu i innych odpadów gruzo - podobne z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku		
				m3
				3,70
2	Element	ROBOTY BUDOWLANE		
2.1	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50' mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	podejście
				6
2.2	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110' mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	podejście
				6
2.3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
				18,8

ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	KNR 202/609/3	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
2.5	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
2.6	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
2.7	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
2.8	KNR 14/2012/3	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
2.9	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
2.10	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych i w pokojach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6+7	13,000000	
		RAZEM:	13,000000	szt
2.11	KNRW 215/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt
2.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40,25*2,5+5,22	105,845000	
		RAZEM:	105,845000	m2
2.13	ZKNR C 1/309/5	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, CL 51, na powierzchni pionowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,2*2,5*6+6	39,000000	
		RAZEM:	39,000000	m2
2.14	ZKNR C 1/309/4	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, CL 51, na powierzchni poziomej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,03*5+3,6	18,750000	
		RAZEM:	18,750000	m2
2.15	ZKNR C 1/309/7	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, CL 152, na powierzchni pionowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*2,5	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m
2.16	ZKNR C 1/309/6	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, CL 152, na powierzchni poziomej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,1*5+7,4	37,900000	
		RAZEM:	37,900000	m
2.17	Kalkulacja indywidualna	Wklejenie lusterek do ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m2
2.18	NNRNKB 202/838/4	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40,7*2,5-12	89,750000	
		RAZEM:	89,750000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.19	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, Wyliczenie ilości robót: 3,03*5+3,6+12,3*4+14,4+28,2 RAZEM: 110,550000	m2	110,6
2.20	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych Wyliczenie ilości robót: 3,03*5+3,6 RAZEM: 18,750000	m2	18,8
2.21	KNRW 215/135/1	Zawór czerpalny Dn`15`mm Wyliczenie ilości robót: 6*2 RAZEM: 12,000000	szt	12
2.22	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit na ścianie, do miski ustępowej Wyliczenie ilości robót: 6 RAZEM: 6,000000	kpl	6
2.23	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp Wyliczenie ilości robót: 6 RAZEM: 6,000000	kpl	6
2.24	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym na szafce Wyliczenie ilości robót: 6 RAZEM: 6,000000	kpl	6
2.25	KNRW 215/216/1 (1)	Wpust , liniowy prysznicowy Wyliczenie ilości robót: 6 RAZEM: 6,000000	szt	6
2.26	KNR 35/123/7	Montaż ścianki szklanej prysznicowej Wyliczenie ilości robót: 5 RAZEM: 5,000000	kpl	5
2.27	KNR 35/124/3 (1)	Montaż kabiny 3-ściennej kwadratowej, szyby ze szkła hartowanego, Wyliczenie ilości robót: 1 RAZEM: 1,000000	kpl	1
2.28	KNR 35/127/1	Montaż mieszacza natryskowego podtynkowego - dzwignia z przełącznikiem, słuchawka z węzłem i deszczownica Dn`15 Wyliczenie ilości robót: 6 RAZEM: 6,000000	kpl	6
2.29	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa, stojąca, Dn`15`mm Wyliczenie ilości robót: 6 RAZEM: 6,000000	szt	6
2.30	KNRW 401/324/1	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych Wyliczenie ilości robót: 3 RAZEM: 3,000000	szt	3
2.31	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych Wyliczenie ilości robót: 12,3*4+14,4+28,2 RAZEM: 91,800000	m2	91,80
2.32	KSNR 2/1301/7 (1)	Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną Wyliczenie ilości robót: Ściany 146,88+39,19+81,3 267,370000 Sufity 80,56 80,560000 RAZEM: 347,930000	m2	347,93

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.33	KNR 401/322/2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych łazienkowych z czujnikiem ruchu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6		
		RAZEM: 6,000000		
			6,000000	szt
				6,0