
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Adaptacja pomieszczenia pracowni komputerowej ZST im. Wincentego Pola w Gorlicach
Rodzaj robót	Budowlane, instalacyjne
Branża	Budowlana, instalacyjna elektryczna i teletechniczna
Lokalizacja	Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola, ul. Michalusa 6, Gorlice
Zamawiający	Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice
Biuro kosztorysowe	HELIZON ARCHITEKCI, Łukasz HELIZON ul. Rynek 10, 32-840 Zakliczyn

Sporządził mgr inż. Łukasz HELIZON

03.2025

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia pracowni komputerowej ZST im. Wincentego Pola w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty instalacyjne				
1	KNNR 5 0110/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego	m	7
2	KNNR 5 0209/03	Wykonanie zasilania WZL - układanie przewodów kabelkowych o YDY 5x4mm	m	7
3	KNNR 5 0404/02	Montaż tablicy rozdzieli bezpiecznikowej N/T 2x18	szt	1
4	KNNR 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika głównego 100A	szt	1
5	KNNR 5 0407/02	Montaż ochronnika przepięć B+C typ T1+T@4P SPA931	szt	1
6	KNNR 5 407/3	Montaż zabezpieczeń różnicowoprądowych 25A 30mA CD225J 2P"A"	szt	4
7	KNNR 5 407/1	Montaż wyłącznika nadmiarowoprądowego B 16A	szt	16
8	KNNR 5 407/4	Montaż kontrolki obecności faz SVN 221	szt	1
9	KNNR 5 0110/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW 80x60 białe	m	17
10	KNNR 5 205/1	Przewody kabelkowe - YDYżo 3x2,5mm2	m	350
11	KNNR 5 308/2	Gniazda 230V N/T podwójne Z/U	szt	40
12	KNNR 5 0110/04	Montaż koryt na instalację teletechniczną z PCW 60x40	m	17
13	KNNR 5 0110/04	Montaż koryt na instalację teletechniczną pod biurkami z PCW 60x40	m	20
14	KNR EM-01 0102/01	Układanie kabli skrętka kat 6	m	460
15	KNR AT-10 0105/01	Montaż gniazd N/T 2xRJ45 kat 6	szt	22
16	KNR AT-10 0115/11	Montaż szafki serwerowej 12U 19", IP20, 53x40x60	kpl	1
17	KNR AT-10 0111/01	Analogia - Montaż Patch panel, 24p 1U, kat 6	szt	2
18	KNNR 5 205/1	Wykonanie instalacji oświetleniowej - przewody kabelkowe P/T - YDY 3x1,5mm2	m	80
19	KNNR 5 1208/2	Zaprawianie bruzd po wykonaniu instalacji oświetlenia	m	80
20	KNNR 5 407/1	Montaż wyłącznika nadmiarowoprądowego B 16A	szt	4
21	KNNR 5 0306/07	Montaż na tynku do przygotowanego podłoża łącznika krzyżowego, 2-biegunowego	szt	1
22	KNNR 5 0502/03	Analogia - Montaż opraw LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840	kpl	6
23	KNNR-W 5 1304/05	Wykonanie pomiarów TNC, wyłączników różnicowoprądowych	szt	1
24	KNNR-W 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośredni na stanowisku roboczym	kpl	1
Roboty budowlane				
25	KNNR 9 0501/06	Demontaż opraw oświetleniowych z utylizacją	szt	3
26	KNNR-W 3 1003/07	Analogia - dwukrotne szpachlowanie sufitu		
		48	m2	48
			razem	48
27	KNR 4-01 0704/02	Analogia - dwukrotne gruntowanie sufitu	m2	48
28	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne sufitów	m2	48
29	KNR 0-14 2010/05	Analogia - Ścianki działowe z płyty GK + OSB 18mm + izolacja z wełny mineralnej	m2	18,11
30	KNR 2-02 1017/01	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą	m2	1,8

Przedmiar

Adaptacja pomieszczenia pracowni komputerowej ZST im. Wincentego Pola w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNNR-W 3 1003/07	Adalogia - dwukrotne szpachlowanie ścian z GK 18,11*2		
			m2	36,22
			razem	36,22
32	KNNR 2 1401/01	Adalogia - dwukrotne gruntowanie ścian z płyt GK	m2	36,22
33	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie ścian	m2	36,22
34	KNR 2-02 1113/08	Listwy przypodłogowe	m	8