

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
Nowy kod	
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAZWA INWESTYCJI:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZABYTKOWEGO
ADRES INWESTYCJI:	UL. Parkowa 3, GŁUSZYCA
NAZWA INWESTORA:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. PARKOWEJ 3 W GŁUSZYCY
ADRES INWESTORA:	UL. PARKOWA 3, GŁUSZYCA
DATA OPRACOWANIA:	16.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
16.01.2024

Data zatwierdzenia

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, wpisany do REJESTRU ZABYTEKÓW, O POWIERZCHNI ZABUDOWY 287,4 m2, powierzchnia użytkowa 447,06 m2 w tym-4 lokale mieszkalne i 3 usługowe o powierzchni 171,68m2. Budynek nie jest podpiwniczony, dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowy. Dach wielospadowy kryty dachówką do wymiany na dachówkę karpiówkę. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Termomodernizacja ścian tynkowanych zostanie wykonana tynkiem ciepłochronnym 3-5cm, ścianany z dekorem drewnianym zostaną ocieplone pod dekorem wełną mineralną 15cm, dekor do odtworzenia. Dach pokrycie do wymiany na dachówkę karpiówkę. Dach docieplenie wełną mineralną. Odtworzone elementy klinkierowe ścian bez ocieplenia. Do wymiany drzwi zewnętrzne dwie pary, okna w częściach wspólnych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, wpisany do REJESTRU ZABYTEKÓW, O POWIERZCHNI ZABUDOWY 287,4 m2, powierzchnia użytkowa 447,06 m2 w tym-4 lokale mieszkalne i 3 usługowe o powierzchni 171,68m2. Budynek nie jest podpiwniczony, dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowy. Dach wielospadowy kryty dachówką do wymiany na dachówkę karpiówkę. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Termomodernizacja ścian tynkowanych zostanie wykonana tynkiem ciepłochronnym 3-5cm, ścianany z dekorem drewnianym zostaną ocieplone pod dekorem wełną mineralną 15cm, dekor do odtworzenia. Dach pokrycie do wymiany na dachówkę karpiówkę. Dach docieplenie wełną mineralną. Odtworzone elementy klinkierowe ścian bez ocieplenia. Do wymiany drzwi zewnętrzne dwie pary, okna w częściach wspólnych.						
1			TERMOMODERNIZACJA ŚCIANY OBŁOŻONEJ DREWNIEM WEŁNĄ MINERALNĄ			
1 d.1	KNR 9-12 0202-01		Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków wielokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką moką płytami z wełny mineralnej o wsp. przewodzenia ciepła 0,038 W/mK- przyklejenie płyt na ścianach gr. wełny 16,0 cm	m2		
			130	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
2 d.1	KNR 13-23 1001-11		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			4 * 1,3 * 1,3 + 3 * 1,3 * 1,3	m2	11,830	
					RAZEM	11,830
3 d.1	KNR 4-01 0426-03		Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2		
			130	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
4 d.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich m.in. parapetów i krawędzi	m2		
			0,25 * (4 * 1,3 + 3 * 1,3)	m2	2,275	
					RAZEM	2,275
5 d.1	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			2 * 7 + 4 * 3	m	26,000	
					RAZEM	26,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m3		
			130 * 0,03 + 2,75 * 0,005 + 26 * 0,12	m3	7,034	
					RAZEM	7,034
7 d.1	KNR 0-18 2612-03		Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m2		
			130	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
2			TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN TYNKOWANYCH I CZYSZCZENIE ŚCIAN KLINKIEROWYCH			
8 d.2	KNR AT-27 0101-02		Skucie tynków wapiennych	m2		
			212,16	m2	212,160	
					RAZEM	212,160
9 d.2	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m3		
			212,16 * 0,05	m3	10,608	
					RAZEM	10,608

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, wpisany do REJESTRU ZABYTKÓW, O POWIERZCHNI ZABUDOWY 287,4 m2, powierzchnia użytkowa 447,06 m2 w tym-4 lokale mieszkalne i 3 usługowe o powierzchni 171,68m2. Budynek nie jest podpiwniczony, dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Dach wielospadowy kryty dachówką do wymiany na dachówkę karpiówkę. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Termomodernizacja ścian tynkowanych zostanie wykonana tynkiem ciepłochronnym 3-5cm, ścianany z dekolorem drewnianym zostaną ocieplone pod dekolorem wełną mineralną 15cm, dekor do odtworzenia. Dach pokrycie do wymiany na dachówkę karpiówkę. Dach docieplenie wełną mineralną. Odtworzone elementy klinkierowe ścian bez ocieplenia. Do wymiany drzwi zewnętrzne dwie pary, okna w częściach wspólnych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR BC-02 0121-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m2		
			212,16	m2	212,160	
					RAZEM	212,160
11 d.2	KNR BC-02 0121-03		Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m2		
			212,16	m2	212,160	
					RAZEM	212,160
12 d.2	KNR 0-40 0209-01		Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m2		
			212,16	m2	212,160	
					RAZEM	212,160
13 d.2	KNR AT-26 0102-04		Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
			212,16	m2	212,160	
					RAZEM	212,160
14 d.2	KNR AT-99 0201-01 0201-03		Tynk ciepłochronny - pierwsza i druga warstwa o gr. 25-50 mm	m2		
			189,99	m2	189,990	
					RAZEM	189,990
15 d.2	KNR AT-99 0201-01 0201-03		Tynk ciepłochronny - pierwsza i druga warstwa o gr. 25-50 mm	m2		
			22,17	m2	22,170	
					RAZEM	22,170
16 d.2	KNR AT-31 0504-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach (tynk silikonowy barwiony w masie)	m2		
			212,16	m2	212,160	
					RAZEM	212,160
17 d.2	KNR 0-33 0121-01		Ochrona narożników wypukłych	m		
			26 + 22,17 / 0,3	m	99,900	
					RAZEM	99,900
18 d.2	KNR BC-02 0121-01		Czyszczenie ścian z cegły klinkierowej-analogia	m2		
			30,6 - 7,6 + 30,6 - 0,8	m2	52,800	
					RAZEM	52,800
19 d.2	KNR 4-01 0535-05		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku- cały budynek	m		
			26	m	26,000	
					RAZEM	26,000
20 d.2	KNR-W 2-02 0527-03		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu- cały budynek	m		
			26	m	26,000	
					RAZEM	26,000
21 d.2	KNR K-05 0502-03		Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, wpisany do REJESTRU ZABYTKÓW, O POWIERZCHNI ZABUDOWY 287,4 m2, powierzchnia użytkowa 447,06 m2 w tym-4 lokale mieszkalne i 3 usługowe o powierzchni 171,68m2. Budynek nie jest podpiwniczony, dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowy. Dach wielospadowy kryty dachówką do wymiany na dachówkę karpiówkę. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Termomodernizacja ścian tynkowanych zostanie wykonana tynkiem ciepłochronnym 3-5cm, ścianany z dekorem drewnianym zostaną ocieplone pod dekorem wełną mineralną 15cm, dekor do odtworzenia. Dach pokrycie do wymiany na dachówkę karpiówkę. Dach docieplenie wełną mineralną. Odtworzone elementy klinkierowe ścian bez ocieplenia. Do wymiany drzwi zewnętrzne dwie pary, okna w częściach wspólnych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2	KNR-W 4-01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			2,27	m2	2,270	
					RAZEM	2,270
23 d.2	KNR-W 2-02 0515-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m2		
			2,27	m2	2,270	
					RAZEM	2,270
24 d.2	KNR 2-02 1604-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
			130 + 212 + 52,8	m2	394,800	
					RAZEM	394,800
3			WYMIANA DACHU KRYTEGO DACHÓWKĄ PRZEMUROWANIE KOMINÓW 3 SZT. RYNNY			
25 d.3	KNR-W 4-01 0509-02		Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
			300	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
26 d.3	KNR 4-01 0535-05		Rozebranie rynien- cały budynek analogia	m		
			44	m	44,000	
					RAZEM	44,000
27 d.3	KNR 4-01 0310-01		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 wraz z obróbkami i izolacją -analogia	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
28 d.3	KNR-W 4-01 0416-04		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
29 d.3	KNR 4-01 0412-07		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
30 d.3	KNR 4-01 0414-02		Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
31 d.3	KNR 4-01 0414-11		Wymiana desek czołowych	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
32 d.3	KNR 0-18 2611-07		Montaż podbitki na ruszcie o konstrukcji drewnianej - analogia	m2		
			44 * 0,6	m2	26,400	
					RAZEM	26,400
33 d.3	KNR 19-01 0635-03		Odgrzybianie desek i płyt metodą dwukrotnego opryskiwania	m2		
			300 * 0,5	m2	150,000	
					RAZEM	150,000

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, wpisany do REJESTRU ZABYTKÓW, O POWIERZCHNI ZABUDOWY 287,4 m2, powierzchnia użytkowa 447,06 m2 w tym-4 lokale mieszkalne i 3 usługowe o powierzchni 171,68m2. Budynek nie jest podpiwniczony, dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowy. Dach wielospadowy kryty dachówką do wymiany na dachówkę karpiówkę. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Termomodernizacja ścian tynkowanych zostanie wykonana tynkiem ciepłochronnym 3-5cm, ścianany z dekorem drewnianym zostaną ocieplone pod dekorem wełną mineralną 15cm, dekor do odtworzenia. Dach pokrycie do wymiany na dachówkę karpiówkę. Dach docieplenie wełną mineralną. Odtworzone elementy klinkierowe ścian bez ocieplenia. Do wymiany drzwi zewnętrzne dwie pary, okna w częściach wspólnych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.3	KNR 0-15II 0517-02		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
			0,25 * 300	m2	75,000	
					RAZEM	75,000
35 d.3	KNR 0-15II 0517-01		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
			300	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
36 d.3	KNR 19-01 0501-02		Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, dachówki krawędziowe i gąsior	m2		
			300	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
37 d.3	KNR 13-13 0901-09		Obróbki blacharskie-z blachy powlekanej mury szczytowe kominy pas podrynnowy pas nadrynnowy	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
38 d.3	NNRNKB 202 0518-03		(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm	m		
			42	m	42,000	
					RAZEM	42,000
39 d.3	KNR K-05 0405-04		Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski stalowy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
40 d.3	KNR-W 2-02 1017-01 analogia		Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
41 d.3	KNR 19-01 0118-13		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
			12	m3	12,000	
					RAZEM	12,000
4			TERMOMODERNIZACJA DACHU WEŁNĄ MINERALNĄ 13+10cm			
42 d.4	KNR 4-01 0426-04 analogia		Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt GKBI w lokalach mieszkalnych	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
43 d.4	KNR 2-02 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 13 cm wsp. przewodzenia 0,035 W/mK	m2		
			294	m2	294,000	
					RAZEM	294,000
44 d.4	KNR 2-02 0613-04		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 10cm, wsp. przewodzenia 0,035 W/mK	m2		

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, wpisany do REJESTRU ZABYTKÓW, O POWIERZCHNI ZABUDOWY 287,4 m2, powierzchnia użytkowa 447,06 m2 w tym-4 lokale mieszkalne i 3 usługowe o powierzchni 171,68m2. Budynek nie jest podpiwniczony, dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowy. Dach wielospadowy kryty dachówką do wymiany na dachówkę karpiówkę. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Termomodernizacja ścian tynkowanych zostanie wykonana tynkiem ciepłochronnym 3-5cm, ścianany z dekorem drewnianym zostaną ocieplone pod dekorem wełną mineralną 15cm, dekor do odtworzenia. Dach pokrycie do wymiany na dachówkę karpiówkę. Dach docieplenie wełną mineralną. Odtworzone elementy klinkierowe ścian bez ocieplenia. Do wymiany drzwi zewnętrzne dwie pary, okna w częściach wspólnych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.43	m2	294,000	
					RAZEM	294,000
45 d.4	KNR 2-02 2007-03		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształowników metalowych na stropach	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
46 d.4	KNR 2-02 2006-04		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
47 d.4	KNR 2-02 2006-04		Okładziny z płyt OSB pojedyncze na rusztach-ANALOGIA	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
48 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
			6,373	m3	6,373	
					RAZEM	6,373
49 d.4	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
			6,373	m3	6,373	
					RAZEM	6,373
5			WYMIANA OKIEN I DRZWI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH (EW. RENOWACJA DRZWI) RENOWACJA BRAM GARAŻOWYCH 3 SZT.			
50 d.5	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
51 d.5	KNR-W 2-02 1018-02		Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW w kolorze białym z pakietem 3 szybowym współczynnik przenikania ciepła dla całego okna max 0,9 WKm2 o powierzchni 0.6-1.0 m2	m2		
			5,07	m2	5,070	
					RAZEM	5,070
52 d.5	KNR 2-17 0156-01 kalk. własna		Nawietrzak higroskopijny - dostawa i montaż w skrzydle okiennym - zasada jeden nawietrzak na pomieszczenie	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
53 d.5	KNR 0-19 0931-08 z.sz. 2.2.		Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane trzyskrzydłowe oszklone na budowie wyposażone w samozamykacz oraz elektrozaczep do domofonu oraz stopkę	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
54 d.5	KNNR-W 3 1008-01		Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej	m2		
			2 * 3 * 3,05 + 3 * 2,4	m2	25,500	
					RAZEM	25,500
55 d.5	TZKNBK XV 37-01		Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m2		
			25,5	m2	25,500	

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, wpisany do REJESTRU ZABYTKÓW, O POWIERZCHNI ZABUDOWY 287,4 m2, powierzchnia użytkowa 447,06 m2 w tym-4 lokale mieszkalne i 3 usługowe o powierzchni 171,68m2. Budynek nie jest podpiwniczony, dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowy. Dach wielospadowy kryty dachówką do wymiany na dachówkę karpiówkę. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Termomodernizacja ścian tynkowanych zostanie wykonana tynkiem ciepłochronnym 3-5cm, ścianany z dekolorem drewnianym zostaną ocieplone pod dekolorem wełną mineralną 15cm, dekor do odtworzenia. Dach pokrycie do wymiany na dachówkę karpiówkę. Dach docieplenie wełną mineralną. Odtworzone elementy klinkierowe ścian bez ocieplenia. Do wymiany drzwi zewnętrzne dwie pary, okna w częściach wspólnych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	25,500
56 d.5	TZKNBK XV 37-02		Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m2		
			25,5	m2	25,500	
					RAZEM	25,500
57 d.5	KNR 2-02 2009-02 analogia		Obrobienie ościeży okiennych i drzwiowych od strony wew - 1 warstwa	m2		
			$0,25 * ((2 * (1,13 + 2 * 2,28)) + 3 * (1,3 + 2 * 1,3))$	m2	5,770	
					RAZEM	5,770
58 d.5	KNR 2-02 2009-02 analogia		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			5,77	m2	5,770	
					RAZEM	5,770
59 d.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
			5,77	m2	5,770	
					RAZEM	5,770
60 d.5	KNNR 2 1402-03		Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
			5,77	m2	5,770	
					RAZEM	5,770
61 d.5	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
62 d.5	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 14	m3		
			poz.61	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
6			REMONT SCHODÓW			
63 d.6	KNR 4-01 0725-04		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			3	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
64 d.6	KNR 19-01 0118-21		OPŁATA ZA SKŁADOWANIE GRUZU	m3		
			$7 + 10,6 + 12 + 6,37$	m3	35,970	
					RAZEM	35,970

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 TERMOMODERNIZACJA ŚCIANY OBŁOŻONEJ DREWNIEM WEŁNĄ MINERALNĄ		2
2 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN TYNKOWANYCH i CZYSZCZENIE ŚCIAN KLINIKEROWYCH		2
3 WYMIANA DACHU KRYTEGO DACHÓWKĄ PRZEMUROWANIE KOMINÓW 3 SZT. RYNNY		4
4 TERMOMODERNIZACJA DACHU WEŁNĄ MINERALNĄ 13+10cm		5
5 WYMIANA OKIEN i DRZWI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH (EW. RENOWACJA DRZWI) RENOWACJA BRAM GARAŻOWYCH 3 SZT.		6
6 REMONT SCHODÓW		7
Spis treści		8