

Przedmiar robót – roboty ogólnobudowlane

Dotyczący realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Knurowie II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Liczba porządkowa oraz Nazwa	Jednostka miary	Ilość
ROBOTY REMONTOWE		
(01) KNR 4-01 212-3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schodów	m ³	0,43
(02) KNR 2-02 1106-2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25 mm	m ²	6,00
(03) KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów – III kat. tynku	m ²	870,00
(04) KNR 2-02 803-6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów – III kat. tynku	m ²	68,00
(05) KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	m ²	123,68
(06) KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	123,68
(07) KNR 2-02 2003-2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, I – warstwowo 100-01	m ²	37,50
MALOWANIE		
(08) Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - sufity	m ²	180,00
(09) KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt. (pow. wewnętrzne) - sufity	m ²	180,00
(10) Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - ściany	m ²	870,00
(11) KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez	m ²	870,00

grunt. (powierzchnie wewn.) - ściany		
POSADZKI (bez wykładzin i płytek)		
(12) KNR 2-02 602-9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warst.	m ²	180,00
(13) KNR 2-02 609-2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²	180,00
(14) KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20 mm zatarte na gładko	m ²	180,00
(15) KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm (RMS= 6)	m ²	180,00
(16) KNR 2-02 1106-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	180,00
(17) KNR 2-02 616-2 Izolacje z folii budowlanej 0,3 mm na sucho poziome – 2 warstwy analogia	m ²	180,00