
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane dla wykończenie 4 pokoji hotelowych oraz sali konferencyjnej wraz z korytarzami
ADRES INWESTYCJI : Krogulcza Sucha 65, Orońsko
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 28.02.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Pokój 1/4	1	43
1.1	Łazienka	1	27
1.1.1	Zabudowy G K	1	3
1.1.2	Licowanie ścian płytkami	4	7
1.1.3	Ułożenie terakoty	8	10
1.1.4	Biały montaż	11	18
1.1.5	Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego	19	22
1.1.6	Montaż drzwi	23	24
1.1.7	Szpachlowanie i malowanie sufitu	25	27
1.2	Pokój	28	43
1.2.1	Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego	28	33
1.2.2	Wykończenie posadzki	34	37
1.2.3	Tapetowanie ścian	38	39
1.2.4	Szpachlowanie i malowanie sufitu	40	42
1.2.5	Klimatyzacja	43	43
2	Pokój 2/4	44	86
2.1	Łazienka	44	70
2.1.1	Zabudowy G K	44	46
2.1.2	Licowanie ścian płytkami	47	50
2.1.3	Ułożenie terakoty	51	53
2.1.4	Biały montaż	54	61
2.1.5	Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego	62	65
2.1.6	Montaż drzwi	66	67
2.1.7	Szpachlowanie i malowanie sufitu	68	70
2.2	Pokój	71	86
2.2.1	Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego	71	76
2.2.2	Wykończenie posadzki	77	80
2.2.3	Tapetowanie ścian	81	82
2.2.4	Szpachlowanie i malowanie sufitu	83	85
2.2.5	Klimatyzacja	86	86
3	Pokój 3/4	87	129
3.1	Łazienka	87	113
3.1.1	Zabudowy G K	87	89
3.1.2	Licowanie ścian płytkami	90	93
3.1.3	Ułożenie terakoty	94	96
3.1.4	Biały montaż	97	104
3.1.5	Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego	105	108
3.1.6	Montaż drzwi	109	110
3.1.7	Szpachlowanie i malowanie sufitu	111	113
3.2	Pokój	114	129
3.2.1	Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego	114	119
3.2.2	Wykończenie posadzki	120	123
3.2.3	Tapetowanie ścian	124	125
3.2.4	Szpachlowanie i malowanie sufitu	126	128
3.2.5	Klimatyzacja	129	129
4	Pokój 4/4	130	172
4.1	Łazienka	130	156
4.1.1	Zabudowy G K	130	132
4.1.2	Licowanie ścian płytkami	133	136
4.1.3	Ułożenie terakoty	137	139
4.1.4	Biały montaż	140	147
4.1.5	Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego	148	151
4.1.6	Montaż drzwi	152	153
4.1.7	Szpachlowanie i malowanie sufitu	154	156
4.2	Pokój	157	172
4.2.1	Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego	157	162
4.2.2	Wykończenie posadzki	163	166
4.2.3	Tapetowanie ścian	167	168
4.2.4	Szpachlowanie i malowanie sufitu	169	171
4.2.5	Klimatyzacja	172	172
5	Korytarze	173	184
5.1	Montaż drzwi do pokoju	173	174
5.2	Wykończenie posadzki	175	178
5.3	Szpachlowanie i malowanie sufitu	179	181
5.4	Szpachlowanie i malowanie ścian	182	184
6	Sala konferencyjna	185	209
6.1	Zabudowy G K	185	187
6.2	Sufit napinany folią	188	188
6.3	Wyciszenia ścian	189	189
6.4	Ułożenie terakoty	190	192
6.5	Ułożenie paneli podłogowych	193	196

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
6.6	Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego	197	199
6.7	Montaż drzwi	200	203
6.8	Szpachlowanie i malowanie sufitu	204	206
6.9	Szpachlowanie i malowanie ścian	207	209

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 1/4			
1.1		Łazienka			
1.1.1		Zabudowy G_K			
1 d.1.1 .1	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów instalacji sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 (0.26+0.87)*2.48 (0.26+0.50)*2.48	m ² m ² m ²	 2.802 1.885	
				RAZEM	4.687
2 d.1.1 .1	KNR-W 2-02 2004-11	Obudowa gaberitów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 1.2*1.5	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
3 d.1.1 .1	KNR-W 2-02 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud 2.21*2.21	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
1.1.2		Licowanie ścian płytkami			
4 d.1.1 .2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (2.21+2.21+2.21+2.21)*2.48-0.8*2	m ² m ²	 20.323	
				RAZEM	20.323
5 d.1.1 .2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.4	m ² m ²	 20.323	
				RAZEM	20.323
6 d.1.1 .2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne poz.4	szt. szt.	 20.323	
				RAZEM	20.323
7 d.1.1 .2	KNR AT-22 0214-07	Okladziny słupów prostokątnych lub wielobocznych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.4	m ² m ²	 20.323	
				RAZEM	20.323
1.1.3		Ułożenie terakoty			
8 d.1.1 .3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.21*2.21	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
9 d.1.1 .3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.8	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
10 d.1.1 .3	KNR AT-23 0207-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 120x60 cm poz.8	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
1.1.4		Biały montaż			
11 d.1.1 .4	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe montaż szafkowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.1 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 90 x 90	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15/ d.1.1 GEBERIT .4 0101-05	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15/ d.1.1 GEBERIT .4 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 d.1.1 0232-02 .4	Kabina prysznicowa 90x90	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 4 d.1.1 0137-02 .4	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 4 d.1.1 0137-09 .4	Baterie natryskowe podtynkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.5		Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego			
19	KNNR 5 d.1.1 0503-01 .5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - punkty ledowe	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 5 d.1.1 0502-01 .5	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiet nad lustrem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.1.1 0306-04 .5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 d.1.1 0308-03 .5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.1.6		Montaż drzwi			
23	KNNR 2 d.1.1 1104-02 .6	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 2 d.1.1 1103-01 .6	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, łazienkowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.7		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
25	NNRNKB 202 d.1.1 1134-01 .7	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
26	KNNR 2 d.1.1 0802-06 .7	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.1 .7	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową poz.25	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
1.2		Pokój			
1.2.1		Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego			
28 d.1.2 .1	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.2 .1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe kinkiety 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
30 d.1.2 .1	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
31 d.1.2 .1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.1.2 .1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1.2 .1	kalk. własna	Montaż gniazd RJ45 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.2		Wykończenie posadzki			
34 d.1.2 .2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 5.43*3.92+2.4*3.03	m ² m ²	 28.558	
				RAZEM	28.558
35 d.1.2 .2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.34	m ² m ²	 28.558	
				RAZEM	28.558
36 d.1.2 .2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną poz.34	m ² m ²	 28.558	
				RAZEM	28.558
37 d.1.2 .2	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone (3.92+5.43+6.31+3.03+2.40+2.41)-0.9-1.1	m m	 21.500	
				RAZEM	21.500
1.2.3		Tapetowanie ścian			
38 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (6.31+3.03+2.40+2.41+3.92)*2.48-0.9*2.0-1.1*2.0 5.43*1.20	m ² m ² m ²	 40.814 6.516	
				RAZEM	47.330
39 d.1.2 .3	KNNR-W 2 W1302-02	Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego poz.38	m ² m ²	 47.330	
				RAZEM	47.330

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.4		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
40 d.1.2 .4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
41 d.1.2 .4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
42 d.1.2 .4	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²		
		poz.40	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
1.2.5		Klimatyzacja			
43 d.1.2 .5	kalk. własna	Dostawa i montaż klimatyzacji ściiennej (wydajność oko 50 m2)	kpl.		
		0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
2		Pokój 2/4			
2.1		Łazienka			
2.1.1		Zabudowy G_K			
44 d.2.1 .1	KNNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów instalacji sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
		(0.26+0.87)*2.48	m ²	2.802	
		(0.26+0.50)*2.48	m ²	1.885	
				RAZEM	4.687
45 d.2.1 .1	KNNR-W 2-02 2004-11	Obudowa gaberitów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02	m ²		
		1.2*1.5	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
46 d.2.1 .1	KNNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
2.1.2		Licowanie ścian płytkami			
47 d.2.1 .2	KNNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		(2.21+2.21+2.21+2.21)*2.48-0.8*2	m ²	20.323	
				RAZEM	20.323
48 d.2.1 .2	KNNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.47	m ²	20.323	
				RAZEM	20.323
49 d.2.1 .2	KNNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		poz.47	szt.	20.323	
				RAZEM	20.323
50 d.2.1 .2	KNNR AT-22 0214-07	Okładziny słupów prostokątnych lub wielobocznych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
		poz.47	m ²	20.323	
				RAZEM	20.323
2.1.3		Ułożenie terakoty			
51 d.2.1 .3	KNNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.1 .3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntuowanie podłoża pod kleje cementowe poz.51	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
53 d.2.1 .3	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 120x60 cm poz.51	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
2.1.4		Biały montaż			
54 d.2.1 .4	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe montaż szafkowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.2.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.2.1 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż lustro 90 x 90 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.2.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane za ścianą licową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.2.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.2.1 .4	KNNR 4 0232-02	Kabina prysznicowa 90x90 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.2.1 .4	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.2.1 .4	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe podtynkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.1.5		Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego			
62 d.2.1 .5	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - punkty ledowe 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
63 d.2.1 .5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiet nad lustrem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.2.1 .5	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
65 d.2.1 .5	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.1.6		Montaż drzwi			
66 d.2.1 .6	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.2.1 .6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, łazienkowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.1.7		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
68 d.2.1 .7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
69 d.2.1 .7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
70 d.2.1 .7	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²		
		poz.68	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
2.2		Pokój			
2.2.1		Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego			
71 d.2.2 .1	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.2.2 .1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe kinkiety	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
73 d.2.2 .1	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
74 d.2.2 .1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
75 d.2.2 .1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76 d.2.2 .1	kalk. własna	Montaż gniazd RJ45	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.2.2		Wykończenie posadzki			
77 d.2.2 .2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
78 d.2.2 .2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.77	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
79 d.2.2 .2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
		poz.77	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
80 d.2.2 .2	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		(3.92+5.43+6.31+3.03+2.40+2.41)-0.9-1.1	m	21.500	
				RAZEM	21.500
2.2.3		Tapetowanie ścian			
81 d.2.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(6.31+3.03+2.40+2.41+3.92)*2.48-0.9*2.0-1.1*2.0	m ²	40.814	
		5.43*1.20	m ²	6.516	
				RAZEM	47.330
82 d.2.2 .3	KNNR-W 2 W1302-02	Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego	m ²		
		poz.81	m ²	47.330	
				RAZEM	47.330
2.2.4		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
83 d.2.2 .4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
84 d.2.2 .4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
85 d.2.2 .4	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²		
		poz.83	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
2.2.5		Klimatyzacja			
86 d.2.2 .5	kalk. własna	Dostawa i montaż klimatyzacji ściiennej (wydajność oko 50 m2)	kpl.		
		0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
3		Pokój 3/4			
3.1		Łazienka			
3.1.1		Zabudowy G_K			
87 d.3.1 .1	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów instalacji sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
		(0.26+0.87)*2.48	m ²	2.802	
		(0.26+0.50)*2.48	m ²	1.885	
				RAZEM	4.687
88 d.3.1 .1	KNR-W 2-02 2004-11	Obudowa gaberitów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02	m ²		
		1.2*1.5	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
89 d.3.1 .1	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
3.1.2		Licowanie ścian płytkami			
90 d.3.1 .2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		(2.21+2.21+2.21+2.21)*2.48-0.8*2	m ²	20.323	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.323
91 d.3.1 .2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.90	m ² m ²	 20.323	
				RAZEM	20.323
92 d.3.1 .2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne poz.90	szt. szt.	 20.323	
				RAZEM	20.323
93 d.3.1 .2	KNR AT-22 0214-07	Okładziny słupów prostokątnych lub wielobocznych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.90	m ² m ²	 20.323	
				RAZEM	20.323
3.1.3		Ułożenie terakoty			
94 d.3.1 .3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.21*2.21	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
95 d.3.1 .3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.94	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
96 d.3.1 .3	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 120x60 cm poz.94	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
3.1.4		Biały montaż			
97 d.3.1 .4	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe montaż szafkowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.3.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.3.1 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 90 x 90 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.3.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane za ścianą licową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.3.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.3.1 .4	KNNR 4 0232-02	Kabina prysznicowa 90x90 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.3.1 .4	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.3.1 .4	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe podtynkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.1.5		Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego			
105 d.3.1 .5	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - punkty ledowe	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
106 d.3.1 .5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiet nad lustrem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.3.1 .5	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108 d.3.1 .5	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.1.6		Montaż drzwi			
109 d.3.1 .6	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.3.1 .6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, łazienkowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.1.7		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
111 d.3.1 .7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
112 d.3.1 .7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
113 d.3.1 .7	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²		
		poz.111	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
3.2		Pokój			
3.2.1		Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektycznego			
114 d.3.2 .1	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
115 d.3.2 .1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe kinkiety	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
116 d.3.2 .1	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.3.2 .1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
118 d.3.2 .1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
119 d.3.2 .1	kalk. własna	Montaż gniazd RJ45	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.2.2		Wykończenie posadzki			
120 d.3.2 .2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
121 d.3.2 .2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.120	m ²		
			m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
122 d.3.2 .2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
		poz.120	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
123 d.3.2 .2	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(3.92+5.43+6.31+3.03+2.40+2.41)-0.9-1.1	m	21.500	
				RAZEM	21.500
3.2.3		Tapetowanie ścian			
124 d.3.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(6.31+3.03+2.40+2.41+3.92)*2.48-0.9*2.0-1.1*2.0	m ²	40.814	
		5.43*1.20	m ²	6.516	
				RAZEM	47.330
125 d.3.2 .3	KNNR-W 2 W1302-02	Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego	m ²		
		poz.124	m ²	47.330	
				RAZEM	47.330
3.2.4		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
126 d.3.2 .4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
127 d.3.2 .4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
128 d.3.2 .4	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²		
		poz.126	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
3.2.5		Klimatyzacja			
129 d.3.2 .5	kalk. własna	Dostawa i montaż klimatyzacji ściiennej (wydajność oko 50 m2)	kpl.		
		0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Pokój 4/4			
4.1		Łazienka			
4.1.1		Zabudowy G_K			
130 d.4.1 .1	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów instalacji sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 (0.26+0.87)*2.48 (0.26+0.50)*2.48	m ² m ² m ²	 2.802 1.885	
				RAZEM	4.687
131 d.4.1 .1	KNR-W 2-02 2004-11	Obudowa gaberitów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 1.2*1.5	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
132 d.4.1 .1	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2.21*2.21	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
4.1.2		Licowanie ścian płytkami			
133 d.4.1 .2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (2.21+2.21+2.21+2.21)*2.48-0.8*2	m ² m ²	 20.323	
				RAZEM	20.323
134 d.4.1 .2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.133	m ² m ²	 20.323	
				RAZEM	20.323
135 d.4.1 .2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne poz.133	szt. szt.	 20.323	
				RAZEM	20.323
136 d.4.1 .2	KNR AT-22 0214-07	Okładziny słupów prostokątnych lub wielobocznych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.133	m ² m ²	 20.323	
				RAZEM	20.323
4.1.3		Ułożenie terakoty			
137 d.4.1 .3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.21*2.21	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
138 d.4.1 .3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.137	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
139 d.4.1 .3	KNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 120x60 cm poz.137	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
4.1.4		Biały montaż			
140 d.4.1 .4	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe montaż szafkowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.4.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.4.1 .4	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 90 x 90	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
143 d.4.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.4.1 .4	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
145 d.4.1 .4	KNNR 4 0232-02	Kabina prysznicowa 90x90	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
146 d.4.1 .4	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
147 d.4.1 .4	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.1.5		Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego			
148 d.4.1 .5	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - punkty ledowe	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
149 d.4.1 .5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiet nad lustrem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
150 d.4.1 .5	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
151 d.4.1 .5	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4.1.6		Montaż drzwi			
152 d.4.1 .6	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
153 d.4.1 .6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, łazienkowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.1.7		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
154 d.4.1 .7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
155 d.4.1 .7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		2.21*2.21	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.4.1 .7	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową poz.154	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
4.2		Pokój			
4.2.1		Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego			
157 d.4.2 .1	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
158 d.4.2 .1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe kinkiety 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
159 d.4.2 .1	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
160 d.4.2 .1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
161 d.4.2 .1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
162 d.4.2 .1	kalk. własna	Montaż gniazd RJ45 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4.2.2		Wykończenie posadzki			
163 d.4.2 .2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 5.43*3.92+2.4*3.03	m ² m ²	 28.558	
				RAZEM	28.558
164 d.4.2 .2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.163	m ² m ²	 28.558	
				RAZEM	28.558
165 d.4.2 .2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną poz.163	m ² m ²	 28.558	
				RAZEM	28.558
166 d.4.2 .2	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone (3.92+5.43+6.31+3.03+2.40+2.41)-0.9-1.1	m m	 21.500	
				RAZEM	21.500
4.2.3		Tapetowanie ścian			
167 d.4.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (6.31+3.03+2.40+2.41+3.92)*2.48-0.9*2.0-1.1*2.0 5.43*1.20	m ² m ² m ²	 40.814 6.516	
				RAZEM	47.330
168 d.4.2 .3	KNNR-W 2 W1302-02	Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego poz.167	m ² m ²	 47.330	
				RAZEM	47.330

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.2.4		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
169 d.4.2 .4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
170 d.4.2 .4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		5.43*3.92+2.4*3.03	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
171 d.4.2 .4	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²		
		poz.169	m ²	28.558	
				RAZEM	28.558
4.2.5		Klimatyzacja			
172 d.4.2 .5	kalk. własna	Dostawa i montaż klimatyzacji ściiennej (wydajność oko 50 m2)	kpl.		
		0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
5		Korytarze			
5.1		Montaż drzwi do pokoju			
173 d.5.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
174 d.5.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, wzmocnione, wyposażone w samozamykacz	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
5.2		Wykończenie posadzki			
175 d.5.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		2.40*10	m ²	24.000	
		9*10	m ²	90.000	
		9*8	m ²	72.000	
				RAZEM	186.000
176 d.5.2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.175	m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
177 d.5.2	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
		poz.175	m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
178 d.5.2	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(2.4+1.05+1.03+4.62+1.03+2.1+6.32+1+4.48+1.28+3.1+2.45+1.16+1.2+4.48+1+6+3.11+0.48+3.6+0.48+3.11+1.05+1.03+4.62+1.03+2.1)	m	65.310	
		(5.8+1.03+3.90+0.88+1.03+0.25+2.52+1.5+3.6+0.65+2.72+0.25+2.11+2+1.03+0.46+0.12+2.66+1.03+1.75+3.09+4.52+0.6+0.6+3.09)	m	47.190	
				RAZEM	112.500
5.3		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
179 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
180 d.5.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
181 d.5.3	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²		
		poz.179	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
5.4		Szpachlowanie i malowanie ścian			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
182 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie pionowe (2.4+1.05+1.03+4.62+1.03+2.1+6.32+1+4.48+1.28+3.1+2.45+1.16+1.2+4.48+1+6+3.11+0.48+3.6+0.48+3.11+1.05+1.03+4.62+1.03+2.1)*2.48 (3.6+3.4+3.6)*2.5	m ² m ² m ²	 161.969 26.500	
				RAZEM	188.469
183 d.5.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.182	m ² m ²	 188.469	
				RAZEM	188.469
184 d.5.4	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową poz.182	m ² m ²	 188.469	
				RAZEM	188.469
6		Sala konferencyjna			
6.1		Zabudowy G_K			
185 d.6.1	KNNR-W 2-02 2004-04	Obudowa elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 (0.5+0.5+0.5+0.5)*2.68 (0.25+0.50+0.25)*2.68*4	m ² m ² m ²	 5.360 10.720	
				RAZEM	16.080
186 d.6.1	KNNR-W 2-02 2004-11	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 (0.25+0.56+0.25)*11.44 (0.25+0.56+0.25)*14.80	m ² m ² m ²	 12.126 15.688	
				RAZEM	27.814
187 d.6.1	KNNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 15.36*1.2*2 12.0*0.8*2	m ² m ² m ²	 36.864 19.200	
				RAZEM	56.064
6.2		Sufit napinany folią			
188 d.6.2	kalk. własna	Dostawa i montaż sufitu napinanego folią 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.3		Wyciszenia ścian			
189 d.6.3	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli wyciszających ściany - 40 m2 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.4		Ułożenie terakoty			
190 d.6.4	KNNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 15.36*12/2	m ² m ²	 92.160	
				RAZEM	92.160
191 d.6.4	KNNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.190	m ² m ²	 92.160	
				RAZEM	92.160
192 d.6.4	KNNR AT-23 0207-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.190	m ² m ²	 92.160	
				RAZEM	92.160
6.5		Ułożenie paneli podłogowych			
193 d.6.5	KNNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 15.36*12/2	m ² m ²	 92.160	
				RAZEM	92.160
194 d.6.5	KNNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.193	m ² m ²	 92.160	
				RAZEM	92.160
195 d.6.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.193	m ² m ²	 92.160	
				RAZEM	92.160

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196	KNNR 2 d.6.5 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		15.36+12+15.36+12	m	54.720	
				RAZEM	54.720
6.6		Montaż lamp oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego			
197	KNNR 5 d.6.6 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - punkty ledowe	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
198	KNNR 5 d.6.6 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
199	KNNR 5 d.6.6 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6.7		Montaż drzwi			
200	KNNR 2 d.6.7 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - pojedyncze	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
201	KNNR 2 d.6.7 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, wzmocnione, wyposażone w samozamykacz	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
202	KNNR 2 d.6.7 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - drzwi dwuskrzydłowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNNR 2 d.6.7 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, wzmocnione, wyposażone w samozamykacz- drzwi dwuskrzydłowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6.8		Szpachlowanie i malowanie sufitu			
204	NNRNKB 202 d.6.8 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		15.36*1.2*2	m ²	36.864	
		12.0*0.8*2	m ²	19.200	
		(0.25+0.56+0.25)*11.44	m ²	12.126	
		(0.25+0.56+0.25)*14.80	m ²	15.688	
				RAZEM	83.878
205	KNNR 2 d.6.8 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.204	m ²	83.878	
				RAZEM	83.878
206	KNNR-W 2 d.6.8 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²		
		poz.204	m ²	83.878	
				RAZEM	83.878
6.9		Szpachlowanie i malowanie ścian			
207	NNRNKB 202 d.6.9 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
		(0.5+0.5+0.5+0.5)*2.68	m ²	5.360	
		(0.25+0.50+0.25)*2.68*4	m ²	10.720	
		(15.36+12.0+15.36+12.0)*2.60	m ²	142.272	
				RAZEM	158.352
208	KNNR 2 d.6.9 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.207	m ²	158.352	
				RAZEM	158.352
209	KNNR-W 2 d.6.9 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²		
		poz.207	m ²	158.352	
				RAZEM	158.352