

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Budynek A
ADRES INWESTYCJI : ul.Morska 7, 75-212 Koszalin
INWESTOR : SUPON S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 03.04.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Okna $U_w = \max 0,9/m^2 \cdot K$ Papa min.5,3mm, Styropian λ min 0, 33, Drzwi $U_w = \max 1,3/m^2 \cdot K$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Termomodernizacja budynku A					
1		Docieplenie dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	41.2	m	41.200	
				RAZEM	41.200
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	33.28	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
3	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropianu gr 25cm	m ²		
d.1	0612-01	488.56	m ²	488.560	
				RAZEM	488.560
4	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo	m ²		
d.1	0527-01	488.56	m ²	488.560	
				RAZEM	488.560
5	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m ²		
d.1	0517-02	33.28	m ²	33.280	
				RAZEM	33.280
6	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0519-04	41.2	m	41.200	
				RAZEM	41.200
2		Docieplenie ścian zewnętrznych			
7	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przysięnnie RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
d.2	1609-01	325.18	m ²	325.180	
				RAZEM	325.180
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01	325.18	m ²	325.180	
				RAZEM	325.180
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	325.18	m ²	325.180	
				RAZEM	325.180
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-03	325.18	m ²	325.180	
				RAZEM	325.180
12	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2	2614-11	53.8	m	53.800	
				RAZEM	53.800
13	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.2	2614-02	325.18	m ²	325.180	
				RAZEM	325.180
14	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wykupłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2614-10	112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m ²		
d.2	0537-07	9.79	m ²	9.790	
				RAZEM	9.790
3		Stolarka okienna i drzwiowa			
16	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
d.3	1018-04	42.17	m ²	42.170	
				RAZEM	42.170
17	KNR-W 2-02	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.3	1018-05	21.68	m ²	21.680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21.680