

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Budynek B
ADRES INWESTYCJI : ul. Morska 7, 75-212 Koszalin
INWESTOR : SUPON S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 03.04.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Okna $U_w = \max 0,9/m^2 \cdot K$ Papa min. 5,3mm, Styropian λ min 0,33, Drzwi $U_w = \max 1,3/m^2 \cdot K$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Termomodernizacja budynek A					
1		Docieplenie dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	27.15	m	27.150	
				RAZEM	27.150
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	46.6	m ²	46.600	
				RAZEM	46.600
3	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropianu gr 25cm	m ²		
d.1	0612-01	384.42	m ²	384.420	
				RAZEM	384.420
4	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo	m ²		
d.1	0527-01	384.42	m ²	384.420	
				RAZEM	384.420
5	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m ²		
d.1	0517-02	46.60	m ²	46.600	
				RAZEM	46.600
6	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0519-04	27.15	m	27.150	
				RAZEM	27.150
2		Docieplenie ścian zewnętrznych			
7	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
d.2	1609-01	211.71	m ²	211.710	
				RAZEM	211.710
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01	211.71	m ²	211.710	
				RAZEM	211.710
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	211.71	m ²	211.710	
				RAZEM	211.710
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-03	211.71	m ²	211.710	
				RAZEM	211.710
12	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2	2614-11	38.40	m	38.400	
				RAZEM	38.400
13	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.2	2614-02	211.71	m ²	211.710	
				RAZEM	211.710
14	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wykupłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2614-10	84.60	m	84.600	
				RAZEM	84.600
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m ²		
d.2	0537-07	2.02	m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
3		Stołarka okienna i drzwiowa			
16	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
d.3	1018-04	10.03	m ²	10.030	
				RAZEM	10.030
17	KNR-W 2-02	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.3	1018-05	21.42	m ²	21.420	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Docieplenie Fundamentu		RAZEM	21.420
18 d.4	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 59.09	m ³ m ³	 59.090	
				RAZEM	59.090
19 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 82.08	m ² m ²	 82.080	
				RAZEM	82.080
20 d.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zinn no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 82.08	m ² m ²	 82.080	
				RAZEM	82.080
21 d.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zinn no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 82.08	m ² m ²	 82.080	
				RAZEM	82.080
22 d.4	KNR 0-33 0107-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm 82.08	m ² m ²	 82.080	
				RAZEM	82.080
23 d.4	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głęb kość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 49.24	m ³ m ³	 49.240	
				RAZEM	49.240
24 d.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej 82.08	m ² m ²	 82.080	
				RAZEM	82.080