

Przedmiar robót

Adaptacja pomieszczeń na gabinety SPA

Obiekt	Pomieszczenia na gabinety SPA
Rodzaj robót	Roboty budowlane i instalacyjne
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	78-132 Grzybowo, ul. Sztormowa 3
Inwestor	Przedsiębiorstwo "RÓŻA" S.C. Piecha Róża, Piecha Grzegorz

Tabela przedmiaru robót

Pomieszczenia na gabinety SPA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Posadzki		
1	KNR 4-01 0428/03 analogia		Rozebranie paneli podłogowych	m2	56
2	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	56
3	KNNR-W 3 0809/03		Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	56
4	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	56
5	NNRNKB 6 2805/06		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	56
6	NNRNKB 6 2809/02		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	76
			2. Ścianki działowe		
7	KNR 2-02 0121/03		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm - natrysk	m2	5,3
8	KNR-W 2-02 2003/01		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01	m2	6,34
9	KNR AT-17 0106/01		Cięcie piłą diamentową ścian na głębokość do 15cm - poszerzenie otworu drzwiowego	m2	0,315
10	KNR 4-01 0329/02		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	0,21
			3. Przygotowanie powierzchni ścian pod okładzinę z płytek		
11	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	9,36
12	KNR K-32 0101/05		Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny ścian z płytek	m2	9,36
13	ZKNR C-2.1 0311/01		Gruntowanie podłoża gruntem CT 17 pod izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną w powłok uszczelniających CL 50 i CL 51 systemie Ceresit	m2	22
14	ZKNR C-2.1 0311/02		Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 na powierzchni poziomej w systemie Ceresit	m2	2,2
15	ZKNR C-2.1 0311/03		Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 na powierzchni pionowej w systemie Ceresit	m2	12
16	ZKNR C-2.1 0311/06		Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej przy wykonywaniu izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i 51 w systemie Ceresit	m	7
17	ZKNR C-2.1 0311/07		Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej przy wykonywaniu izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i 51 w systemie Ceresit	m	8
18	NNRNKB 6 2802/06		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	22
			4. Przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej, biały montaż		
19	KNR 4-01 0339/01		Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2
20	KNR 4-01 0210/01		Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego	m	7
21	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej	m2	3
22	KNR-W 2-15 0111/01		Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	18

Tabela przedmiaru robót

Pomieszczenia na gabinety SPA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 2-15 0116/01		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z PCW)	szt	6
24	KNR-W 2-15 0203/01		Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	9
25	KNR-W 2-15 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	6
26	KNR 4-01 0705/08		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 20cm na murach z cegieł	m	2
27	KNR 4-01 0803/02		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	4,4
28	KNR-W 2-15 0216/01		Analogia - odpływ liniowy	szt	2
29	KNR 2-02 0617/06 analogia		Izolacje szczelin silikonem sanitarnym	m	3
30	KNR 0-31 0111/06		Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie	szt	2
31	KNR 0-35 0125/09		Montaż drzwi do natrysku, regulowanych ze szkła hartowanego	kpl	2
			5. Wykonanie instalacji elektrycznej		
32	KNR 4-03 1001/01		Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	63
33	KNR 4-03 1012/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	63
34	Pozycja złożona		KNR 4-03 1011/11 + KNR 4-03 1011/12 Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym	szt	1
35	KNR-W 5-08 0209/05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane w tynku na podłożu innym niż beton - YDY 3x1,5mm2	m	35
36	KNR-W 5-08 0209/05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane w tynku na podłożu innym niż beton - YDY 3x2,5mm2	m	115
37	KNR 5-08 0209/06		Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm2 układane w tynku w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5mm2	m	10
38	KNR 5-08 0209/06		Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm2 układane w tynku w podłożu innym niż betonowe YDY 5x1,5mm2	m	10
39	KNR-W 5-08 0405/01		Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15m2	szt	1
40	KNR-W 5-08 0408/01		Montaż szyn nośnych rozdzielnic (modułowych)	szt	1
41	KNR-W 5-08 0407/03		Montaż wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach	szt	2
42	KNR-W 5-08 0402/01		Przykręcenie do gotowego podłoża, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie do 2,5kg o dwóch otworach mocujących	szt	3
43	KNR-W 5-08 0302/01		Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie	szt	36
44	KNR-W 5-08 0307/04		Montaż łączników podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	4
45	KNR-W 5-08 0307/02		Montaż przycisków podtynkowych w puszcze instalacyjnej	szt	5

Tabela przedmiaru robót

Pomieszczenia na gabinety SPA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR-W 5-08 0307/03		Montaż łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	1
47	KNR-W 5-08 0309/01		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalność przewodów do 10A/2,5mm2	szt	26
48	KNR-W 5-08 0502/09		Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	7
49	KNR-W 5-08 0504/03		Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych przykręcanych końcowych	kpl	7
50			Montaż taśm LED	m	40
			6. Stolarka drzwiowa		
51	KNR-W 2-02 1026/01		Ościeżnice drzwiowe zwykłe	m2	1,967
52	KNR-W 2-02 1026/03		Skrzydła drzwiowe pełne	m2	1,8
			7. Wywóz i utylizacja gruzu		
53	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,635
54	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,635
55	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 2x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,635
56			Opłata składowiskowa	m3	1,635
			8. Malowanie pomieszczeń		
57	KNR-W 3 1013/01		Zabezpieczenie podłóg i parapetów folią	m2	150
58	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	376,4
59	KNR 4-01 0713/02		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2	127,2
60	NNRKNB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	127,2
61	NNRKNB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	376,4
62	KNR-W 2-02 2011/04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	127,2
63	KNR-W 2-02 2011/02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	376,4
64	KNR-W 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	127,2
65	KNR-W 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m2	376,4
			9. Zakup płytek posadzkowych i ściennych		
66			Zakup płytek posadzkowych	m2	56
67			Zakup płytek ściennych	m2	22
68			Montaż stolarki - drzwi akustyczne - mat. i robocizną dostarcza Inwestor	kpl	2