

Załącznik nr 1.2 do ZO - STWiORB dla cz. II - ZP 2/2025

Prace ogrodowe.

1. Wizja lokalna w terenie. Wykonanie pomiarów stanu istniejącego.
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu o powierzchni 500 m².
2. Zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania zagospodarowania terenu.
3. Wyprowadzenie wody z budynku do wykonania systemu automatycznego nawodnienia trawnika.
4. Montaż automatycznego systemu nawodnienia trawnika. System zaopatrzony w sterownik WiFi.
5. Montaż punktu poboru wody z sieci.
6. Założenie siatki na krety.
7. Montaż obrzeża trawnikowego dopasowanego pod robota koszącego.
8. Założenie trawnika z rolki.
9. Przygotowanie rabat pod nasadzenia.
10. Nasadzenia roślinne. Przygotowanie odpowiedniego podłoża, rozładunek, nasadzenie, obfite podlanie po nasadzeniu. Głębsze korytowanie pod rośliny bardziej wymagające. Rośliny zastosowane muszą być dobrane do warunków panujących na ogrodzie. Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki świetlne, glebowe i wodne. Rodzaj roślin, które Wykonawca jest zobowiązany zastosować: trawy ozdobne, byliny, krzewinki, krzewy, drzewa, pnącza.
11. Montaż agrowłókniny na rabaty żwirowe.
12. Rozsypanie kamienia ozdobnego w jasnych kolorach.
13. Ściółkowanie korą sosnową workowaną. Worki 80 litrowe o średniej frakcji.
14. Ułożenie głazów ozdobnych. Skały w ilości kilku sztuk.
15. Wykonanie zbiornika wodnego z obiegiem zamkniętym. /Fontanna w formie głazu.
16. Wyprowadzenie kabla elektrycznego yky 3x1,5 do oświetlenia ogrodowego.
17. Wyprowadzenie kabla elektrycznego yky 3x1,5 do montażu stacji dokującej robota koszącego.
18. Wykonanie oświetlenia ogrodowego. Wykonanie wykopu pod kable oświetlenia zewnętrznego. Prowadzenie kabla oświetleniowego wraz

Załącznik nr 1.2 do ZO - STWiORB dla cz. II - ZP 2/2025

z rozsypaniem. Wpięcie kabli ogrodowych do rozdzielnicy domu. Montaż zegara astronomicznego. Montaż reflektorów ogrodowych. Oświetlenie z możliwością sterowania z aplikacji.