

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty wykończeniowe budynku usługowego - żłobek					
1		Przebudowa ścianek działowych z płyt GK			
1	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1	2010-02	jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - wg ozna- czeń na rysunku: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 i S9 (8.5+8.08+3.5+6.26+2.5+6.26+1.5*2+6.26)*4.0-1*2.05*5-0.9*2.05*2-1.8*2.0	m ²	159.90	
				RAZEM	159.90
2		Systemowe sufity podwieszane			
2	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z	m ²		
d.2	202 2702-01	włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm, typu np. Armstrong lub równoważny - pom. nr 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17 11.2+50.+10.8+62.5+11.3+3.5+6.0+61.0+10.2+2.0+62.3+10.2+2.0+9.1+5.1+ 11.7+3.9	m ²	332.80	
				RAZEM	332.80
3		Montaż stolarki okiennej, ramy wielokomorowe, szyby zespolone dwukomorowe			
3	KNR 0-19	Montaż okien aluminiowych, ramy wielokomorowe, szyby zespolone dwuko-	m ²		
d.3	1024-05	morowe - wg. oznaczeń na rysunku: O1, O2, O3, O4, O5, O6 i O7 3.6*3.0*2+2.4*3.0*4+1.2*3.0*1	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
4		Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne			
4	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych - wg. opisów w rysunku: D1; D2;	m ²		
d.4	1024-07	D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; D11; D12 2.115*1.175*12	m ²	29.82	
				RAZEM	29.82
5		Przebudowa instalacji elektrycznej - przewody, puszki, elementy montażowe			
5	KNR-W 5-08	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-	m		
d.5	0201-01	waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło- żu gipsowym, gazobetonowym 195	m	195.00	
				RAZEM	195.00
6	KNR-W 5-08	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.5	0110-01	120	m	120.00	
				RAZEM	120.00
7	KNR-W 5-08	Montaż rur z PCW - osłona kabli	m		
d.5	0115-08	195	m	195.00	
				RAZEM	195.00
8	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych przez przykręcanie	szt.		
d.5	0302-08	122	szt.	122.00	
				RAZEM	122.00
9	KNR-W 5-08	Montaż przewodów elektrycznych - 3x2,5 mm	m		
d.5	0204-05	195	m	195.00	
				RAZEM	195.00
10	KNR-W 5-08	Montaż przewodów elektrycznych - 3x1,5 mm	m		
d.5	0204-05	120	m	120.00	
				RAZEM	120.00
6		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej			
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-	m		
d.6	0112-03	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
12	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścia-	m		
d.6	0110-01	nach w budynkach niemieszkalnych 24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
13	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o	kpl.		
d.6	0123-03	śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 24	kpl.	24.00	
				RAZEM	24.00
14	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-	szt.		
d.6	0116-02	worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
15	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.6	0208-01	mieszkalnych o połączeniach wciskowych 24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
16	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-	podej.		
d.6	0211-01	niach wciskowych 24	podej.	24.00	
				RAZEM	24.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Montaż oświetlenia głównego			
17	KNR 5-08 d.7 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z rastrem zawieszanych 4x40W - w sufitach podwieszonych - wszystkie pomieszczenia 58	szt.		
			szt.	58.00	
				RAZEM	58.00
8		Montaż gniazd i wyłączników			
18	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda podwójne 24	szt.		
			szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
19	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda bryzgoszczelne 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
20	KNR 5-08 d.8 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - jednobiegunowych 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
21	KNR 5-08 d.8 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - dwubiegunowych 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
9		Montaż pieca C.O.			
22	KNR-W 2-15 d.9 0502-05	Zakup i montaż pieca C.O. - piec gazowy jednofunkcyjny 35 KW	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2-15 d.9 0507-01	Zasobnik o pojemności min. 200 l i wyposażenie pieca	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10		Zakup i montaż osprzętu sanitarnego - umywalki			
24	KNR-W 2-15 d.10 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla dzieci - pom. nr 1.12; 1.9; 1.5	kpl.		
		8	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
25	KNR-W 2-15 d.10 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
11		Zakup i montaż osprzętu sanitarnego - W.C.			
26	KNR-W 2-15 d.11 0142-01	Montaż konstrukcji do sedesu podwieszonego typu Geberit- pom. nr 1.12; 1.9; 1.5; 1.7; 1.17	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
27	KNR-W 2-15 d.11 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla dzieci - pom. nr 1,12; 1,9 i 1.5	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
12		Zakup i montaż brodzika do W.C.			
28	KNR-W 2-15 d.12 0232-02	Brodzik natryskowy + kabina prysznicowa - pom. nr 1.12; 1.9 i 1.5	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
29	KNR-W 2-15 d.12 0137-08	Baterie ścienne z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm - do kabiny prysznicowej - pom. nr 1.12; 1.9 i 1.5	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13		Zakup i montaż luster w łazienkach			
30	KNR-W 2-02 d.13 0842-03 analogia	Montaż luster w łazienkach - przyklejenie do ścian - pom. nr 1,12; 1,9 i 1.5	m ²		
		3*1.2*3.0	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
14		Montaż płytek ceramicznych na ścianach - łazienki			
31	NNRNKB d.14 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - przed położeniem glazury - pom. 1.5; 1.9; 1.12	m ²		
		127.4	m ²	127.40	
				RAZEM	127.40
32	KNR 2-02 d.14 0602-01 analogia	Hydroizolacje poziome i pionowe z folii w płynie - kabina prysznicowa - dwie warstwy - pom. nr 1,12; 1,9 i 1.5	m ²		
		(1.05+1.2*2)*2.60+1.0*3*2.6+(1.55+1.0+0.5*2)*2.6	m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
33	KNR 0-12 d.14 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - pom. nr 1.5; 1.9; 1.12	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		127.4	m ²	127.40	
				RAZEM	127.40
15		Posadzki - wykładziny PCV			
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.15	202 1134-01	- przed położeniem wylewki samopoziomującej - wszystkie pomieszczenia	m ²	332.80	
		11.2+50+10.8+62.5+11.3+3.5+6.0+61.0+10.2+2.0+62.3+10.2+2.0+9.1+5.1+11.7+3.9			
				RAZEM	332.80
35	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.15	202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03		m ²	332.80	
		332.8		RAZEM	332.80
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.15	202 1134-01	- przed położeniem wykładziny PVC	m ²	332.80	
		332.8		RAZEM	332.80
37	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PVC jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem na ściany 10 cm - wykładzina antypoślizgowa, akustyczna	m ²		
d.15	0606-04		m ²	332.80	
		332.8		RAZEM	332.80
38	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.15	1123-04		m ²	332.80	
		332.8		RAZEM	332.80
16		Montaż hydrantów			
39	KNR 2-15	Szafki hydrantowe wewnętrzne DN25 - instalacja przeciwpożarowa Hydrant H25	szt.		
d.16	0120-02		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
17		Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych			
40	KNR 0-19	Zakup i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych	m ²		
d.17	1024-08		m ²	11.95	
		2.4*3.0+1.9*2.5		RAZEM	11.95
18		Montaż oświetlenia awaryjnego			
41	KSNR 5	Zakup i montaż opraw oświetlenia awaryjnego	kpl.		
d.18	0503-01		kpl.	15.00	
		15		RAZEM	15.00
19		Montaż oświetlenia ewakuacyjnego (piktogram)			
42	KSNR 5	Zakup i montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.		
d.19	0503-01		kpl.	5.00	
		5		RAZEM	5.00
20		Malowanie wewnętrzne pomieszczeń			
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem - pom. nr 1.4; 1.8; 1.10; 1.11; 1.13 i 1.6	m ²		
d.20	202 1134-02		m ²	480.10	
		480.1		RAZEM	480.10
44	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - ściany, ościeża - kolor pastelowy	m ²		
d.20	1510-01		m ²	480.10	
		480.1		RAZEM	480.10