

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr 1/2025

Numer pomieszczenia	Usługa	Cena netto	Cena brutto
1.	Remont i aranżacja strefy relaksu Zakres robót obejmuje: • Prace demontażowe: zaślepienie otworu w posadzce, demontaż karnisza, drzwi przesuwnych, parapetów betonowych, okien oraz utylizację tych elementów. • Dostawa i montaż nowych elementów: nowe okna PCV, parapety, instalacje elektryczne i sanitarne, grzejniki dekoracyjne, zabudowa rur, bio kominek, paski LED, gniazda wtykowe, łączniki, lampy sufitowe, drzwi wewnętrzne, fotele do masażu/leżanki oraz karnisze z zasłonami. • Prace wykończeniowe: naprawy tynków i posadzki, wykonanie warstwy samopoziomującej, gruntowanie, gładzie gipsowe, przyklejenie płytek na ścianach i posadzce, montaż cokołów, malowanie sufitów i ścian		
2.	Remont i modernizacja sauny Zakres robót obejmuje:		

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

	• Prace demontażowe: zaślepienie otworu w posadzce, demontaż karnisza, drzwi przesuwanych, okien oraz utylizację tych elementów. • Dostawa i montaż nowych elementów: nowe okna PCV, parapety, ścianki działowe toalety, ściana wolnostojąca, instalacje elektryczne i sanitarne, grzejniki dekoracyjne, zabudowa rur, sauna z pełnym wyposażeniem (ściany szklane, drzwi, ławki, piec, osprzęt), stelaż podtynkowy miski ustępowej, baterie prysznicowe, umywalki, lustra, oświetlenie, drzwi wewnętrzne. • Prace wykończeniowe: naprawy tynków i posadzki, wykonanie warstwy samopoziomującej, gruntowanie, gładzie gipsowe, izolacja przeciwwilgociowa, przyklejenie płytek na ścianach i posadzce, montaż odpływu liniowego, cokołów, blatów pod umywalki, malowanie sufitów i ścian.		
3.	Remont i instalacja jacuzzi Zakres robót obejmuje: • Prace przygotowawcze: wykonanie podbudowy pod jacuzzi, demontaż ościeżnicy stalowej wraz ze skrzydłem, poszerzenie otworu między pomieszczeniem jacuzzi a strefą relaksu, ręczne wyniesienie gruzu z budynku oraz jego wywóz i utylizacja.		

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

	• Instalacje: rozprowadzenie instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż grzejników dekoracyjnych, zabudowa rur płytami G-K na stelażu. • Prace wykończeniowe: miejscowe naprawy tynków cementowych, skucie istniejącego cokołu z płytek, gruntowanie ścian i sufitów, wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach, przyklejenie płytek na ścianach, montaż listew LED, montaż sufitu napinanego, montaż szyby z nadrukiem, wykonanie warstwy szczepnej na istniejącej posadzce, wykonanie nowej posadzki z płytek, montaż przeszklenia na poszerzonym otworze. • Dostawa i montaż jacuzzi: dostawa, montaż i zabudowa jacuzzi zgodnie z kartą techniczną. • Elektryka i oświetlenie: demontaż i montaż gniazd wtykowych, łączników, lamp sufitowych oraz opraw podtynkowych sufitowych. • Malowanie: dwukrotne malowanie sufitów na antracyt i ścian na biały latex satyna.		
4.	Remont i modernizacja korytarza Zakres robót obejmuje: • Prace demontażowe: demontaż wieszaków na ubrania, okładziny ścian z boazerii, ościeżnic stalowych wraz ze		

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

	skrzydłami oraz utylizacja tych elementów. Poszerzenie otworu między korytarzami, skucie istniejącego cokołu z płytek, ręczne wyniesienie gruzu z budynku oraz jego wywóz i utylizacja. • Instalacje: rozproszanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż grzejników dekoracyjnych. • Prace konstrukcyjne: wykonanie ściany wolnostojącej z płyt G-K, przedłużenie istniejącej ściany, zabudowa pionów i rur płytami G-K, zabudowa przewodów ppoż. na suficie. • Prace wykończeniowe: naprawa ścian po demontażu boazerii i skuciu cokołów, gruntowanie ścian i sufitów, wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach, obłożenie ścianki wolnostojącej płytkami, wykonanie warstwy szczepnej na istniejącej posadzce, wykonanie nowej posadzki z płytek, montaż cokołów z płytki i MDF, malowanie sufitów i ścian. • Dostawa i montaż nowych elementów: montaż i zabudowa szafy, montaż gniazd wtykowych, łączników, kinkietów, opraw natynkowych, drzwi szklanych z nadrukiem oraz drzwi przylgowych zlicowanych ze ścianą.		
5.	Remont i modernizacja strefy wejścia oraz szatni. Zakres robót obejmuje:		

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

	• Prace demontażowe: demontaż okładziny ścian z boazerii, ościeżnic stalowych wraz ze skrzydłami oraz utylizacja tych elementów. Skucie istniejącego cokołu z płytek, ręczne wyniesienie gruzu z budynku oraz jego wywóz i utylizacja. • Instalacje: rozprowadzenie instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż grzejników. • Prace konstrukcyjne: wykonanie ścianki działowej do szatni oraz wnęki przy klatce schodowej, zabudowa hydrantu z płyt G-K, zabudowa rur płytami G-K na stelażu. • Prace wykończeniowe: naprawa ścian po demontażu boazerii i skuciu cokołów, gruntowanie ścian i sufitów, wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach, obłożenie ścianki działowej do szatni płytkami, zabudowa wnęki płytką, przyklejenie tapety, wykonanie warstwy szczepnej na istniejącej posadzce, wykonanie nowej posadzki z płytek, montaż cokołów z płytki i MDF, malowanie sufitów i ścian. • Montaż nowych elementów: dostawa i zabudowa szafy z oznaczeniem "H-hydrant", montaż gniazd wtykowych, łączników, lamp, drzwi szklanych oraz drzwi zlicowanych ze ścianą.		
6.	Remont i modernizacji klatki schodowej. Zakres robót obejmuje:		

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

	• Prace demontażowe: demontaż okładziny ścian z boazerii, utylizacja boazerii drewnianej, skucie istniejącego cokołu z płytek oraz płytek na ścianach, ręczne wyniesienie gruzu z budynku oraz jego wywóz i utylizacja. • Prace konstrukcyjne: wykonanie nadlewek w celu wyrównania wysokości stopni schodowych, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, naprawa ścian po demontażu boazerii i skuciu cokołów. • Prace wykończeniowe: montaż listew LED, demontaż istniejącej lampy sufitowej, gruntowanie ścian i sufitów, wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach, wykonanie tynku dekoracyjnego lub przyklejenie tapety, przyklejenie tapety, wykonanie okładziny schodów z płytek Atlas Concord Brave, montaż cokołu z tych samych płytek, gruntowanie sufitu przed malowaniem, dwukrotne malowanie sufitu. • Montaż nowych elementów: dostawa i montaż poręczy, montaż łączników oraz kinkietu.		
Razem	Suma		

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis wykonawcy)