

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie placu budowy	kpl	1,00
2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	t	5,000
3	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	t	2,000
4	kalk. własna	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	szt	1,000
5	KNP 101 0107-01.02 analiza indywidualna	Wyniesienie mebli oraz innych przedmiotów z budynku we wskazane miejsce celem przesortowania dla wywozu i utylizacji	t	2,00
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stolarki okiennej i drzwiowej	szt.	39,000
7	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	116,900
8	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	poz.48 = 85,000
9	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2	poz.7 = 116,900
10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	337,71
11	KNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych	m2 str.	50,000
12	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m	50,000
13	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho Wełna mineralna gr. 10cm	m2	205,500
14	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii PE pionowa - jedna warstwa	m2	205,500
15	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. pojedyncze z kształtow. metal. na stropach	m2	205,500
16	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	poz.15 = 205,500
17	KNR-W 2-02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m2	poz.16 = 205,500
18	KNR 2-02 1001-08	Okna dwuszybowe budownictwa mieszkaniowego o powierzchni >2,0 m2	m2	37,800
19	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne	szt.	2,000
20	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielnne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykonane	m2	5,600
21	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe 70x130cm	kpl.	14,000
22	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	113,60
23	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	113,60
24	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	113,600
25	KNR 13-12 1002-01	Zbrojenie posadzek siatką stalową fi 3 10x10 cm.	m2	poz.24 = 113,60
26	KNR 9-21 0402-09 analogia	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów drewnianych	m2	116,9 + 150 = 266,900
27	KNR 0-21 4007-01	Słopa podłoga z desek o szer. 15-20 cm	m2	poz.26 = 266,900
28	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	116,900

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
29	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych (OSB) - 22 mm	m2	poz.28 = 116,900
30	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych (OSB) - 12 mm	m2	poz.26 = 266,900
31	NNRNKB 202 2024-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokry- ciem dwuwarstwowym	m2	157,59
32	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drewniane regulowane	szt.	18,00
33	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	17 * 1,9 = 32,300
34	KNR 2-02 0129-02	Drzwi wejściowe główne (1 szt)	m	3,25
35	KNR-W 2-02 1033-01	Schody konstrukcji metalowej z blatami drewnianymi dwubiegowe protobieżne	stop n.	36,000
36	KNR-W 2-02 1035-04	Balustrady - metalowe - schodowe	m	6,000
37	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu- pach	m2	337,70
38	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m2	poz.37 + poz.31 + poz.29 = 612,19
39	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach	m2	113,6 + 116,9 = 230,500
40	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	poz.39 = 230,500
41	KNR 2-02 2006-08 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m2	poz.40 = 230,500
42	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m2	poz.40 + poz.17 = 436,00
43	KNR 0-12 1118-01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża [posadzki w lokalach mieszkalnych kuchnia, łazienka, hall)	m2	72,000
44	KNR 0-12 1118-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną [posadzki w lokalach mieszkalnych kuchnia, łazienka, hall)	m2	poz.43 = 72,000
45	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (ściany łazienek w lokalach mieszkalnych)	m2	144,000
46	KNR 0-12 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	poz.45 = 144,000
47	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (posadzki w lokalach mieszkalnych)	m2	308,500
48	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m	85,000
49	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem - tablice rozdzielcze, licznikowe.	m3	0,900
50	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania tablic TG, tablic TAB, tablic TL	kpl.	2,000
51	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur (5xLgY 1x35mm2)	m	18,000
52	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. - YDYżo 5x6mm2 od TL do tablicy NTBS	m	9,500
53	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. - YDYżo 3x6mm2 od TL do TM	m	16,000
54	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod tynkiem - YDY 3x1,5mm2	m	400,000
55	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod tynkiem - YDY 3x2,5mm2	m	600,000
56	KNNR 5 0103-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m	100,000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
57	KNNR 5 0103-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm podtynkowo w gotowych bruzdach	m	200,000
58	KNNR 5 0404-03	Zabudowa elektrycznej rozdzielnic głównej budynku TG o masie do 20 kg kpl.	szt.	1,000
59	KNNR 5 0404-04	Zabudowa tablic licznikowych TL1 z wyposażeniem o masie do 20 kg kpl.	kpl.	1,000
60	KNNR 5 0404-03	Zabudowa tablicy administracyjnej budynku TAB o masie do 10 kg kpl.	szt.	1,000
61	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm	szt.	90,000
62	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z cegły	otw.	24,000
63	KNNR 5 1209-02	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach	otw.	12,000
64	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar	1,000
65	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar	3,000
66	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
67	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	3,000
68	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	6,000
69	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	30,000
70	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	9,000
71	KNR-W 4-02 0211-03 analogia	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.	6,000
72	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2,000
73	KNR-W 2-15 0222-03	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3,000
74	KNR 2-17 0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 100 mm - wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej ponad dach.	szt.	2,000
75	KNR 2-15 0103-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	30,000
76	KNR 2-15 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	50,000
77	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	poz.75 + poz.76 = 80,000
78	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20,000
79	KNR 9-25 0101-07 analogia	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 32 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubości 6 mm	m	20,000
80	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	244,000
81	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	poz.80 = 244,000
82	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	32,000
83	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	32,000
84	KNR 4-01 0333-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	6 * 4 = 24,000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
85	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebieć w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	poz.84 = 24,000
86	KNR 0-35 0219-03	Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 680 mm, wys. i gł. stała 665/130; ilość sekcji 6-9	szt.	6,000
87	KNR 0-35 0220-07	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 465 mm; 8 obwodów, śr. nom. króćców przyłączeniowych 1/2"/15 mm	kpl.	6,000
88	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.	12,000
89	KNNR 4 0418-07	Ogrzewanie podłogowe wodne (łazienki)	m2	30,00
90	KNNR 4 0425-02	Ogrzewanie podłogowe (inne)	m2	210,00
91	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	26 + 6 = 32,000
92	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	6,000
93	KNR 0-35 0221-05 analogia	Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 24 dm3	szt.	1,000
94	KNR 0-35 0217-06	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 40 mm	szt.	2,000
95	KNR 0-35 0217-05	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm	szt.	6,000