

Załącznik nr. 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 wyposażenie stołówki

1. zakup krzeseł restauracyjnych (60 szt.)

- wymiary zewnętrzne s.56/g.69/h75[cm]- krzesło restauracyjne
- krzesło na stelażu drewnianym bukowym lakierowanym na kolor dąb amerykański, K078 Wiśnia Riverside Ciemna/K003 Dąb Craft Złoty/K086 Orzech Rockford Naturalny lub równoważne. Oparcie wykonane z giętej sklejki szerokie na 14[cm] odchylenie względem siedziska ergonomiczne i zgodne z krzywiznami pleców. Siedzisko głębokie na 49[cm] ze sklejki drewnianej pokrytej pianką wysokoelastyczną o dużej gęstości, a następnie pokryte tkaniną kolorową łatwocyszczącą z grupy velvetów o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m² o wytrzymałość minimum 89000 cykli, w kolorze oliwkowym (lub równoważny RAL6003) lub turkusowy (lub równoważny RAL6033) lub kolorze piaskowym (lub równoważny RAL1015) lub czarnym (lub równoważnym) lub szarym (lub równoważnym). Przesuwalność nitek min.A, odporność na tarcie suche i mokre min.A, wytrzymałość na rozciąganie min.B, odporność na piling min.B, odporność na wybarwienia światłem nim.C, spełniający normę EN1021-1 lub równoważną.

2. zakup stołów restauracyjnych (30 szt.)

- stół 65/80cm o gr. 36mmna pojedynczej metalowej nodze malowanej proszkowo w kolorze czarnym
- a. Błat wykonany z płyty laminowanej HPL gr 36mm w kolorze dąb amerykański, K078 Wiśnia Riverside Ciemna/K003 Dąb Craft Złoty/K086 Orzech Rockford Naturalny lub równoważne. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2mm w kolorze płyty. Błat posadowiony stelażu metalowym z pojedynczą kolumną wykonaną z profilu grubościennego 50x50mm, malowanego proszkowo. Stopa podstawy w kształcie kwadratu na regulowanych nóżkach.

3. Zakup hokerów (4 szt.) – bez zmian

4. zakup zabudowy barowej (1 szt.)

- Zabudowa barowa 250cm, której korpus zbudowany jest z płyty laminowanej o grubości 36[mm] w kolorze czarnym lub równoważnym. Zabudowa posadowiona na regulowanych ślizgach. Górny blat stanowi blat kuchenny w kolorze i strukturze czarny kamień/czarny wulkan lub równoważnym grubość blatu - 38[mm] z pojedynczym zoobleniem. Front zabudowy pokrywają listwy wykonane z płyty o gr. 18[mm] i szerokości około 10[cm] wykonane z 3 różnych kolorach imitujących naturalne drewno: K078 Wiśnia Riverside Ciemna/K003 Dąb Craft Złoty/K086 Orzech Rockford Naturalny lub równoważne, każda listwa wykończona 2[mm] obrzeżem PCV w kolorze płyty, listwy klejone lub przykręcone (w sposób niewidoczny) do bazy z płyty o grubości 18[mm] w kolorze Kobra brązowa/Miedź lub równoważnym lub czarnym lub równoważnym wykończone 2 mm obrzeżem PCV w kolorze płyty. Konstrukcja stanowi zabudowę i estetyczne wykończenie wyposażenia AGD ze stali nierdzewnej w barze. Należy przewidzieć odpowiednią wentylację dla pracującego sprzętu a także nieinwazyjne, stabilne mocowanie.

5. Zabudowa recepcji (1 szt.)

- Zabudowa recepcji prosta. Wysokość blatu górnego 115-120[cm]/głębokość górnego blatu minimum 30[cm]; wysokość blatu roboczego 75-80[cm]/głębokość 60[cm]. Zabudowa wykonana z płyty melaminowanej Biel Alpejska 8685SM lub równoważne oraz Dąb Amerykański R20229LN lub równoważne. Front stanowi płyta o grubości 18[mm] na której przymocowana w sposób niewidoczny jest blenda na całą długość zabudowy w kolorze Dębu Amerykańskiego lub równoważne, szerokość blendy stanowi około 1/4 lub 1/3 całej wysokości frontu. Blenda łączy się z blatem w tym samym kolorze. Blenda jest grubości 36[mm] należy przewidzieć miejsce na niewidoczne zamontowanie oświetlenia led między frontem głównym z białej płyty a blendą w kolorze dębu. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2[mm] w kolorze dopasowanym do koloru płyty. Zabudowa frontowa posadowiona na regulowanych ślizgach pozwalających wypoziomować ładę. Za reprezentacyjnym frontem znajduje się część robocza recepcji wykonana z tych samych materiałów co część frontowa. W zabudowie roboczej znajduje się blat na całej długości (bez przejścia) oraz kontener z 3 szufladami na prowadnicach kulkowych z zamontowanym zamkiem centralnym. Kontener mobilny na kauczukowych kółkach obrotowych 360stopni z hamulcem. Należy przewidzieć miejsce na przejście między częścią frontową a roboczą zabudowy recepcyjnej za pomocą wahadłowych drzwi i opuszczanego blatu.