

Przedmiar robót

ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU , ORAZ WJAZDU DO BUDYNKU NA POTRZEBY MONTAŻU PORTALOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ

Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o . w Przemyślu ul. A. Dworskiego 106 , 37-700
Przemyśl

Data opracowania: 14.02.2025

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU , ORAZ WJAZDU DO BUDYNKU NA POTRZEBY MONTAŻU PORTALOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ		
1	Element	Element		
1.1	KNNRW 5/721/1	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie, głębokość cięcia 5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$9,50 \cdot 2 + 5,60$		24,600000
		RAZEM:	m	24,600
1.2	KNNRW 5/721/2	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie, dodatek za każdy następny 1 cm głębokości cięcia-głębokość docelowa 15 cm	m	24,60
1.3	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm -istniejąca posadzka betonowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(5,60 \cdot 7,20) \cdot (0,30 + 0,71) / 2$		20,361600
		RAZEM:	m3	20,36
1.4	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III-pod podbudowę posadzki przemysłowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$5,60 \cdot 7,20 \cdot 0,20$		8,064000
		RAZEM:	m3	8,06
1.5	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$9,50 \cdot 5,60$		53,200000
		RAZEM:	m2	53,200
1.6	KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm-grubość docelowa 10 cm	m2	53,20
1.7	KNR 231/801/3	Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12 cm	m2	53,20
1.8	KNR 231/801/4	Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości-grubość docelowa 20 cm	m2	53,20
1.9	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III-pod podbudowę wjazdu z kostki brukowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$9,50 \cdot 5,60 \cdot (0,61 + 0,27) / 2$		23,408000
		RAZEM:	m3	23,41
1.10	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$23,41 + 0,20 \cdot 53,2 + 0,10 \cdot 53,20 + 8,06 + 20,36$		67,790000
		RAZEM:	m3	67,790
1.11	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km-odległość docelowa 5 km	m3	67,79
1.12	KNR 202/1101/7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(5,60 \cdot 7,20 + 5,60 \cdot 9,50) \cdot 0,20$		18,704000
		RAZEM:	m3	18,704
1.13	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(5,60 \cdot 7,20 + 9,50 \cdot 5,60) \cdot 0,10$		9,352000
		RAZEM:	m3	9,352
1.14	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$5,60 \cdot 7,20$		40,320000
		RAZEM:	m2	40,320
1.15	Kalkulacja własna	Posadzka betonowa przemysłowa zatarta na gładko zaimpregnowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$5,60 \cdot 7,20$		40,320000
		RAZEM:	M2	40,320
1.16	KNR 231/313/1	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2 cm	m2	60
1.17	KNR 231/313/2	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1 cm-grubość docelowa 4 cm	m2	60
1.18	KNR 231/314/1	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2 cm	m2	60
1.19	KNR 231/314/2	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1 cm-grubość docelowa 4 cm	m2	60

ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ,
ORAZ WJAZDU DO BUDYNKU NA POTRZEBY
MONTAŻU PORTALOWEJ MYJNI
SAMOCHODOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.20	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(7,20*2+9,50*2+5,60)		39,000000
		RAZEM:		39,000000
			m	39,000
1.21	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*0,40*39		4,680000
		RAZEM:		4,680000
			m3	4,680
1.22	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	39
1.23	Kalkulacja własna	Montaż odwodnienia liniowego D400 na wjeździe do myjni z podłączeniem do studzienki kanalizacyjnej	KPL	1
1.24	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa. -uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	t	2
1.25	KNKRB 3/602/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo - wapien. na ścianach i pilastrach-wewnątrz myjni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,20*0,40*2		5,760000
		RAZEM:		5,760000
			m2	5,760
1.26	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ościeży bramy wjazdowej kątownikami stalowymi	KPL	1
2	Element	Wydzielenie zaplecza technicznego w hali przylegającej do myjni .		
2.1	KNR 909/401/12 (1)	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125 mm, płyta GKFI 12,5 mm, masa Uniflott		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,77+3,12)*3,00		29,670000
		RAZEM:		29,670000
			m2	29,670
2.2	KNR 909/302/2 (1)	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,65*3,00		19,950000
		RAZEM:		19,950000
			m2	19,950
2.3	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,67*2+19,95		79,290000
		RAZEM:		79,290000
			m2	79,290
2.4	DC 21/601/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	79,29
2.5	KNR 1901/1305/2	Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne podłogi gipsowych	m2	79,29
2.6	KNR 19/1023/3 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna jednokierunkowe, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach 0,80x0,80m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,64		0,640000
		RAZEM:		0,640000
			m2	0,640
2.7	Kalkulacja własna	Montaż wentylacji - 1 kratka wywiewna	KPL	1
2.8	Kalkulacja własna	Montaż drzwi technicznych o wym 1,80x2,10 m	KPL	1