

L.p.	Rodzaj robót – N.P.O.W ROCKSTEP Wierzbicka 26/44 , 26-600 Radom	J.m.	Ilość
	PARTER		
1	Demontaż paneli podłogowych z o listwowaniem	m2	119,43
2	Usunięcie paneli z budynku z parteru do kontenera	m2	119,43
3	Montaż nowych paneli podłogowych	m2	119,43
4	Montaż o listwowania paneli	m2	43,80
5	Naprawa ścian sali z g-k pod malowanie (przyjęto 35% ścian)	m2	125,48
6	Zabezpieczenie podłóg pod malowanie	m2	250,00
7	Malowanie ścian parteru	m2	358,50
	Roboty elektryczne parter		
1	Przeróbki elektryczne z dorobieniem nowych punktów	pkt	15,00
2	Wymiana lamp elektrycznych na energooszczędne - demontaż starych i montaż nowych energooszczędnych	szt.	20,00
	PIĘTRO		
	Roboty budowlane		
1	Rozebranie lady w wejściu - demontaż parapetu meblowego szer. 40 cm	mb	6,65
2	Rozebranie ściany murowanej gr. 22 cm	m2	7,10
3	Demontaż sufitu kasetonowego pod rozbiórkę ścian g-k	m2	12,20
4	Rozebranie ścian z płyt GK	m2	54,80
5	Usunięcie gruzu z rozbiórek ścian murowanych i g-k z budynku z piętra do kontenera	m3	10,50
6	Skucie płytek w miejscach rozebranych ścian	m2	20,10
7	Uzupełnienie płytek podłogowych w miejscach rozbiórek ścian g-k	m2	20,10
8	Naprawa i uzupełnienie sufitu kasetonowego wraz z konstrukcją	m2	24,40
9	Dorobienie sufitu z płyt g-k na podkonstrukcji stalowej	m2	10,55
10	Wyszpachlowanie zabudowy sufitu	m2	10,55
11	Dorobienie ścianki zaplecza z g-k na konstrukcji stalowej	m2	9,45
12	Dorobienie ścianki magazynka z g-k na konstrukcji stalowej wraz z otworem drzwiowym	m2	7,65

13	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą	kpl	1,00
14	Demontaż paneli podłogowych z o listwowaniem	m2	208,20
15	Usunięcie paneli z budynku z piętra do kontenera	m2	208,20
16	Montaż nowych paneli podłogowych	m2	208,20
17	Montaż o listwowania paneli	mb	57,80
18	Naprawa ścian z g-k pod malowanie (przyjęto 35% ścian)	m2	72,87
19	Zabezpieczenie podłóg pod malowanie	m2	300,00
20	Malowanie ścian piętra	m2	790,17
21	Wywóz kontenerów z gruzem i panelami po rozbiórkach	szt.	2,00
	Roboty elektryczne piętro		
1	Przeróbki elektryczne z dorobieniem nowych punktów	pkt	25,00
2	Wymiana lamp elektrycznych na energooszczędne - demontaż starych i montaż nowych energooszczędnych	szt.	20,00