
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatek schodowych 2,3,4 ul. Rynek 2-3-4 Nowogrodziec 59-730

ADRES INWESTYCJI: ul. Rynek 2-3-4- Nowogrodziec 59-730

NAZWA INWESTORA: Wspólnota mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 2-3-4 Nowogrodziec

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Dawid Małek

DATA OPRACOWANIA: 28.04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.04.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Klatka schodowa nr 2			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>SUFITY</i> 61,11	m2	61,11	
				RAZEM	61,11
2 d.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>ŚCIANY</i> 191,36 { MINUS drzwi malowanie farbą strukturalną PRIMACOL typ raufaza } { MINUS okna farba strukturalna PRIMACOL }	m2	191,36	
				RAZEM	191,36
3 d.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		252,47	m2	252,47	
				RAZEM	252,47
4 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$(2 * 2 + 0,9) * 7$	m	34,30	
				RAZEM	34,30
5 d.1	KNR-W 2-02 2011-02 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		49,58 + 55,55 * 1,2	m2	116,24	
				RAZEM	116,24
6 d.1	KNR-W 2-02 2011-02 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		$(36,18 + 11,27) * 1,1$	m2	52,20	
				RAZEM	52,20
7 d.1	KNR-W 2-02 2011-04 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		61,11	m2	61,11	
				RAZEM	61,11
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		105,12	m2	105,12	
				RAZEM	105,12
9 d.1	KNR BC-02 0620-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną jednokrotne	m2		
		103,77	m2	103,77	
				RAZEM	103,77
10 d.1	ZKNR C-1 0113-03 0113-01 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego BOLIX TM na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		103,77	m2	103,77	
				RAZEM	103,77
11 d.1	ZKNR C-1 0113-07 0113-01 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego BOLIX TM na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm)	m2		
		10,29	m2	10,29	
				RAZEM	10,29
12 d.1	KNR-W 4- 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		49,02	m2	49,02	
				RAZEM	49,02
13 d.1	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		47,45	m	47,45	
				RAZEM	47,45
14 d.1	KNR-W 2- 02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach	m		
		22,28	m	22,28	
				RAZEM	22,28
15 d.1	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m2		
		0,3	m2	0,30	
				RAZEM	0,30
16 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		28,79	m2	28,79	
				RAZEM	28,79
17 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
18 d.1	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
20 d.1	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
21 d.1	KNR-W 4- 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		47,45	m2	47,45	
				RAZEM	47,45
22 d.1	KNR-W 4- 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		4,7	m2	4,70	
				RAZEM	4,70
23 d.1	TZKNBK XX 3231-01	Odbój okienny	szt.		
		1	szt.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
24 d.1	KNP 02 1110-01.01	Ręczne pastowanie i frezowanie posadzki lastrykowej	m2		
		47,45	m2	47,45	
				RAZEM	47,45
25 d.1	KNP 02 1111-01.01	Biegi schodowe okładane masą lastrykową - Ręczne pastowanie i frezowanie stopni i podstopni bez profilu	m2		
		47,45	m2	47,45	
				RAZEM	47,45
26 d.1	KNR AT-23 0103-02	Uzupełnienie spoin zaprawą do spoinowania	m2		
		11,86	m2	11,86	
				RAZEM	11,86
27 d.1	KNR-W 4- 01 0807-04	Zerwanie stopnic z masy lastrykowej	m2		
		0,01	m2	0,01	
				RAZEM	0,01
28 d.1	KNR-W 4- 01 0622-01	Dwukrotne impregnowanie elementów stopnic	m2		
		5,57	m2	5,57	
				RAZEM	5,57
29 d.1	KNR-W 2- 02 2128-09 z.sz. 5.4	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 3 cm o długości 120cm i szerokości do 30,5 cm - skały osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem	elem .		
		1	elem .	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.1	KNR 4-01 0803-05	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		4,9	m	4,90	
				RAZEM	4,90
31 d.1	KNR 4-01 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł gr 24cm lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,96	m2	1,96	
				RAZEM	1,96
32 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2 * 0,9	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
33 d.1	KNR 4-01 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 24cm. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,96	m2	1,96	
				RAZEM	1,96
34 d.1	KNR-W 2- 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Klatka schodowa nr 3			
35 d.2	KNR-W 4- 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		SUFITY 61,11	m2	61,11	
				RAZEM	61,11

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>ŚCIANY</i> 191,36 { MINUS drzwi malowanie farbą strukturalną PRIMACOL typ raufaza } { MINUS okna farba strukturalna PRIMACOL }	m2	191,36	
				RAZEM	191,36
37 d.2	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		252,47	m2	252,47	
				RAZEM	252,47
38 d.2	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(2 * 2 + 0,9) * 7	m	34,30	
				RAZEM	34,30
39 d.2	KNR-W 2-02 2011-02 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		49,58 + 55,55 * 1,2	m2	116,24	
				RAZEM	116,24
40 d.2	KNR-W 2-02 2011-02 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		(36,18 + 11,27) * 1,1	m2	52,20	
				RAZEM	52,20
41 d.2	KNR-W 2-02 2011-04 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		61,11	m2	61,11	
				RAZEM	61,11
42 d.2	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		105,12	m2	105,12	
				RAZEM	105,12
43 d.2	KNR BC-02 0620-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną jednokrotne	m2		
		103,77	m2	103,77	
				RAZEM	103,77
44 d.2	ZKNR C-1 0113-03 0113-01 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego BOLIX TM na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)	m2		
		103,77	m2	103,77	
				RAZEM	103,77
45 d.2	ZKNR C-1 0113-07 0113-01 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego BOLIX TM na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm)	m2		
		10,29	m2	10,29	
				RAZEM	10,29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		49,02	m2	49,02	
				RAZEM	49,02
47 d.2	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		47,45	m	47,45	
				RAZEM	47,45
48 d.2	KNR-W 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach	m		
		22,28	m	22,28	
				RAZEM	22,28
49 d.2	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m2		
		0,3	m2	0,30	
				RAZEM	0,30
50 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		28,79	m2	28,79	
				RAZEM	28,79
51 d.2	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
52 d.2	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
53 d.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
54 d.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
55 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		47,45	m2	47,45	
				RAZEM	47,45
56 d.2	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		4,7	m2	4,70	
				RAZEM	4,70
57 d.2	TZKNBK XX 3231-01	Odbój okienny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.2	KNP 02 1110-01.01	Ręczne pastowanie i frezowanie posadzki lastrykowej	m2		
		47,45	m2	47,45	
				RAZEM	47,45
59 d.2	KNP 02 1111-01.01	Biegi schodowe okładane masą lastrykową - Ręczne pastowanie i frezowanie stopni i podstopni bez profilu	m2		
		47,45	m2	47,45	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,45
60 d.2	KNR AT-23 0103-02	Uzupełnienie spoin zaprawą do spoinowania	m2		
		11,86	m2	11,86	
				RAZEM	11,86
61 d.2	KNR-W 4- 01 0807-04	Zerwanie stopnic z masy lastrykowej	m2		
		0,01	m2	0,01	
				RAZEM	0,01
62 d.2	KNR-W 4- 01 0622-01	Dwukrotne impregnowanie elementów stopnic	m2		
		5,57	m2	5,57	
				RAZEM	5,57
63 d.2	KNR-W 2- 02 2128-09 z.sz. 5.4	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 3 cm o długości 120cm i szerokości do 30,5 cm - skały osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem	elem .		
		1	elem .	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.2	KNR 4-01 0803-05	Uzupełnienie cokolików cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		4,9	m	4,90	
				RAZEM	4,90
65 d.2	KNR 4-01 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł gr 24cm lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,96	m2	1,96	
				RAZEM	1,96
66 d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2 * 0,9	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
67 d.2	KNR 4-01 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 24cm. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,96	m2	1,96	
				RAZEM	1,96
68 d.2	KNR-W 2- 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Klatka schodowa nr 4			
69 d.3	KNR-W 4- 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>SUFITY</i> 61,11	m2	61,11	
				RAZEM	61,11
70 d.3	KNR-W 4- 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>ŚCIANY</i> 191,36 { MINUS drzwi malowanie farbą strukturalną PRIMACOL typ raufaza } { MINUS okna farba strukturalna PRIMACOL }	m2	191,36	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	191,36
71 d.3	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		252,47	m2	252,47	
				RAZEM	252,47
72 d.3	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$(2 * 2 + 0,9) * 7$	m	34,30	
				RAZEM	34,30
73 d.3	KNR-W 2- 02 2011-02 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		49,58 + 55,55 * 1,2	m2	116,24	
				RAZEM	116,24
74 d.3	KNR-W 2- 02 2011-02 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		$(36,18 + 11,27) * 1,1$	m2	52,20	
				RAZEM	52,20
75 d.3	KNR-W 2- 02 2011-04 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		61,11	m2	61,11	
				RAZEM	61,11
76 d.3	KNR-W 4- 01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		105,12	m2	105,12	
				RAZEM	105,12
77 d.3	KNR BC-02 0620-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną jednokrotne	m2		
		103,77	m2	103,77	
				RAZEM	103,77
78 d.3	ZKNR C-1 0113-03 0113-01 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego BOLIX TM na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)	m2		
		103,77	m2	103,77	
				RAZEM	103,77
79 d.3	ZKNR C-1 0113-07 0113-01 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego BOLIX TM na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm)	m2		
		10,29	m2	10,29	
				RAZEM	10,29
80 d.3	KNR-W 4- 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		49,02	m2	49,02	
				RAZEM	49,02
81 d.3	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		47,45	m	47,45	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,45
82 d.3	KNR-W 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach	m		
		22,28	m	22,28	
				RAZEM	22,28
83 d.3	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m2		
		0,3	m2	0,30	
				RAZEM	0,30
84 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		28,79	m2	28,79	
				RAZEM	28,79
85 d.3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
86 d.3	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
87 d.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
88 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
89 d.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		47,45	m2	47,45	
				RAZEM	47,45
90 d.3	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		4,7	m2	4,70	
				RAZEM	4,70
91 d.3	TZKNBK XX 3231-01	Odbój okienny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.3	KNP 02 1110-01.01	Ręczne pastowanie i frezowanie posadzki lastrykowej	m2		
		47,45	m2	47,45	
				RAZEM	47,45
93 d.3	KNP 02 1111-01.01	Biegi schodowe okładane masą lastrykową - Ręczne pastowanie i frezowanie stopni i podstopni bez profilu	m2		
		47,45	m2	47,45	
				RAZEM	47,45
94 d.3	KNR AT-23 0103-02	Uzupełnienie spoin zaprawą do spoinowania	m2		
		11,86	m2	11,86	
				RAZEM	11,86
95 d.3	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie stopnic z masy lastrykowej	m2		
		0,01	m2	0,01	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,01
96 d.3	KNR-W 4-01 0622-01	Dwukrotne impregnowanie elementów stopnic	m2		
		5,57	m2	5,57	
				RAZEM	5,57
97 d.3	KNR-W 2-02 2128-09 z.sz. 5.4	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 3 cm o długości 120cm i szerokości do 30,5 cm - skały osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem	elem .		
		1	elem .	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.3	KNR 4-01 0803-05	Uzupełnienie cokolików cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		4,9	m	4,90	
				RAZEM	4,90
99 d.3	KNR 4-01 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł gr 24cm lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,96	m2	1,96	
				RAZEM	1,96
100 d.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2 * 0,9	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
101 d.3	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Klatka schodowa nr 2		2
2 Klatka schodowa nr 3		4
3 Klatka schodowa nr 4		7
Spis treści		11