

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i podłączenie agregatu prądotwórczego stacjonarnego z SZR
ADRES INWESTYCJI : Serniki Kolonia, gm. Serniki, 21-107 Serniki
INWESTOR : Gmina Serniki w Sernikach
ADRES INWESTORA : Serniki 1A, 21-107 Serniki
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 18.03. 2025rok

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : sekocenbud I kw.2025rok

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(Σ)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
18.03. 2025rok

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zadania planuje się wykonać :

1. Zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego o mocy P.R.P 62-64 kW
2. Zakup szafki wolnostojącej z aparaturą SZR 150 A.
3. Dostawa w/w urządzeń do Inwestora tj. Gmina Serniki w Sernikach, Serniki 1A.
4. Ustawienie agregatu i szafki SZR w wyznaczonym miejscu.
5. Podłączenie, rozruch urządzeń i szkolenie pracownika na miejscu.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dostawa i podłączenie agregatu prądowego					
1	Kalkulacja	Dostawa agregatu prądowego o mocy P.R.P. 62-64 kW do Gminy Serniki	szt		
d.1	własna, cena fabryczna		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	Kalkulacja	Dostawa szafy SZR samoczynne załączanie rezerwy , kompletne wyposażenie, wolnostojąca przy złączu kablowym na zewnątrz, z żywic termoutwardzalnych w wykonanie IP54 do pracy na zewnątrz..	szt		
d.1	własna, cena fabryczna		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	Kalkulacja	Ładowanie agregatu prądowego i szafy samoczynnego załączania rezerwy SZR o łącznej masie 1400kg na samochód ciężarowy i transport do miejscowości Serniki, gmina Serniki, pow. lubartowski.	ładun.		
d.1	własna dostawy		ładun.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4	Kalkulacja	Rozładunek agregatu prądowego i szafy SZR na miejscu : Serniki, gm. Serniki, pow. lubartowski	szt		
d.1	własna		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5	Kalkulacja	Ustawienie, podłączenie, uruchomienie i szkolenie pracownika obsługi.	szt		
d.1	własna		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Dostawa i podłączenie agregatu prądotwórczego						
1 d.1 na	Kalkulacja włas- na, cena fabrycz-	Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy P.R.P. 62-64 kW do Gminy Serniki	szt	1.000		
2 d.1 na	Kalkulacja włas- na, cena fabrycz-	Dostawa szafy SZR samoczynne załączanie rezerwy , kompletne wyposażenie, wolnostojąca przy złączu kablowym na zewnątrz, z żywic termoutwardzalnych w wykonanie IP54 do pracy na zewnątrz..	szt	1.000		
3 d.1 na	Kalkulacja włas- na dostawcy	Załadowanie agregatu prądotwórczego i szafy samoczynnego załączania rezerwy SZR o łącznej masie 1400kg na samochód ciężarowy i transport do miejscowości Serniki, gmina Serniki, pow. lubartowski.	ładun.	1.000		
4 d.1 na	Kalkulacja włas- na	Rozładunek agregatu prądotwórczego i szafy SZR na miejscu : Serniki, gm. Serniki, pow. lubartowski	szt	1.000		
5 d.1 na	Kalkulacja włas- na	Ustawienie, podłączenie, uruchomienie i szkolenie pracownika obsługi.	szt	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: