

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		NAWA GŁÓWNA			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1		Demontaż, zabezpieczenie, przechowanie: elementów sakralnych, ławek itp./ponowny montaż po pracach Krotność = 2 0,53	kpl. kpl.	 0,5300	
				RAZEM	0,5300
2 d.1.1	KNR 19-01 0832-04 ściany	Zabezpieczenie ścian, stolarki folią ochronną - analogia 72,36	m2 m2	 72,3600	
				RAZEM	72,3600
1.2		PRACE ROZBIÓRKOWE			
3 d.1.2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokoliczków 48,247	m m	 48,2470	
				RAZEM	48,2470
4 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 109,842	m2 m2	 109,8420	
				RAZEM	109,8420
5 d.1.2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm poz.4	m2 m2	 109,8420	
				RAZEM	109,8420
6 d.1.2	KNR 2-31 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 12 poz.4	m2 m2	 109,8420	
				RAZEM	109,8420
7 d.1.2	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poz.4	m2 m2	 109,8420	
				RAZEM	109,8420
8 d.1.2		Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją poz.4 * 0,24	m3 m3	 26,3621	
				RAZEM	26,3621