
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Wymagania ogólne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45312310-3	Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI:	Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego i budynku produkcyjnego
ADRES INWESTYCJI:	ul. Działdowska 43, 13-230 Lidzbark, Dz. nr 43, obręb 0004, miasto Lidzbark, (Id działek: 280304_4.0004.43)
NAZWA INWESTORA:	Wolność Meblarska Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA:	ul. Działdowska 43 13-230 Lidzbark

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Jędrzej Bojarski

DATA OPRACOWANIA: 04.2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	() zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Instalacja odgromowa - Wolność Meblarska Sp. z o.o.						
1		PRACE DEMONTAŻOWE				
1.1	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	400,000		
1.2	KNNR-W 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	80,000		
1.3	KNNR-W 9 0605-08	Demontaż złącz instalacji odgromowych odgałęźnych	szt.	40,000		
Razem dział: PRACE DEMONTAŻOWE						
2		INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZA				
2.1	KNNR 5 0601-0201	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach	m	400,000		
2.2	KNNR 5 0602-0400	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód ułożony w sposób nienaprzężany - przewody odprowadzające	m	13 * 7 = 91,000		
2.3	KNNR 5 0601-0201	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach - otoki i iglice	m	16 * 2 = 32,000		
2.4	KNNR 5 0612-0100	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane na dachu - uchwyt na rynnę	szt.	13,000		
2.5	KNNR 5 0612-0500	Złącza krzyżowe, połączenie pręt-pręt w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.	40,000		
2.6	KNNR 5 0612-01	Złącza do blachy trapezowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	20,000		
2.7	KNNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	13,000		
2.8	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uziomy pionowe	m	13 * 9 = 117,000		
2.9	KNNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm ² - połączenie złącza kontrolnego z uziomem	m	13 * 3 = 39,000		
2.10	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uziomy pionowe	m	13 * 9 = 117,000		
2.11	KNNR-W 2-02 0535-07	Obróbki w dachach krytych papą lub dachówką - przepust dachowy	szt.	2,000		
Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZA						
3		POMIARY ELEKTRYCZNE				
3.1	KNNR 5 1304-0300	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt.	1,000		
3.2	KNNR 5 1304-0400	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar	szt.	12,000		
Razem dział: POMIARY ELEKTRYCZNE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						