

Załącznik nr 1			
SKOKI DUŻE _ PRACE BUDOWLANE			
Lp.	Opis	Jedn.	Ilość [j.m.]
Część I			
2	Ścieżka drewniana szer. 2,6 m		
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	mb	66,13
1.2	Wyrównanie i oczyszczenie powierzchni betonowej	m2	96,00
1.3	Wypełnienie ubytków w powierzchni betonowej mieneralną zaprawą naprawczą	m2	96,00
1.4	Wylewka mrozoodporna samopoziomująca grubowarstwowa w deskowaniu	m2	96,00
1.5	Montaż i poziomowanie legarów kotwionymi do podłoża łącznikami stalowymi	m3	80,00
1.6	Ścieżka z modrzewia syberyjskiego impreganowanego odporna na pogodę o szer. 2,6 m, gr. 4 cm	mb	80,00
Część II			
1	Wykonanie chodnika szer. 2 m z tłucznia ze spadkiem 1,5-2 %		
2.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	mb	340,40
2.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 20 cm	m3	102,12
2.3	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat I-V do 30 cm	m3	153,18
2.4	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI, warstwa 30 cm	m3	306,36
2.5	Koryto wykonane ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I - VI	m2	510,60
2.6	Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego o grubości 10 cm	m2	510,60
2.7	Podbudowa z kruszywa naturalnego/łamanego frakcji 0-31,5, warstwa górna gr. 15 cm	m2	510,60
2.8	Ustawienie obrzeży betonowych w suchym betonie, grube min 6cm, kolor antracyt lub szary	m	680,80
Część III			
3	Budowa Budynku gospodarczego o pow. 34 m2		
3.1	Wykonanie wykopu	m3	17,00
3.2	Fundamenty żelbetowe	m3	3,00
3.3	Izolacje fundamentów	m2	8,00
3.4	Ściany podziemia murowane	m3	4,00
3.5	Ściany nadziemia o konstrukcji z drewna	m3	3,00
3.6	Dach konstrukcja drewna	m2 poł	60,00
3.7	Dach - pokrycie materiałami rolowymi, membranami i blachodachówka kolor antracyt	m2 poł	60,00
3.8	Rynny i rury spustowe, metalowe, kolor antracyt	m2 poł	60,00
3.9	Izolacja przeciwwilgociowa nadziemia	m2	150,00
3.10	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa nadziemia	m2	100,00
3.11	Okładziny i oblicowania	m2	73,50
3.12	Okna (uchylne) i drzwi zewnętrzne techniczne (kompletne z zamkiem i klamką) kolor biały	m2	11,54
3.13	Roboty malarskie w kolorze białym	m2	73,50
3.14	Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego o grubości 50 cm	m2	34,00
3.15	Ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm KOSTKA BRUKOWA HOLLAND/PROSTOKĄT 10x20 SZARA	m2	34,00
3.16	Tynki i wyprawy		12,50
3.17	Zabezpieczenie przeciwpożarowe do NRO	m2	110,00
3.18	Instalacja wodociągowa	pkt. pob	1,00
3.19	Instalacja kanalizacji sanitarnej	pkt. odb	1,00
3.20	Tablice rozdzielcze	m2 pow	34,00
3.21	Instalacja oświetleniowa	wypust	10,00
3.22	Instalacja gniazd wtykowych	wypust	7,00
3.23	Instalacja siłowa	wypust	1,00
4	Budowa Budynku gospodarczego o pow. 34 m2		
4.1	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku - fundamentów z cegły	m3	7,50
4.2	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku murów w budynku o wysokości do 9m	m3	18,00
4.3	Przewracanie za pomocą liny i zblocza murów	m3	18,00
4.4	Rozebranie podłogi na gruncie	m2	50,00
4.5	Rozebranie stropów	m2	50,00
4.6	Rozebranie deskowania i ołacenia dachu	m2	75,00
4.7	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2	75,00
4.8	Wywóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki, przy ręcznym załadunku	m3	43,00
4.9	Utylizacja materiałów z rozbiórki	t	86,00
4.10	Wykonanie wykopu	m3	17,00
4.11	Fundamenty żelbetowe	m3	3,00
4.12	Izolacje fundamentów	m2	8,00
4.13	Ściany podziemia murowane	m3	4,00
4.14	Ściany nadziemia o konstrukcji z drewna	m3	3,00
4.15	Dach konstrukcja drewna	m2 poł	60,00
4.16	Dach - pokrycie materiałami rolowymi, membranami i blachodachówka kolor antracyt	m2 poł	60,00

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość [j.m.]
4.17	Rynny i rury spustowe metalowe, kolor antracyt	m2 poł	60,00
4.18	Izolacja przeciwwilgociowa nadziemna	m2	150,00
4.19	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa nadziemna	m2	100,00
4.20	Okładziny i oblicowania	m2	73,50
4.21	Okna (uchylne) i drzwi zewnętrzne techniczne (kompletne z zamkiem i klamką) kolor biały	m2	11,54
4.22	Roboty malarskie w kolorze białym	m2	73,50
4.23	Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego o grubości 50 cm	m2	34,00
4.24	Ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm KOSTKA BRUKOWA HOLLAND/PROSTOKĄT 10x20 SZARA	m2	34,00
4.25	Tynki i wyprawy		12,50
4.26	Zabezpieczenie przeciwpożarowe do NRO	m2	110,00
4.27	Instalacja wodociągowa	pkt. pph	1,00
4.28	Instalacja kanalizacji sanitarnej	pkt. odb	1,00
4.29	Tablice rozdzielcze	m2 pow	34,00
4.30	Instalacja oświetleniowa	wypust	10,00
4.31	Instalacja gniazd wtykowych	wypust	7,00
4.32	Instalacja siłowa	wypust	1,00
5	Remont budynku		
5.1	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości elewacji i dachu	m2	174,85
5.2	Odtłuszczenie elewacji i dachu	m2	174,85
5.3	Malowanie pędzlem farbą do gruntowania elewacji i dachu	m2	174,85
5.4	Malowanie pędzlem farbą ogólnego stosowania elewacji i dachu (śniany kolor biały, dach kolor antracyt)	m2	174,85
5.5	Uzupełnienie braków z blachy	m2	30,00
5.6	Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego o grubości 50 cm	m2	11,00
5.7	Ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm KOSTKA BRUKOWA HOLLAND/PROSTOKĄT 10x20 SZARA	m2	11,00
5.8	Instalacja oświetleniowa	wypust	4,00
5.9	Instalacja gniazd wtykowych	wypust	4,00
	Sporządzenie dokumentacji do realizacji robót naprawczych		

1	Wszystkie materiały winny posiadać odpowiednie certyfikaty CE i znaki B, zgodnie z ich przeznaczenie w myśl ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych
2	Odpady winny zostać zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r.
3	Prac prowadzone zgodnie z zasadami BHP, zabezpieczenie i ochrona budowy, w tym drzew, infrastruktury podziemnej, materiały należy składować zgodnie z ich specyfiką
4	Nadzór przez właściwe osoby, w tym obsługa geodezyjna, pracownicy winnin być przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż oraz posiadać aktualne badania lekarskie
5	Posprzątanie terenu budowy po pracach
6	Wykonawca własnym staraniem zapewni uzgodnienia z właściwymi zarządca dot. Transportu dóbr oraz poniesie koszty z tym związane
7	Wykonawca przedstawi gwarancję 2 lat od zakończenia prac na wykonane prace
8	Sprzęt do realizacji prac będzie w odpowiednim stanie technicznym, Wykonawca zapewni sorbent do usuwania substancji ropopochodnych, w przypadku wątpliwości Wykonawca dokona wymiany sprzętu, wszelkie koszty poniesie Wykonawca
9	Roboty zostaną wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi
10	Zamawiający na każdym etapie będzie uprawniony do kontroli, w przypadku negatywnego wyniku Wykonawca doprowadzi do zgodności
11	Ilości wykazane powyżej mają charakter poglądowy, w przypadku ich zmiany nie będzie to miało wpływu na wartość umowną, w tym celu niezbędna jest wymagana do złożenia oferty wizja lokalna.
12	Płatność za roboty nastąpi po odbiorze prac i zakończeniu całego zadania
13	Prowadzenie dziennika budowy po stronie wykonawcy
14	Celem wykonania rzetelnej oferty, obligatoryjna wizja lokalna
15	Inwestycja została podzielona na trzy niezależne części, dla których dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oznacza to, że Wykonawca może złożyć ofertę na realizację jednego, dwóch lub wszystkich trzech etapów zamówienia.
16	Podział zamówienia na części przedstawia się następująco:
	Część I Ścieżka drewniana,
	Część II : Wykonanie chodnika,
	Część III : Budowa dwóch budynków gospodarczych i remont budynku.
17	Płatność za wykonane roboty będzie realizowana oddzielnie dla każdej części, po jego zakończeniu i pozytywnym odbiorze.
18	Każda część zostanie uznana za zakończony z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, a należność zostanie uregulowana niezwłocznie po odbiorze danego zakresu prac.
19	W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości od 0,2% do 0,5% wartości całkowitej inwestycji za każdy dzień opóźnienia, w zależności od skali i wpływu opóźnienia na realizację projektu.
20	Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wskazanymi w warunkach zamówienia.