

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys Stowarzyszenie Dobroć Dębica</b>		
1	Element	<b>Roboty posadzkarskie</b>		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	345,50
1.2	KNR 401/815/8	Demontaż listew przyściennych	m	163,20
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	345,50
1.4	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	345,50
1.5	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	m2	18,48
1.6	KNR 202/1112/3	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit	m2	327,020
1.7	KSNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m	18,900
1.8	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku (krotność = 1,5)	m3	17,275
1.9	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	17,275
1.10	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	17,275
1.11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów	kpl	1
2	Element	<b>Wykucie otworu pomiędzy pomieszczeniami 123 i 124</b>		
2.1	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m3	4,560
2.2	KNR 401/313/3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,180
2.3	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	m	8,600
2.4	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	7,840
2.5	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku (krotność = 1,5)	m3	4,56
2.6	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	4,56
2.7	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	4,56
2.8	Kalkulacja indywidualna	Odsunięcie szaf	kpl	2
3	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
3.1	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	1 208,860
3.2	KNR 1901/716/2 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach i spocznikach	m2	409,87
3.3	KNR 924/102/3	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni w jednym miejscu ponad 0,5 m2, grubość do 1,5 cm (do 15%)	m2	181,926
3.4	ZKNR C 2/101/7	Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotnie	m2	1 618,730
3.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie	m2	1 618,73
3.6	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	m2	1 618,73
3.7	KNR 202/1504/8 (1)	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur	m2	472,110
4	Element	<b>Wymiana skrzydeł drzwiowych</b>		
4.1	KNR 404/1006/3	Przygotowanie stolarki budowlanej, podokienników oraz okien i krat stalowych z rozbiórki do użytku, skrzydła drzwiowe Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	15,000
4.2	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych - malowanie futryn	m2	22,440
4.3	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m2 - drzwi łazienkowe	m2	1,435
4.4	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2	m2	22,140
4.5	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2 - drzwi łazienkowe	m2	1,845
4.6	KNR 202/1017/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6 m2	m2	1,845
5	Element	<b>Remont sanitariatów</b>		
5.1	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt.	6
5.2	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl.	6
5.3	KNR 402/235/7	Demontaż wanny	kpl	1
5.4	KNR 402/132/2	Demontaż baterii natryskowej	szt.	4
5.5	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	4
5.6	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi 15-20 mm, do WC i czerpalnego	szt	15
5.7	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek ANALOGIA demontaż wentylatora łazienkowego sufitowego	szt	2
5.8	KNR 3/314/3	Demontaż sufitu w łazienkach	m2	9,730

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.9	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm	m	4
5.10	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm	m	12
5.11	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110`mm	podejście	4
5.12	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm	podejście	12
5.13	KNR 402/237/4	Przeczyszczenie podejścia odpływowego, Fi` do 100`mm	szt	4
5.14	KNR 402/237/3	Przeczyszczenie podejścia odpływowego, Fi` do 80mm	szt	12
5.15	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm - zawór do WC	szt	4
5.16	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15`mm - zawór czwepalny	szt	12
5.17	KNR 215/112/3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25`mm - zawory odcinające w łazienkach	szt	6
5.18	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe - stelaż podtynkowy, na ścianie, do miski ustępowej	kpl	4
5.19	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	4
5.20	KNR GEBERIT 215/105/2	Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny	szt	4
5.21	KNR 14/2011/10 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa geberit	m2	4,8
5.22	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża, obudowa geberit	m2	4,8
5.23	KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana, obudowa geberit	m2	4,8
5.24	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem "50"	szt	6
5.25	KNRW 215/230/5	Postument porcelanowy do umywalk	kpl	6
5.26	KNRW 215/137/3	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn` 15`mm	szt	6
5.27	KNRW 215/137/8	Bateria wannowa ścienna z natryskiem przesuwym, Dn` 15`mm	szt	4
5.28	KNRW 402/223/2 analogia	Wymiana elementów wanny kąpielowej, syfon wannowy z tworzywa sztucznego - Montaż uchwyty natryskowego	szt	4
5.29	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	9,73
5.30	KNR 217/204/1	Montaż wentylatora łazienkowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	5
5.31	KNR 215/222/6	Koryta pralnicze kamionkowe - Zlew techniczny	kpl	1
5.32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier toaletowy	szt.	4
5.33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - wieszak na ręczniki	szt.	4
5.34	Kalkulacja indywidualna	[REDAKOWANE]	[REDAKOWANE]	[REDAKOWANE]
5.35	KNR 401/333/19	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 1/2 cegły - podejścia pod umywalkę	szt	3
5.36	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50`mm	m	3
5.37	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn` 15`mm	szt	1
5.38	KNRW 215/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20`mm	m	3
5.39	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi do 1`km	m3	4,644
5.40	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na każdy następny 1`km	m3	4,644
5.41	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów	kpl	1
6	Element	<b>Roboty posadzkarskie - cyklinowanie i lakierowanie parkietu</b>		
6.1	KNNRW 3/807/4	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek o powierzchni pomieszczeń ponad 8`m2	m2	36,30
6.2	KNNRW 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2	36,3
6.3	KNNRW 3/807/2	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne listew cokołowych	m2	5,400
6.4	KNRW 401/1217/3	Malowanie listew przyściennych, malowanie 2-krotne (lakier do parkietu)	m	36
7	Element	<b>Roboty dodatkowe</b>		
7.1	KNRW 402/520/6	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	2
7.2	KNR 31/205/5	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie	szt	2
7.3	KNR 31/207/1 (1)	Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki łazienkowe Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe VK, podłączenie Dn 15`mm ze ściany	szt	2
7.4	KNR 31/208/1 (1)	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, Dn 15`mm	szt	2
7.5	KNR 31/208/3	Zawory powrotne proste lub kątowe, Dn 15`mm	szt	2
7.6	KNR 31/208/5	Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15`mm	szt	2
7.7	KNR 402/514/5	Próba szczelności grzejnika, powierzchnia ogrzewalna do 2.5`m2	szt	2
7.8	KNR 402/517/1	Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, Fi` 15`mm	kpl.	2
7.9	KNR 402/501/1 (1)	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, Dn` 15`mm	miejsce	2
7.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora	kpl	2

<b>Nr</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>
7.11	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyłącza internetowego z sali 117 do sali 119	mb	5,0
7.12	Kalkulacja indywidualna	Montaż 2 podliczników prądu	kpl	2
7.13	KNNRW 3/707/1	Oslony na grzejniki, szczelinowe, sosnowe	m2	25,313